ANEXO 3 – CARACTERIZAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES AT/MT

Anexo 3.A – Caracterização das subestações AT/MT 31.12.2016 (Previsão)

Anexo 3.B – Caracterização das subestações AT/MT 31.12.2018 (Previsão)

Anexo 3.C – Caracterização das subestações AT/MT 31.12.2021 (Previsão)

ANEXO 3.A – CARACTERIZAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES AT/MT 31.12.2016 (PREVISÃO)

Anexo 3.A - Caracterização das subestações AT/MT 31.12.2016 (previsão)

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2016				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	26,7	18,7	26,7	18,7	26,7	26,7	8,7	1.655	445	1.559	245	68%	0
AEROPORTO	Lisboa	60/10	80	2	36,1	35,4	36,1	35,4	36,1	36,1	29,4	1.853	464	1.756	255	45%	0
ÁGUEDA	Águeda	60/15	63	2	33,7	29,0	35,2	30,5	33,7	35,2	17,9	2.528	462	2.222	252	54%	0
AGUIEIRA	Penacova	60/15	20	1	7,3	6,8	7,3	6,8	7,3	7,3	5,8	289	122	244	115	39%	0
ALAMEDA	Lisboa	60/10	40	1	29,0	23,4	29,0	23,4	29,0	29,0	5,7	1.776	253	1.695	252	75%	108
ALBERGARIA	Albergaria-a-Velha	60/15	40	2	19,1	14,0	20,1	15,0	19,1	20,1	12,8	1.377	328	1.377	328	52%	0
ALBUFEIRA	Albufeira	60/15	63	2	29,6	41,6	29,6	41,6	41,6	41,6	12,2	1.513	418	988	192	70%	0
ALCÁCER DO SAL	Alcácer do Sal	60/30	20	1	9,6	10,9	9,6	10,9	10,9	10,9	7,0	220	121	184	101	55%	0
ALCÁÇOVA	Elvas	60/30/6	63	2	26,7	24,4	26,7	24,4	26,7	26,7	20,6	263	179	177	108	43%	0
ALCÁÇOVA	Elvas	/6											89		46		0
ALCAINS	Castelo Branco	60/30/15	31,5	1	10,0	7,3	10,0	7,3	10,0	10,0	12,0	464	245	455	242	32%	0
ALCAINS	Castelo Branco	/15											171		170		
ALCANEDE	Santarém	60/30	20	1	16,6	14,9	16,6	14,9	16,6	16,6	0,6	520	149	510	149	87%	16
ALCOBAÇA	Alcobaça	60/30	31,5	1	10,6	9,1	10,6	9,1	10,6	10,6	10,4	451	193	265	149	35%	0
ALCOITÃO	Cascais	60/10	40	2	25,2	20,8	25,2	20,8	25,2	25,2	10,8	1.551	380	1.202	196	63%	0
ALDEIA NOVA	Castro Marim	60/15	40	2	23,3	28,5	23,3	28,5	28,5	28,5	6,3	468	241	230	109	74%	0
ALEGRIA	Coimbra	60/15	63	2	34,8	23,6	34,8	23,6	34,8	34,8	21,7	1.600	401	950	209	55%	0
ALFARELOS	Soure	60/15	20	1	11,5	8,3	11,5	8,3	11,5	11,5	2,5	885	176	377	141	57%	0
ALFENA	Valongo	60/15	63	2	27,2	23,9	27,2	23,9	27,2	27,2	27,2	416	242	416	242	45%	0
ALHANDRA	Vila Franca de Xira	60/30/10	80	3	41,3	32,5	41,3	32,5	41,3	41,3	28,4	1.015	518	554	234	53%	0
ALHANDRA	Vila Franca de Xira	/10											353		158		
ALJEZUR	Aljezur	60/15	10	1	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	2,2	266	94	222	78	47%	0
ALJUSTREL	Aljustrel	60/30/15	48	2	11,4	13,6	11,4	13,6	13,6	13,6	27,5	360	217	138	86	30%	0
ALJUSTREL	Aljustrel	/15											161		65		
ALMANCIL	Loulé	60/15	31,5	1	12,1	15,2	12,1	15,2	15,2	15,2	11,7	1.078	238	678	184	51%	0
ALMEIRIM	Almeirim	60/30/15	40	2	27,8	30,2	28,5	30,8	30,2	30,8	4,6	730	282	446	152	78%	0
ALMEIRIM	Almeirim	/15											188		99		
ALMODÔVAR	Almodôvar	60/15	5	1	2,6	0,8	2,6	0,8	2,6	2,6	0,9	287	58	242	48	53%	0
ALMOUROL	Vila Nova da Barquinha	60/30	20	1	12,7	13,4	13,2	13,9	13,4	13,9	2,9	790	184	315	137	74%	12
ALPALHÃO	Nisa	60/30	10	1	10,1	7,4	10,1	7,4	10,1	10,1	0,0	504	110	159	75	101%	64
ALTER DO CHÃO	Alter do Chão	60/30	10	1	6,7	5,0	6,9	5,3	6,7	6,9	2,2	123	65	104	60	68%	0
ALTO DE SÃO JOÃO	Coimbra	60/15	40	2	19,4	15,9	19,4	15,9	19,4	19,4	16,1	1.859	358	950	209	49%	0
ALTO DO LUMIAR	Lisboa	60/10	40	1	7,3	5,0	7,3	5,0	7,3	7,3	20,5	2.390	268	2.241	266	18%	0
ALVAIÁZERE	Alvaiázere	60/15	31,5	1	2,8	3,0	2,8	3,0	3,0	3,0	15,9	473	172	256	133	13%	0
ALVELOS	Barcelos	60/15	63	2	38,7	36,1	44,7	41,1	38,7	44,7	14,7	974	351	877	200	65%	0
AMARANTE	Amarante	60/15	40	2	21,9	18,2	21,9	18,2	21,9	21,9	11,3	339	190	311	175	59%	0
AMARELEJA	Moura	60/30	20	1	3,9	4,3	3,9	4,3	4,3	4,3	13,7	359	146	299	121	22%	0
AMARES	Amares	60/15	63	2	23,7	20,8	23,7	20,8	23,7	23,7	31,2	623	298	567	180	39%	0
AMIEIRA	Matosinhos	60/15	60	2	23,5	17,6	29,1	23,2	23,5	29,1	26,8	1.114	244	1.114	244	40%	0
AMOREIRAS	Lisboa	60/10	40	2	28,6	28,2	28,6	28,2	28,6	28,6	5,9	1.830	192	1.739	191	75%	0
ANAIA	Loures	60/30/10	51,5	2	30,0	21,0	30,0	21,0	30,0	30,0	14,4	995	218	958	216	60%	0
ANAIA	Loures	/10											219		126		
ÂNCORA	Caminha	60/15	20	1	8,6	7,6	8,6	7,6	8,6	8,6	5,4	633	159	577	147	43%	0
ANDRINOS	Leiria	60/30/15	100	3	36,7	28,3	39,0	30,5	36,7	39,0	38,5	990	192	518	163	39%	0
ANDRINOS	Leiria	/15											376		188		
ANTANHOL	Coimbra	60/15	31,5	1	10,8	5,7	10,8	5,7	10,8	10,8	11,1	1.863	243	950	209	35%	0
ANTAS	Porto	60/15	91,5	3	41,7	31,6	41,7	31,6	41,7	41,7	40,6	1.763	1.763	1.763	1.763	46%	0
ARADA	Ovar	60/15	63	2	33,0	21,4	34,0	22,4	33,0	34,0	18,2	927	220	927	220	54%	0
ARCO CARVALHÃO	Lisboa	60/10	40	2	24,3	21,7	24,3	21,7	24,3	24,3	10,8	2.026	199	1.015	182	62%	0
Arcos de Valdevez (Móvel)	Arcos de Valdevez	60/15	20	1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	11,0	172	98	157	90	11%	0
AREIAS	Vila Franca de Xira	60/30/10	51,5	2	13,6	14,5	13,6	14,5	14,5	14,5	22,9	1.233	761	468	366	30%	0
AREIAS	Vila Franca de Xira	/10											594		180		
AREIAS (SANTO TIRSO)	Santo Tirso	60/15	50	2	26,9	22,8	26,9	22,8	26,9	26,9	18,0	1.782	349	1.603	179	54%	0
ARMAÇÃO DE PERA	Silves	60/15	63	2	20,6	29,7	20,6	29,7	29,7	29,7	23,8	999	366	517	163	50%	0
AROEIRA	Almada	60/15	40	2	22,5	14,6	22,5	14,6	22,5	22,5	11,6	1.524	340	1.069	180	59%	0
AROUCA	Arouca	60/15	15	1	8,6	7,2	9,6	8,2	8,6	9,6	0,0	346	58	346	58	69%	0
ARROJA	Odivelas	60/10	63	2	31,4	23,4	31,4	23,4	31,4	31,4	21,9	1.590	416	519	182	50%	0
ARRONCHES	Arronches	60/30	20	1	5,7	4,4	5,7	4,4	5,7	5,7	8,3	184	102	119	79	29%	0
ATOUGUIA	Peniche	60/30/15	71,5	3	22,2	23,1	22,2	23,1	23,1	23,1	14,8	520	182	238	129	22%	0
ATOUGUIA	Peniche	/15											247		116		
AVANCA	Estarreja	60/15	40	2	25,7	21,8	25,7	21,8	25,7	25,7	5,0	2.265	73	2.265	73	66%	0
AVEIRO	Aveiro	60/15	63	2	34,0	26,5	34,0	26,5	34,0	34,0	20,9	1.205	231	1.205	231	54%	0
AZÓIA	Leiria	60/30/15	51,5	2	20,9	17,6	20,9	17,6	21,3	21,3	17,4	2.003	212	1.514	205	35%	0
AZÓIA	Leiria	/15											246		236		
BARCARENA	Oeiras	60/10	40	1	6,9	5,9	6,9	5,9	6,9	6,9	20,5	851	224	766	217	18%	0
BARREIRO	Barreiro	60/15	63	2	32,5	21,4	32,5	21,4	32,5	32,5	21,6	1.139	362	539	177	53%	0

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2016				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	26,7	18,7	26,7	18,7	26,7	26,7	8,7	1.655	445	1.559	245	68%	0
BARRÔ	Águeda	60/15	63	2	26,9	22,4	29,4	24,9	26,9	29,4	19,8	1.477	234	1.477	234	44%	0
BEIRIZ	Póvoa de Varzim	60/15	63	2	40,9	33,1	40,9	33,1	40,9	40,9	14,6	1.176	225	1.176	225	66%	0
BEJA	Beja	60/30/15	63	2	29,3	24,6	29,3	24,6	29,3	29,3	23,2	638	483	273	172	47%	0
BEJA	Beja	/15											263		131		
BELMONTE	Belmonte	60/15	20	2	6,3	5,1	6,3	5,1	6,3	6,3	10,8	662	192	239	87	33%	0
BELVER	Mação	60/30	10	1	7,2	7,3	7,2	7,3	7,3	7,3	1,2	594	110	320	96	77%	4
BIRRE	Cascais	60/10	63	2	33,6	22,6	33,6	22,6	33,6	33,6	20,0	877	376	723	204	54%	0
BOAVISTA (LISBOA)	Lisboa	60/10	40	2	30,5	29,1	30,5	29,1	30,5	30,5	4,1	1.143	396	1.089	220	79%	0
BOAVISTA (PORTO)	Porto	60/15	90	3	47,1	34,1	47,1	34,1	47,1	47,1	31,8	2.122	733	2.033	315	54%	0
BOMBARDEIRA	Torres Vedras	60/10	20	2	7,8	6,9	7,8	6,9	7,8	7,8	9,7	446	175	317	99	40%	0
BORBA	Borba	60/15	20	1	6,0	5,6	6,0	5,6	6,0	6,0	7,7	317	141	117	76	31%	0
BRACIAIS	Faro	60/15	40	2	17,8	18,5	17,8	18,5	18,5	18,5	13,4	1.173	353	924	169	52%	0
BRAGA	Braga	60/15	63	2	30,1	23,8	30,1	23,8	30,1	30,1	25,5	1.103	216	990	199	49%	0
BRAGANÇA	Bragança	60/30	63	2	30,1	20,2	30,1	20,2	30,1	30,1	18,6	414	243	381	158	49%	0
BRASIL	Setúbal	60/15	40	2	25,1	18,8	25,1	18,8	25,1	25,1	9,1	2.045	373	1.564	195	66%	0
BRINCHES	Serpa	60/30	31,5	1	8,0	12,6	8,0	12,6	12,6	12,6	11,5	634	206	221	117	41%	0
BUSTELO	Penafiel	60/15	40	2	21,4	17,1	21,4	17,1	21,4	21,4	14,5	730	278	666	164	54%	0
BUSTOS	Oliveira do Bairro	60/15	40	2	15,5	12,8	16,0	13,3	15,5	16,0	18,5	-	-	-	-	39%	0
CABEDA	Sobral de Monte Agraço	60/30/10	80	2	21,7	12,0	21,7	12,0	21,7	21,7	49,1	688	212	573	201	27%	0
CABEDA	Sobral de Monte Agraço	/10											59		59		
CACÉM	Sintra	60/10	80	2	40,0	30,7	40,0	30,7	40,0	40,0	27,3	1.178	396	1.137	235	51%	0
CACHOPO	Tavira	60/15	10	1	2,0	1,9	2,0	1,9	2,0	2,0	4,2	356	101	129	62	23%	0
CADAVAL	Cadaval	60/30	30	2	12,3	10,3	12,3	10,3	12,3	12,3	9,3	949	294	364	169	47%	0
CAEIRA	Évora	60/30/15	63	2	13,5	12,0	13,5	12,0	13,5	13,5	39,5	766	306	665	160	22%	0
CAEIRA	Évora	/15											218		106		
CALDAS DA RAINHA	Caldas da Rainha	60/30	40	1	15,5	14,7	15,5	14,7	15,5	15,5	11,9	1.086	275	546	221	40%	0
CAMARATE	Loures	60/10	20	1	13,1	9,0	13,1	9,0	13,1	13,1	4,8	1.247	188	604	163	66%	0
CAMPO 24 DE AGOSTO	Porto	60/15	60	2	30,3	24,7	30,3	24,7	30,3	30,3	20,6	1.676	304	1.676	304	54%	0
CAMPO ALEGRE	Porto	60/15	90	3	41,1	35,5	41,1	35,5	41,1	41,1	36,8	1.918	334	1.918	334	47%	0
CANDOSA	Tábua	60/15	51,5	2	15,2	12,0	15,2	12,0	15,2	15,2	21,7	803	306	514	177	30%	0
CANEÇAS	Odivelas	60/10	20	1	11,6	6,6	11,6	6,6	11,6	11,6	5,1	607	197	598	196	59%	0
CANIÇADA	Vieira do Minho	60/15	20	1	8,3	7,1	8,3	7,1	8,3	8,3	5,0	505	151	452	138	44%	0
CANIÇOS	Vila Nova de Famalicão	60/15	63	2	38,4	35,0	43,4	37,0	38,4	43,4	17,7	1.891	435	1.698	231	62%	0
CANTANHEDE	Cantanhede	60/15	60	2	17,1	14,4	17,1	14,4	17,1	17,1	24,0	823	322	280	147	30%	0
CAPA ROTA	Sintra	60/10	40	2	23,5	19,3	23,5	19,3	23,5	23,5	11,2	1.591	351	1.006	184	61%	0
CARNEIRO	Amarante	60/15	20	1	5,4	4,3	5,4	4,3	5,4	5,4	8,0	320	80	295	74	28%	0
CARRASCAL	Benavente	60/30	40	2	25,3	24,6	25,3	24,6	25,3	25,3	10,4	884	315	725	183	64%	0
CARRASCAS	Palmela	60/30/15	51,5	2	13,5	13,8	13,5	13,8	13,8	13,8	23,5	1.399	332	324	136	28%	0
CARRASCAS	Palmela	/15											315		179		
CARREGAL DO SAL	Carregal do Sal	60/15	20	1	5,7	5,0	5,7	5,0	5,7	5,7	7,4	380	141	299	128	30%	0
CARREGOSA	Oliveira de Azeméis	60/15	31,5	1	11,6	10,4	20,1	18,9	11,6	20,1	0,0	1.165	222	1.165	222	40%	0
CARTAXO NORTE	Cartaxo	60/15	20	1	10,0	9,4	10,0	9,4	10,0	10,0	3,5	545	160	447	151	52%	0
CASAL DA AREIA	Alcobaça	60/30/15	50	3	22,2	19,1	23,6	20,5	22,2	23,6	20,7	530	289	362	171	46%	0
CASAL DA AREIA	Alcobaça	/15											105		97		
CASAL DA LEBRE	Marinha Grande	60/30/15	51,5	2	19,9	19,1	21,4	20,6	19,9	21,4	20,5	1.321	410	798	210	40%	0
CASAL DA LEBRE	Marinha Grande	/15											149		111		
CASAL SÃO BRÁS	Amadora	60/10	80	2	37,8	27,5	37,8	27,5	37,8	37,8	28,5	2.359	265	2.156	260	48%	0
CASALINHOS DE ALFAIATA	Torres Vedras	60/10	20	2	14,4	11,9	14,4	11,9	14,4	14,4	3,6	752	191	450	100	72%	0
CASCAIS	Cascais	60/10	40	1	13,5	10,1	13,5	10,1	13,5	13,5	14,4	1.271	281	1.020	267	34%	0
CASTELO BRANCO	Castelo Branco	60/6	15	2	3,5	2,3	3,5	2,3	3,5	3,5	5,1	938	638	455	242	25%	0
CASTRO DAIRE	Castro Daire	60/30	15	1	8,6	6,6	8,6	6,6	8,6	8,6	3,5	347	141	198	108	60%	0
CASTRO MARIM	Castro Marim	60/15	20	1	2,6	2,8	2,6	2,8	2,8	2,8	8,3	435	179	320	141	18%	0
CELA	Alcobaça	60/30	31,5	1	14,5	13,1	14,5	13,1	14,5	14,5	9,2	343	154	189	113	49%	0
CELORICO	Celorico da Beira	60/15	20	2	5,8	5,5	5,8	5,5	5,8	5,8	8,2	1.860	240	1.646	98	37%	0
CENTRAL TEJO	Lisboa	60/10	80	2	33,9	35,0	33,9	35,0	35,0	35,0	30,9	1.258	416	1.197	238	46%	0
CERÂMICA	Arraiolos	60/30/15	20	1	8,0	7,5	8,0	7,5	8,0	8,0	5,3	106	75	88	62	42%	0
CERÂMICA	Arraiolos	/15											62		52		
CERDEIRA	Sabugal	60/15	10	1	6,5	5,3	6,5	5,3	6,5	6,5	0,5	348	146	277	132	65%	0
CHAVES	Chaves	60/15	60	2	25,8	18,8	25,8	18,8	25,8	25,8	12,5	714	368	651	230	46%	0
CHEGANÇAS	Alenquer	60/30	20	1	11,7	9,2	11,7	9,2	11,7	11,7	5,9	755	162	734	161	60%	0
COINA	Barreiro	60/30/15	71,5	2	35,1	32,0	35,1	32,0	35,1	35,1	25,1	1.712	574	421	190	50%	0
COINA	Barreiro	/15											368		165		
COLOMBO	Lisboa	60/10	40	2	29,9	27,4	29,9	27,4	29,9	29,9	5,0	1.922	207	1.299	199	77%	0
COMPORTA	Alcácer do Sal	60/30	20	1	6,1	9,4	6,1	9,4	9,4	9,4	4,4	171	103	138	83	48%	0
CONDEIXA	Condeixa-a-Nova	60/30/15	50	3	14,8	11,6	14,8	11,6	14,8	14,8	9,7	635	110	627	110	31%	0

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2016				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	26,7	18,7	26,7	18,7	26,7	26,7	8,7	1.655	445	1.559	245	68%	0
CONDEIXA	Condeixa-a-Nova	/15											273		175		
CORRENTE	Coimbra	60/15	31,5	1	17,3	13,7	17,3	13,7	17,3	17,3	8,7	1.749	217	950	209	55%	0
CORUCHE	Coruche	60/30	40	2	17,4	18,4	17,4	18,4	18,4	18,4	15,3	321	185	156	91	46%	0
COSTA DA CAPARICA	Almada	60/15	31,5	1	19,2	13,5	19,2	13,5	19,2	19,2	3,6	1.276	221	1.239	220	62%	0
CRUZ DO CAMPO	Cartaxo	60/30	40	2	17,4	16,8	17,4	16,8	17,4	17,4	17,0	649	265	375	141	46%	0
CUSTÓIAS	Matosinhos	60/15	80	2	29,9	24,6	34,9	29,6	29,9	34,9	41,0	2.561	270	2.561	270	38%	0
DEVESA VELHA	São João da Madeira	60/15	63	2	35,5	29,6	35,5	29,6	35,5	35,5	13,7	1.055	212	1.055	212	61%	0
ENTRECAMPOS	Lisboa	60/10	80	4	29,2	27,5	29,2	27,5	29,2	29,2	41,6	2.002	214	1.859	211	37%	0
ENTRE-OS-RIOS	Penafiel	60/15	63	2	28,8	25,8	28,8	25,8	28,8	28,8	26,6	1.317	424	1.189	389	47%	0
ENTRONCAMENTO	Entroncamento	60/30/15	40	2	21,1	19,3	24,0	22,3	21,1	24,0	13,5	1.211	314	779	167	53%	0
ENTRONCAMENTO	Entroncamento	/15											133		68		
ERMAL	Vieira do Minho	60/15	40	2	12,2	8,8	12,2	8,8	12,2	12,2	20,3	383	200	352	185	33%	0
ESGUEIRA	Aveiro	60/15	63	2	30,9	24,2	31,5	24,8	30,9	31,5	18,4	1.365	412	1.365	412	49%	0
ESPADANAL	Azambuja	60/30/15	40	2	19,3	20,5	19,3	20,5	20,5	20,5	12,9	920	301	800	174	54%	0
ESPADANAL	Azambuja	/15											104		83		
ESPINHO	Espinho	60/15	63	2	26,7	20,3	26,7	20,3	26,7	26,7	25,6	1.574	262	1.574	262	42%	0
ESTORIL	Cascais	60/10	40	2	24,2	19,0	24,2	19,0	24,2	24,2	11,0	1.218	370	989	182	62%	0
ESTREMOZ	Estremoz	60/30/15	40	2	15,0	10,9	15,0	10,9	15,0	15,0	18,7	360	185	245	139	38%	0
ESTREMOZ	Estremoz	/15											134		103		
ÉVORA	Évora	60/15	63	2	37,1	29,2	37,1	29,2	37,1	37,1	12,3	553	309	460	163	60%	0
EXPO NORTE	Lisboa	60/10	40	2	19,9	20,0	19,9	20,0	20,0	20,0	13,8	2.217	371	2.082	199	50%	0
EXPO SUL	Lisboa	60/10	40	2	27,5	27,2	27,5	27,2	27,5	27,5	8,5	1.768	362	1.679	195	69%	0
FAFE	Fafe	60/15	63	2	33,7	27,0	33,7	27,0	33,7	33,7	20,9	1.063	395	954	224	55%	0
FANHÕES	Loures	60/10	40	2	14,4	9,5	14,4	9,5	14,4	14,4	16,6	2.927	404	2.725	216	36%	0
FÃNZERES	Gondomar	60/15	63	2	42,3	28,7	42,5	28,9	42,3	42,5	14,4	1.418	225	1.418	225	67%	0
FARO	Faro	60/15	63	2	17,1	17,6	17,1	17,6	17,6	17,6	35,8	893	379	703	185	30%	0
FÁTIMA	Ourém	60/30	40	2	22,0	20,3	22,0	20,3	22,0	22,0	14,0	767	292	341	137	55%	0
FEIRA	Santa Maria da Feira	60/15	31,5	1	18,2	15,7	18,2	15,7	18,2	18,2	6,7	1.167	568	1.167	568	58%	0
FEITOSA	Ponte de Lima	60/15	40	2	22,4	18,5	22,4	18,5	22,4	22,4	12,7	401	211	368	132	57%	0
FELGUEIRAS	Felgueiras	60/15	63	2	38,4	31,9	38,4	31,9	38,4	38,4	16,6	697	287	638	264	63%	0
FERMIL DE BASTO	Celorico de Basto	60/15	40	2	14,8	11,9	14,8	11,9	14,8	14,8	14,9	393	207	360	131	39%	0
FERREIRA DO ALENTEJO	Ferreira do Alentejo	60/30	20	1	6,3	9,0	6,3	9,0	9,0	9,0	9,0	1.049	175	880	145	45%	0
FIGUEIRINHA	Oeiras	60/10	80	2	43,8	32,1	43,8	32,1	43,8	43,8	25,4	892	401	793	217	55%	0
FOGUETEIRO	Seixal	60/15	63	2	30,0	21,2	30,0	21,2	30,0	30,0	21,8	1.776	435	1.599	239	49%	0
FONTAINHAS	Santarém	60/30/15	63	2	18,9	16,1	18,9	16,1	18,9	18,9	36,7	1.511	414	1.432	233	30%	0
FONTAINHAS	Santarém	/15											107		91		
FONTE BOA	Esposende	60/15	40	2	26,6	24,3	26,6	24,3	26,6	26,6	9,1	695	235	632	132	67%	0
FORNOS	Castelo de Paiva	60/15	20	1	9,7	7,9	9,7	7,9	9,7	9,7	4,2	932	182	847	168	49%	0
FRANCE	Vila Nova de Cerveira	60/30/15	20	1	14,5	7,1	19,5	12,1	14,5	19,5	0,0	663	172	603	159	73%	20
FRANCE	Vila Nova de Cerveira	/15											114		105		
FRONHAS	Arganil	60/15	20	1	11,7	11,0	12,3	11,4	11,7	12,3	0,6	366	136	326	131	64%	0
FUNDÃO	Fundão	60/15	40	2	18,2	14,7	18,7	15,2	18,2	18,7	15,6	992	311	558	162	46%	0
GAFANHA	Ílhavo	60/15	51,5	2	24,3	23,4	24,3	23,4	24,3	24,3	9,8	823	191	823	191	50%	0
GAGO COUTINHO	Lisboa	60/10	40	1	24,9	21,6	24,9	21,6	24,9	24,9	10,6	1.561	254	1.496	252	63%	0
GALA	Figueira da Foz	60/30	40	2	18,0	16,7	18,0	16,7	18,0	18,0	16,4	1.452	350	881	183	47%	0
GLÓRIA	Salvaterra de Magos	60/30	15	1	5,7	8,3	5,7	8,3	8,3	8,3	3,8	321	126	244	112	56%	0
GONDOMAR	Gondomar	60/15	63	2	27,1	18,4	28,4	19,7	27,1	28,4	23,5	1.222	252	1.222	252	44%	0
GOUVEIA	Gouveia	60/15	35	2	8,0	5,8	8,0	5,8	8,0	8,0	14,8	509	338	447	309	25%	0
GRADIL	Mafra	60/10	20	1	8,9	6,9	8,9	6,9	8,9	8,9	4,8	643	197	356	159	46%	0
GUARDA	Guarda	60/15	80	2	32,1	24,3	32,1	24,3	32,1	32,1	26,8	989	419	483	208	40%	0
GUEIFÃES	Maia	60/15	63	2	31,7	21,9	31,7	21,9	31,7	31,7	21,7	1.657	226	1.657	226	52%	0
GUIMARÃES	Guimarães	60/15	60	3	40,2	32,0	43,2	38,0	40,2	43,2	12,5	923	379	832	268	69%	0
GUMIEI	Viseu	60/15	40	2	13,8	10,0	13,8	10,0	13,8	13,8	21,3	1.363	356	344	142	35%	0
ÍLHAVO	Ílhavo	60/15	63	2	29,0	24,5	30,2	25,7	29,0	30,2	21,1	1.118	227	1.118	227	47%	0
INHA	Santa Maria da Feira	60/15	20	1	13,2	11,1	13,2	11,1	13,2	13,2	0,1	1.093	179	1.093	179	69%	0
JANAS	Sintra	60/10	40	2	18,4	11,4	18,4	11,4	18,4	18,4	14,3	800	339	381	167	47%	0
JORJAIS	Vila Real	60/30	31,5	1	5,2	4,2	5,2	4,2	5,2	5,2	16,8	731	205	669	189	17%	0
JOVIM	Gondomar	60/15	40	2	22,3	17,3	22,3	17,3	22,3	22,3	12,1	748	161	748	161	58%	0
LAGOA	Lagoa	60/15	40	2	20,3	22,1	20,3	22,1	22,1	22,1	13,5	724	310	500	144	56%	0
LAGOS	Lagos	60/15	63	2	30,7	33,0	30,7	33,0	33,0	33,0	21,1	749	338	411	162	55%	0
LAMAÇÃES	Braga	60/15	63	2	34,8	27,5	34,8	27,5	34,8	34,8	20,3	1.211	384	1.084	210	57%	0
LAMAS	Braga	60/15	63	2	23,2	20,4	23,2	20,4	23,2	23,2	33,4	1.110	374	1.009	208	37%	0
LAMEGO	Lamego	60/30	31,5	1	20,6	16,1	20,6	16,1	20,6	20,6	1,4	948	217	902	215	66%	0
LAMEIRINHO	Guimarães	60/15	40	2	12,5	10,8	12,5	10,8	12,5	12,5	21,4	1.576	348	1.422	182	33%	0
LAPA	Porto	60/15	63	2	26,6	17,7	26,6	17,7	26,6	26,6	26,7	1.356	235	1.356	235	44%	0

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2016				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	26,7	18,7	26,7	18,7	26,7	26,7	8,7	1.655	445	1.559	245	68%	0
LARANJEIRO	Almada	60/15	80	2	33,7	21,9	33,7	21,9	33,7	33,7	30,8	1.027	434	789	248	43%	0
LEIÃO	Oeiras	60/10	40	2	21,9	21,1	21,9	21,1	21,9	21,9	13,5	1.106	316	1.073	183	56%	0
LIJÓ	Barcelos	60/15	31,5	1	18,3	15,1	18,3	15,1	18,3	18,3	2,3	1.092	221	980	203	62%	0
LINDOSO	Ponte da Barca	130/60/15	91,5	2	45,8	39,4	45,8	39,4	45,8	45,8	1,6	261	194	238	178	55%	0
LORDELO	Paredes	60/15	63	2	29,0	25,0	29,0	25,0	29,0	29,0	27,1	1.085	372	975	206	47%	0
LORIGA	Seia	60/15	5	1	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0	2,0	1,3	496	51	374	49	43%	0
LOULÉ	Loulé	60/15	40	2	22,8	18,4	22,8	18,4	22,8	22,8	12,6	493	234	413	132	58%	0
LOURES	Loures	60/10	63	2	29,6	25,1	29,6	25,1	29,6	29,6	21,0	825	341	619	197	49%	0
LOURIÇAL	Pombal	60/30	20	1	9,6	7,0	9,6	7,0	9,6	9,6	4,2	4.565	295	4.384	294	49%	0
LOURINHÃ	Lourinhã	60/30	51,5	2	15,9	13,3	15,9	13,3	15,9	15,9	25,1	335	203	252	119	31%	0
LOUSÃ	Lousã	60/15	40	2	17,7	13,8	17,7	13,8	17,7	17,7	17,3	831	299	426	154	46%	0
LOUSADA	Lousada	60/15	31,5	1	13,5	10,1	13,5	10,1	13,5	13,5	8,4	532	181	487	167	43%	0
LOUSADO	Vila Nova de Famalicão	60/15	75	3	44,6	42,3	44,6	42,3	44,6	44,6	19,3	1.206	435	1.094	303	63%	0
LUZ	Lisboa	60/10	80	2	32,1	26,9	32,1	26,9	32,1	32,1	27,9	2.042	255	1.226	238	42%	0
MACEDO DE CAVALEIROS	Macedo de Cavaleiros	60/30	35	2	18,0	15,9	18,0	15,9	18,0	18,0	11,8	533	169	488	156	54%	0
MAFRA	Mafra	60/10	40	2	21,5	14,7	21,5	14,7	21,5	21,5	14,0	739	325	263	138	54%	0
MAIA	Maia	60/15	94,5	3	57,6	48,0	57,6	48,0	57,6	57,6	24,4	2.685	283	2.685	283	63%	0
MANGUALDE	Mangualde	60/15	40	2	17,3	15,3	17,3	15,3	17,3	17,3	15,6	415	246	415	174	47%	0
MARANHÃO	Avis	60/30	20	1	7,6	12,6	7,6	12,6	12,6	12,6	4,3	127	82	107	73	67%	0
MARCO DE CANAVESES	Marco de Canaveses	60/15	40	2	27,8	21,4	29,8	21,4	27,8	29,8	7,3	898	296	821	165	71%	0
MARINHA GRANDE	Marinha Grande	60/30	63	2	31,9	25,4	32,2	25,7	31,9	32,2	23,5	1.092	375	657	199	52%	0
MARVÃO	Mêda	60/30	10	1	6,4	5,1	6,4	5,1	6,4	6,4	2,5	563	408	555	404	64%	0
MARVILA	Lisboa	60/10	80	2	26,5	22,5	26,5	22,5	26,5	26,5	33,8	1.618	255	1.179	241	34%	0
MATACÃES	Torres Vedras	60/30	63	2	26,7	20,9	29,2	23,4	26,7	29,2	27,1	1.318	391	646	195	44%	0
MATOSINHOS	Matosinhos	60/15	63	2	34,0	26,2	34,0	26,2	34,0	34,0	18,7	2.137	280	2.137	280	58%	0
MATOSINHOS SUL	Matosinhos	60/15	31,5	1	15,4	14,4	15,4	14,4	15,4	15,4	6,1	1.840	247	1.840	247	50%	0
MEIMOA	Penamacor	60/15	10	1	4,5	3,8	4,5	3,8	4,5	4,5	2,5	238	89	146	72	45%	0
MEM MARTINS	Sintra	60/10	80	2	41,8	29,6	41,8	29,6	41,8	41,8	26,9	1.448	427	753	216	52%	0
MERCADO	Loures	60/10	40	2	21,7	19,0	21,7	19,0	21,7	21,7	12,9	1.186	321	545	157	54%	0
MERCEANA	Alenquer	60/30	20	1	8,4	7,5	8,4	7,5	8,4	8,4	7,9	563	159	469	151	44%	0
MEXEEIRO	Salvaterra de Magos	60/30	20	1	14,0	17,0	14,0	17,0	17,0	17,0	0,0	393	141	128	81	90%	127
MINDELO	Vila do Conde	60/15	31,5	1	11,1	8,4	11,1	8,4	11,1	11,1	12,6	821	473	821	473	37%	0
MIRA	Mira	60/15	21	1	8,2	7,5	8,2	7,5	8,2	8,2	5,5	701	166	255	118	42%	0
MIRAFLORES	Oeiras	60/10	80	2	58,9	45,6	58,9	45,6	58,9	58,9	11,5	1.335	425	1.267	244	75%	0
MIRANDA DO CORVO	Miranda do Corvo	60/15	31,5	1	9,1	6,3	9,1	6,3	9,1	9,1	12,1	625	192	513	180	30%	0
MIRANDELA	Mirandela	60/30	40	2	15,2	12,3	15,2	12,3	15,2	15,2	20,8	347	198	319	129	38%	0
MOGADOURO	Mogadouro	60/30	30	2	13,4	10,3	13,4	10,3	13,4	13,4	12,7	823	248	733	134	46%	0
MOGOFORES	Anadia	60/15	40	2	16,4	16,5	17,8	17,9	16,5	17,9	17,0	-	-	-	-	43%	0
MOITA	Moita	60/15	63	2	25,2	15,8	25,2	15,8	25,2	25,2	27,6	989	223	373	161	41%	0
MONCHIQUE	Monchique	60/15	10	1	3,4	3,5	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	436	110	367	91	37%	0
MONSERRATE	Viana do Castelo	60/15	31,5	1	12,1	9,6	12,1	9,6	12,1	12,1	9,9	727	201	661	185	38%	0
MONTE DOS BURGOS	Porto	60/15	60	2	39,7	29,0	40,9	30,2	39,7	40,9	10,5	2.009	296	2.009	296	68%	0
MONTE FEIO	Sines	60/30/15	63	2	35,4	34,6	35,4	34,6	35,4	35,4	17,3	1.385	265	954	210	57%	0
MONTE FEIO	Sines	/15											356		164		
MONTECHORO	Albufeira	60/15	63	2	16,4	16,1	16,4	16,1	16,4	16,4	39,3	1.302	420	826	193	27%	0
MONTEMOR	Montemor-o-Novo	60/30/15	40	2	14,3	9,8	14,3	9,8	14,3	14,3	19,3	351	208	297	124	36%	0
MONTEMOR	Montemor-o-Novo	/15											146		83		
MONTIJO	Montijo	60/15	31,5	1	10,7	9,8	10,7	9,8	10,7	10,7	11,2	904	215	320	152	34%	0
MORGADE	Montalegre	60/15	20	1	5,9	4,2	5,9	4,2	5,9	5,9	7,3	281	123	255	114	31%	0
MORTÁGUA	Mortágua	60/15	30	2	11,6	10,0	12,4	10,5	11,6	12,4	8,4	345	180	341	139	39%	0
MOSCAVIDE	Loures	60/30/10	51,5	2	33,5	26,2	33,5	26,2	33,5	33,5	12,0	2.363	1.055	2.200	941	66%	0
MOSCAVIDE	Loures	/10											738		201		
MOSTEIRÓ	Vila do Conde	60/15	63	2	21,9	23,6	21,9	23,6	23,6	23,6	30,5	1.614	426	1.541	244	39%	0
MOURA	Moura	60/30	30	2	10,1	10,2	10,1	10,2	10,2	10,2	15,1	789	260	529	142	35%	0
MURO	Trofa	60/15	63	2	22,5	20,9	23,9	22,3	22,5	23,9	29,0	1.259	234	1.259	234	37%	0
MUTELA	Almada	60/15	40	2	19,5	13,3	19,5	13,3	19,5	19,5	14,2	1.098	337	802	183	49%	0
NELAS II	Nelas	60/15	20	1	11,6	10,0	11,6	10,0	11,6	11,6	1,7	527	181	457	172	61%	0
NOGUEIRA DA REGEDOURA	Santa Maria da Feira	60/15	31,5	1	18,2	9,9	18,2	9,9	18,2	18,2	6,8	1.686	234	1.686	234	58%	0
NORTE	Lisboa	60/10	80	2	42,8	39,6	42,8	39,6	42,8	42,8	25,0	2.140	264	1.923	261	55%	0
OLEIROS	Oleiros	60/15	31,5	1	4,5	4,4	4,5	4,4	4,5	4,5	15,5	268	140	265	139	16%	0
OLHÃO	Olhão	60/15	40	2	24,7	23,8	24,7	23,8	24,7	24,7	9,5	1.255	358	1.057	176	64%	0
OLHO BOI	Abrantes	60/30	80	2	33,3	27,8	33,3	27,8	33,3	33,3	32,5	1.081	421	651	225	42%	0
OLIVEIRA DE AZEMÉIS	Oliveira de Azeméis	60/15	63	2	42,6	42,9	44,1	44,4	42,9	44,4	5,0	1.316	228	1.316	228	69%	0
OLIVEIRA DO BAIRRO	Oliveira do Bairro	60/15	31,5	1	14,3	12,0	16,8	14,5	14,3	16,8	3,9	808	469	808	469	48%	0
OLIVEIRA DO HOSPITAL	Oliveira do Hospital	60/15	10	1	5,5	4,4	5,5	4,4	5,5	5,5	2,8	670	112	587	110	58%	0

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2016				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	26,7	18,7	26,7	18,7	26,7	26,7	8,7	1.655	445	1.559	245	68%	0
ORGENS	Viseu	60/15	31,5	1	14,2	10,1	14,2	10,1	14,2	14,2	6,9	1.230	228	344	142	47%	0
ORTIGOSA	Leiria	60/15	40	2	19,7	16,5	19,7	16,5	19,7	19,7	9,1	530	246	434	148	53%	0
OURÉM	Ourém	60/30	51,5	2	21,8	17,7	21,8	17,7	21,8	21,8	18,5	409	225	291	124	44%	0
OVAR	Ovar	60/15	63	2	24,4	19,0	24,4	19,0	24,4	24,4	21,6	1.269	391	1.269	391	39%	0
PAÇOS DE FERREIRA	Paços de Ferreira	60/15	63	2	31,7	26,3	31,7	26,3	31,7	31,7	24,6	661	305	601	280	51%	0
PALMILHEIRA	Valongo	60/15	63	2	26,6	21,1	26,6	21,1	26,6	26,6	24,5	2.123	79	2.123	79	42%	0
PAMPILHOSA	Mealhada	60/15	40	2	22,7	20,8	22,7	20,8	22,7	22,7	12,6	804	285	722	171	58%	0
PARANHOS	Porto	60/15	60	2	32,3	23,5	35,7	26,8	32,3	35,7	19,5	1.561	311	1.561	311	56%	0
PARCEIROS	Leiria	60/15	31,5	1	14,3	9,6	14,3	9,6	14,3	14,3	7,7	1.320	191	291	127	46%	0
PAREDE	Cascais	60/10	40	2	30,8	22,9	30,8	22,9	30,8	30,8	4,6	833	333	772	179	78%	0
PARQUE	Lisboa	60/10	80	2	45,9	43,2	45,9	43,2	45,9	45,9	24,9	2.065	258	1.527	244	57%	0
PEDRÓGÃO	Pedrógão Grande	60/15	20	1	7,7	6,7	7,7	6,7	7,7	7,7	5,7	338	137	209	111	40%	0
PEDROSO	Vila Nova de Gaia	60/15	63	2	37,6	30,4	40,1	32,9	37,6	40,1	17,1	1.840	274	1.840	274	62%	0
PEGÕES	Montijo	60/30/15	40	2	13,1	14,8	13,1	14,8	14,8	14,8	17,0	502	239	165	96	38%	0
PEGÕES	Montijo	/15											113		66		
PENIDE	Barcelos	60/15	63	2	22,1	19,0	24,7	19,0	22,1	24,7	30,3	1.260	391	1.126	213	38%	0
PERO PINHEIRO	Sintra	60/10	40	2	20,9	18,3	20,9	18,3	20,9	20,9	12,2	1.181	375	541	168	55%	0
PEVIDÉM	Guimarães	60/15	70	3	30,1	25,4	36,1	31,4	30,1	36,1	32,2	1.970	468	1.767	331	43%	0
PINHAL NOVO	Palmela	60/15	31,5	1	10,0	6,8	10,0	6,8	10,0	10,0	11,7	911	205	712	204	32%	0
PINHÃO	Alijó	60/30	30	2	14,6	13,5	14,6	13,5	14,6	14,6	11,9	338	116	311	107	49%	0
PINHEIROS	Leiria	60/15	20	1	14,1	12,7	14,1	12,7	14,1	14,1	3,9	763	168	509	151	70%	0
PINHEL	Pinhel	60/15	20	2	8,7	7,3	8,7	7,3	8,7	8,7	5,9	209	121	108	62	50%	0
POCINHO	Torre de Moncorvo	60/30	20	1	13,2	10,7	13,2	10,7	13,2	13,2	3,7	2.267	210	1.989	193	68%	0
POMBAL	Pombal	60/30	51,5	2	21,8	14,1	27,8	20,1	21,8	27,8	18,4	1.508	385	634	177	43%	0
PONTÃO	Ansião	60/15	40	2	10,7	14,3	10,7	14,3	14,3	14,3	20,2	730	291	317	139	37%	0
PONTE SOR	Ponte de Sôr	60/30	40	2	11,7	10,3	11,7	10,3	11,7	11,7	20,1	218	148	165	96	33%	0
PORTAGEM	Almada	60/15	80	2	23,0	19,7	23,0	19,7	23,0	23,0	36,0	1.151	446	831	249	29%	0
PORTEIRINHOS	Almodôvar	60/30/15	20	1	12,5	9,4	12,5	9,4	12,5	12,5	1,2	417	136	356	114	64%	0
PORTEIRINHOS	Almodôvar	/15											122		102		
PORTIMÃO	Portimão	60/15	63	2	27,2	36,2	27,2	36,2	36,2	36,2	17,9	728	365	534	172	60%	0
PORTO DE LAGOS	Portimão	60/15	52,5	2	18,9	20,2	18,9	20,2	20,2	20,2	16,3	1.272	384	909	181	53%	0
PÓVOA	Vila Franca de Xira	60/30/10	114,5	4	26,3	21,4	35,4	30,7	26,3	35,4	73,7	1.391	571	882	212	24%	0
PÓVOA	Vila Franca de Xira	/10											347		180		
PRAÇA FIGUEIRA	Lisboa	60/10	40	2	31,3	29,6	31,3	29,6	31,3	31,3	3,2	1.716	451	1.626	247	82%	0
PRACANA	Mação	60/30	20	2	4,0	4,7	4,0	4,7	4,7	4,7	12,1	1.011	211	780	115	25%	0
QUARTEIRA	Loulé	60/15	63	2	21,2	25,6	21,2	25,6	25,6	25,6	28,6	779	320	488	160	43%	0
QUELUZ	Sintra	60/10	40	2	29,0	20,2	29,0	20,2	29,0	29,0	6,1	2.112	255	1.917	252	74%	0
QUIMIPARQUE	Barreiro	60/15/6	91,5	3	9,1	8,6	9,1	8,6	9,1	9,1	65,2	1.162	223	555	185	11%	0
QUIMIPARQUE	Barreiro	/6											323		158		
QUINTA DA CALDEIRA	Loures	60/10	40	2	26,9	21,7	26,9	21,7	26,9	26,9	8,6	887	352	589	195	68%	0
QUINTA DO ANJO	Palmela	60/15	20	1	9,9	6,4	9,9	6,4	9,9	9,9	3,9	1.301	193	324	134	50%	0
QUINTA DO CONDE	Sesimbra	60/15	63	2	27,0	19,4	27,0	19,4	27,0	27,0	23,9	1.428	402	710	201	43%	0
RANHA	Pombal	60/30	31,5	1	16,7	12,6	21,7	17,6	16,7	21,7	6,0	946	215	318	149	56%	0
RANHOLAS	Sintra	60/10	20	1	9,6	7,6	9,6	7,6	9,6	9,6	6,1	1.128	226	583	191	49%	0
REBOLEIRA	Amadora	60/10	40	2	19,0	15,5	19,0	15,5	19,0	19,0	14,5	1.985	213	1.791	201	48%	0
REBORDOSA	Paredes	60/15	62	3	36,7	22,1	36,7	22,1	36,7	36,7	14,8	1.138	417	1.022	290	62%	0
REGUENGOS DE MONSARAZ	Reguengos de Monsaraz	60/30/15	20	1	10,8	11,9	10,8	11,9	11,9	11,9	4,9	252	133	143	89	64%	0
REGUENGOS DE MONSARAZ	Reguengos de Monsaraz	/15											107		74		
RELVINHA	Coimbra	60/15	80	2	28,0	22,3	28,0	22,3	28,0	28,0	40,5	1.536	438	950	209	36%	0
REQUIÃO	Vila Nova de Famalicão	60/15	63	2	39,1	33,8	41,1	33,8	39,1	41,1	14,7	1.280	384	1.160	208	65%	0
RIO MAIOR	Rio Maior	60/30	40	2	22,5	22,1	22,5	22,1	22,5	22,5	9,1	1.320	427	490	110	61%	0
RIO MEÃO	Santa Maria da Feira	60/15	63	2	42,5	36,7	46,5	40,7	42,5	46,5	5,8	864	211	864	211	72%	0
RIO MOURO	Sintra	60/10	40	2	26,2	22,1	26,2	22,1	26,2	26,2	8,9	1.151	287	779	172	67%	0
ROUSSAS	Melgaço	60/15	20	1	5,1	4,1	5,1	4,1	5,1	5,1	8,6	109	74	100	56	26%	0
RUIVÃES	Vila Nova de Famalicão	60/15	31,5	1	14,7	11,5	14,7	11,5	14,7	14,7	7,1	1.805	233	1.623	215	47%	0
SABUGAL	Sabugal	60/15	15	1	6,9	6,0	6,9	6,0	6,9	6,9	2,9	239	100	277	132	49%	0
SABUGO	Sintra	60/10	20	1	15,6	11,9	15,6	11,9	15,6	15,6	1,8	1.521	252	703	212	81%	28
SABUGUEIRO	Seia	60/15	10	1	3,8	3,0	3,8	3,0	3,8	3,8	3,0	746	121	374	49	39%	0
SADO	Setúbal	60/30	63	2	12,4	10,7	12,4	10,7	12,4	12,4	31,4	1.789	427	570	188	20%	0
SANCHEIRA	Óbidos	60/30	40	2	29,3	24,7	29,3	24,7	29,3	29,3	4,1	1.778	356	1.307	184	77%	0
SANGUEDO	Santa Maria da Feira	60/15	63	2	35,6	32,8	35,6	32,8	35,6	35,6	14,2	1.324	238	1.324	238	59%	0
SANTA CITA	Tomar	60/30	20	1	8,5	7,4	8,5	7,4	8,5	8,5	5,3	1.110	196	281	129	43%	0
SANTA CRUZ DO BISPO	Matosinhos	60/15	80	2	50,5	40,2	56,0	45,7	50,5	56,0	10,6	2.366	268	2.366	268	65%	0
SANTA LUZIA	Pampilhosa da Serra	60/15	12,5	1	5,5	5,7	5,5	5,7	5,7	5,7	2,0	289	113	179	89	52%	0
SANTA MARINHA	Vila Nova de Gaia	60/15	40	1	15,8	12,1	15,8	12,1	15,8	15,8	12,2	1.458	249	1.458	249	40%	0

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2016				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	26,7	18,7	26,7	18,7	26,7	26,7	8,7	1.655	445	1.559	245	68%	0
SANTA MARTA	Lisboa	60/10	80	4	37,2	35,5	37,2	35,5	37,2	37,2	32,3	1.590	247	1.248	192	48%	0
SANTA MARTA DE PORTUZEL	Viana do Castelo	60/15	63	2	27,0	20,8	27,0	20,8	27,0	27,0	29,6	1.500	401	1.335	214	43%	0
SANTANA	Sesimbra	60/15	40	2	20,0	14,7	20,0	14,7	20,0	20,0	13,6	871	296	412	145	51%	0
SANTIAGO	Santiago do Cacém	60/30	40	2	18,6	15,5	18,6	15,5	18,6	18,6	15,4	634	177	535	140	47%	0
SANTIAGO DE SUBARRIFANA	Penafiel	60/15	31,5	1	18,6	13,8	18,6	13,8	18,6	18,6	5,0	607	186	553	172	62%	0
SANTO ONOFRE	Caldas da Rainha	60/30	31,5	1	17,0	16,2	17,0	16,2	17,0	17,0	6,0	667	198	192	115	56%	0
SÃO BARTOLOMEU MESSINE	Silves	60/15	20	1	7,5	6,7	7,5	6,7	7,5	7,5	6,0	622	176	523	146	39%	0
SÃO BENTO	Santarém	60/30/15	63	2	20,4	18,5	21,9	20,1	20,4	21,9	35,6	919	486	328	201	33%	0
SÃO BENTO	Santarém	/15											340		149		
SÃO BRÁS DE ALPORTEL	São Brás de Alportel	60/15	20	1	11,6	10,0	11,6	10,0	11,6	11,6	2,0	604	175	507	145	60%	0
SÃO CIRO	Lisboa	60/10	40	1	18,2	14,5	18,2	14,5	18,2	18,2	8,9	1.287	244	1.227	242	47%	0
SÃO FRANCISCO	Alcochete	60/30/15	63	2	41,7	33,4	41,7	33,4	41,7	41,7	14,5	835	461	424	233	67%	0
SÃO FRANCISCO	Alcochete	/15											327		166		
SÃO JOÃO DA MADEIRA	Santa Maria da Feira	60/15	63	2	30,3	26,5	30,3	26,5	30,3	30,3	16,7	1.027	223	1.027	223	50%	0
SÃO JOÃO DE PONTE	Guimarães	60/15	63	2	49,6	44,2	49,6	44,2	49,6	49,6	3,7	1.778	424	1.599	222	79%	0
SÃO JORGE	Porto de Mós	60/30	80	2	27,4	22,9	28,4	23,9	27,4	28,4	43,8	1.642	447	418	176	35%	0
SÃO JULIÃO	Figueira da Foz	60/15	20	1	15,0	10,8	15,0	10,8	15,0	15,0	1,2	910	190	881	183	76%	0
SÃO MARCOS	Sintra	60/10	40	2	12,6	12,9	12,6	12,9	12,9	12,9	16,1	1.424	436	1.315	238	34%	0
SÃO MARTINHO DE DUME	Braga	60/15	63	2	35,0	27,6	35,0	27,6	35,0	35,0	20,8	1.316	399	1.174	219	56%	0
SÃO MARTINHO DO CAMPO	Santo Tirso	60/15	63	2	32,0	29,1	52,0	49,1	32,0	52,0	19,6	1.594	401	1.438	211	53%	0
SÃO ROMÃO DE NEIVA	Viana do Castelo	60/15	40	2	24,4	22,4	24,4	22,4	24,4	24,4	10,6	1.445	330	1.288	172	63%	0
SÃO SEBASTIÃO	Setúbal	60/30/15	126	4	41,2	27,4	41,2	27,4	41,2	41,2	70,4	2.414	501	1.786	268	33%	0
SÃO SEBASTIÃO	Setúbal	/15											446		236		
SÃO TEOTÓNIO	Odemira	60/30	20	1	8,5	8,3	8,5	8,3	8,5	8,5	5,2	164	99	137	82	43%	0
SÃO VICENTE	Portalegre	60/30	40	2	18,2	12,0	19,4	13,1	18,2	19,4	17,6	403	212	226	112	46%	0
SÁTÃO	Sátão	60/15	15	1	7,9	6,7	7,9	6,7	7,9	7,9	2,0	410	119	346	113	56%	0
SEIA	Seia	60/15	40	2	13,2	10,1	13,2	10,1	13,2	13,2	18,4	1.310	339	374	49	36%	0
SEIXAL	Seixal	60/15	40	2	20,9	14,5	20,9	14,5	20,9	20,9	12,8	1.623	364	1.471	196	54%	0
SENHOR ROUBADO	Lisboa	60/10	40	1	19,1	13,9	19,1	13,9	19,1	19,1	8,7	2.770	272	2.570	270	48%	0
SENHORA DA GRAÇA	Idanha-a-Nova	60/30	20	1	6,1	7,0	6,1	7,0	7,0	7,0	6,3	236	116	155	92	37%	0
SERPA	Serpa	60/30/15	20	1	12,5	13,6	12,5	13,6	13,6	13,6	4,1	397	164	176	101	69%	0
SERPA	Serpa	/15											127		83		
SERRA DO PILAR	Vila Nova de Gaia	60/15	63	2	20,1	16,0	20,1	16,0	20,1	20,1	27,8	1.618	259	1.618	259	34%	0
SERRADA GRANDE	Torres Novas	60/15	40	2	25,3	22,6	25,3	22,6	25,3	25,3	7,6	745	281	569	161	65%	0
SERTÃ	Sertã	60/15	32,5	2	11,8	12,2	11,8	12,2	12,2	12,2	11,6	228	151	192	109	42%	0
SERZEDO	Vila Nova de Gaia	60/15	31,5	1	18,7	13,7	21,7	16,7	18,7	21,7	0,1	1.793	243	1.793	243	60%	0
SEVER DO VOUGA	Sever do Vouga	60/15	20	1	7,0	6,3	7,0	6,3	7,0	7,0	8,0	625	402	625	402	37%	0
SILVES	Silves	60/15	20	1	7,4	7,0	7,4	7,0	7,4	7,4	6,2	838	194	710	162	38%	0
SOBREDA	Almada	60/30/15	61,5	2	29,8	24,5	29,8	24,5	29,8	29,8	21,2	1.144	303	859	209	50%	0
SOBREDA	Almada	/15											290		124		
SOURE	Soure	60/30	20	1	8,2	7,4	8,2	7,4	8,2	8,2	5,3	472	151	377	141	42%	0
SOUSA	Felgueiras	60/15	31,5	1	25,8	21,8	25,8	21,8	25,8	25,8	0,0	874	210	798	194	85%	355
SOUTELO	Vila Pouca de Aguiar	60/30	20	1	13,5	10,1	13,5	10,1	13,5	13,5	0,0	1.532	198	1.376	183	70%	0
TALAGUEIRA	Castelo Branco	60/30	63	2	34,6	25,5	34,6	25,5	34,6	34,6	21,6	1.014	365	455	242	55%	0
TAVEIRO	Coimbra	60/15	40	2	16,5	12,1	16,9	12,5	16,5	16,9	19,2	1.216	332	950	209	41%	0
TAVIRA	Tavira	60/15	40	2	20,0	26,5	20,0	26,5	26,5	26,5	7,8	725	300	326	129	69%	0
TELHEIRA	Vila Real	60/30	63	2	28,8	21,7	31,8	21,7	28,8	31,8	26,0	893	329	816	303	47%	0
TELHEIRAS	Lisboa	60/10	80	2	34,5	22,6	34,5	22,6	34,5	34,5	29,8	2.584	267	1.625	252	44%	0
TELHEIRO	Mafra	60/10	40	2	22,0	17,6	22,0	17,6	22,0	22,0	12,7	448	241	345	142	57%	0
TERENA	Alandroal	60/30/15	16	1	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	8,0	190	82	159	68	22%	0
TERENA	Alandroal	/15											63		52		
TERROA	Setúbal	60/15	40	2	15,5	14,5	15,5	14,5	15,5	15,5	15,6	2.217	374	1.825	199	39%	0
TOCHA	Cantanhede	60/15	20	1	11,8	12,0	11,8	12,0	12,0	12,0	0,5	383	142	280	147	68%	0
TONDELA	Tondela	60/15	51,5	2	20,3	18,7	20,3	18,7	20,3	20,3	11,2	269	139	389	163	41%	0
TORRE NATAL	Faro	60/15	40	2	16,8	13,7	16,8	13,7	16,8	16,8	15,6	1.073	337	878	163	44%	0
TORRES VEDRAS SUL	Torres Vedras	60/10	40	2	16,5	13,2	16,5	13,2	16,5	16,5	19,4	1.161	320	739	170	41%	0
TORTOSENDO	Covilhã	60/15	40	2	20,8	16,2	20,8	16,2	20,8	20,8	13,4	1.405	349	707	175	55%	0
TOUVEDO	Ponte da Barca	60/15	20	1	17,0	13,8	17,0	13,8	17,0	17,0	0,0	206	108	188	99	93%	0
TRANCOSO	Trancoso	60/15	10	1	6,2	5,3	6,2	5,3	6,2	6,2	0,1	458	105	151	73	69%	0
TROVISCOSO	Monção	60/15	30	2	12,7	10,5	12,7	10,5	12,7	12,7	8,9	138	97	127	78	46%	0
TUNES	Silves	60/15	31,5	1	13,6	14,1	13,6	14,1	14,1	14,1	6,1	1.909	-	1.673	225	49%	0
TURIZ	Vila Verde	60/15	31,5	1	16,8	13,7	16,8	13,7	16,8	16,8	3,6	1.020	219	917	202	58%	0
TURQUEL	Alcobaça	60/30	40	2	27,4	23,0	27,4	23,0	27,4	27,4	6,5	555	300	239	138	73%	0
VALE CAMBRA	Vale de Cambra	60/15	40	2	23,3	19,9	24,6	21,3	23,3	24,6	10,2	1.106	321	1.106	321	59%	0
VALE DE GAIO	Alcácer do Sal	60/30	16	1	6,7	5,7	6,7	5,7	6,7	6,7	7,6	436	114	366	95	42%	0

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2016				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	26,7	18,7	26,7	18,7	26,7	26,7	8,7	1.655	445	1.559	245	68%	0
VALE ESCURO	Lisboa	60/10	40	2	22,8	16,0	22,8	16,0	22,8	22,8	12,2	1.518	204	1.403	201	58%	0
VALE FIGUEIRA	Santarém	60/15	20	1	4,0	5,1	4,0	5,1	5,1	5,1	6,9	441	151	301	132	30%	0
VALE SERRÃO	Proença-a-Nova	60/30	6,5	1	3,5	3,1	3,5	3,1	3,5	3,5	2,1	348	60	276	57	55%	0
VALE TEJO	Alenquer	60/30	61,5	2	28,8	23,7	28,8	23,7	28,8	28,8	26,1	1.959	508	1.814	244	47%	0
VALENÇA	Valença	60/15	40	2	18,9	19,2	22,9	19,2	19,2	22,9	8,3	304	182	279	120	54%	0
VALONGO	Valongo	60/15	63	2	30,2	24,7	30,7	25,2	30,2	30,7	19,2	1.204	258	1.204	258	48%	0
VALPAÇOS	Valpaços	60/15	15	1	8,1	6,4	8,1	6,4	8,1	8,1	1,7	555	148	508	137	58%	0
VAROSA	Lamego	60/30	50	2	27,1	18,8	30,1	18,8	27,1	30,1	17,7	2.537	428	902	215	54%	0
VÁRZEA	Covilhã	60/15	31,5	1	22,3	15,6	22,3	15,6	22,3	22,3	1,2	1.291	224	707	175	71%	3
VENDA DO PINHEIRO	Mafra	60/10	40	2	18,4	12,9	18,4	12,9	18,4	18,4	10,3	743	322	261	137	47%	0
VENDA NOVA (AMADORA)	Amadora	60/10	40	2	20,7	11,7	20,7	11,7	20,7	20,7	11,5	1.707	249	1.092	230	57%	0
VENDA NOVA (TOMAR)	Tomar	60/30/15	61	3	26,7	20,7	26,7	20,7	26,7	26,7	21,9	1.234	344	611	172	38%	0
VENDA NOVA (TOMAR)	Tomar	/15											187		163		
VENDAS NOVAS	Vendas Novas	60/30/15	40	2	13,9	10,6	13,9	10,6	13,9	13,9	21,3	189	110	158	92	24%	0
VENDAS NOVAS	Vendas Novas	/15											86		71		
VENTEIRA	Amadora	60/10	40	1	14,5	10,3	14,5	10,3	14,5	14,5	12,9	1.733	254	1.646	252	37%	0
VERDINHO	Vila Nova de Gaia	60/15	63	2	36,4	28,0	36,4	28,0	36,4	36,4	14,3	1.559	261	1.559	261	58%	0
VIANA DO ALENTEJO	Viana do Alentejo	60/30	20	1	13,6	12,6	13,6	12,6	13,6	13,6	3,5	268	128	225	106	71%	0
VIDAGO	Chaves	60/15	30	2	12,2	10,1	12,2	10,1	12,2	12,2	10,8	373	178	343	110	44%	0
VILA CHÃ	Barreiro	60/15	20	1	6,7	4,2	6,7	4,2	6,7	6,7	7,0	986	183	828	177	34%	0
VILA DA PONTE	Montalegre	60/15	10	1	5,1	3,8	5,1	3,8	5,1	5,1	1,2	407	104	366	95	56%	0
VILA DA RUA	Moimenta da Beira	60/30	31,5	1	19,5	16,6	19,5	16,6	19,5	19,5	2,5	304	148	198	120	62%	0
VILA DO BISPO	Vila do Bispo	60/15	20	1	6,5	7,6	6,5	7,6	7,6	7,6	6,1	296	137	203	104	39%	0
VILA DO CONDE	Vila do Conde	60/15	63	2	42,7	32,2	43,9	33,4	42,7	43,9	12,4	1.161	225	1.161	225	70%	0
VILA MOREIRA	Alcanena	60/30	40	2	21,4	19,2	21,4	19,2	21,4	21,4	11,1	592	261	377	144	56%	0
VILA NOVA DE GAIA	Vila Nova de Gaia	60/15	63	2	38,4	27,0	38,4	27,0	38,4	38,4	16,8	1.652	82	1.652	82	63%	0
VILA NOVA MILFONTES	Odemira	60/30/15	40	2	11,1	12,3	11,1	12,3	12,3	12,3	22,4	278	197	232	92	32%	0
VILA NOVA MILFONTES	Odemira	/15											157		82		
VILA ROBIM	Figueira da Foz	60/15	40	2	16,0	12,1	16,0	12,1	16,0	16,0	19,6	1.043	317	881	183	40%	0
VILA VELHA DE RODÃO	Vila Velha de Ródão	60/30	20	1	1,7	2,2	1,7	2,2	2,2	2,2	11,0	388	141	138	85	12%	0
VILA VIÇOSA	Vila Viçosa	60/15	40	2	14,1	12,1	14,1	12,1	14,1	14,1	18,3	295	113	121	77	37%	0
VILAMOURA	Loulé	60/15	63	2	21,6	30,4	21,6	30,4	30,4	30,4	24,0	1.167	396	555	168	50%	0
VILAMOURA B	Loulé	60/15	31,5	1	14,6	19,0	14,6	19,0	19,0	19,0	8,2	820	219	446	159	63%	0
VILAR DO PARAÍSO	Vila Nova de Gaia	60/15	63	2	41,9	31,5	41,9	31,5	41,9	41,9	9,4	1.973	270	1.973	270	72%	0
VISEU	Viseu	60/15	31,5	1	13,1	9,5	13,1	9,5	13,1	13,1	14,7	1.016	222	344	142	42%	0
VISO	Viseu	60/15	80	2	39,0	30,7	39,0	30,7	39,0	39,0	29,1	1.194	407	344	142	51%	0
VISTA ALEGRE	Albergaria-a-Velha	60/15	40	2	18,3	16,1	18,3	16,1	18,3	18,3	14,7	942	176	942	176	47%	0
VITÓRIA	Porto	60/15	63	2	25,2	20,5	25,2	20,5	25,2	25,2	26,5	1.346	229	1.346	229	42%	0
VOUZELA	Vouzela	60/15	40	2	19,8	17,3	19,8	17,3	19,8	19,8	13,6	586	285	518	180	50%	0
ZAMBUJAL	Lisboa	60/10	80	2	26,1	27,0	26,1	27,0	27,0	27,0	42,0	1.536	430	1.449	246	35%	0

ANEXO 3.B – CARACTERIZAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES AT/MT 31.12.2018 (PREVISÃO)

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2018				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	27,6	19,4	27,6	19,4	27,6	27,6	7,8	1.678	447	1.586	245	70%	0
AEROPORTO	Lisboa	60/10	80	2	36,9	35,9	36,9	35,9	36,9	36,9	28,7	1.875	465	1.778	256	46%	0
ÁGUEDA	Águeda	60/15	63	2	33,9	29,2	35,4	30,7	33,9	35,4	17,7	2.528	462	2.311	253	54%	0
AGUIEIRA	Penacova	60/15	20	1	7,5	6,9	7,5	6,9	7,5	7,5	5,6	290	123	244	115	40%	0
ALAMEDA	Lisboa	60/10	40	1	29,4	23,4	29,4	23,4	29,4	29,4	5,3	1.795	254	1.718	252	76%	107,8
ALBERGARIA	Albergaria-a-Velha	60/15	40	2	19,6	14,4	20,6	15,4	19,6	20,6	12,3	1.256	321	1.231	319	54%	0
ALBUFEIRA	Albufeira	60/15	63	2	29,8	42,0	29,8	42,0	42,0	42,0	11,8	1.513	418	988	192	70%	0
ALCÁCER DO SAL	Alcácer do Sal	60/30	20	1	9,9	11,2	9,9	11,2	11,2	11,2	6,7	220	121	184	101	56%	0
ALCÁÇOVA	Elvas	60/30/6	63	2	26,6	24,3	26,6	24,3	26,6	26,6	20,7	441	247	252	133	43%	0
ALCÁÇOVA	Elvas	/6											103		50		
ALCAINS	Castelo Branco	60/30/15	31,5	1	10,4	7,6	10,4	7,6	10,4	10,4	11,7	464	245	455	242	33%	0
ALCAINS	Castelo Branco	/15											171		170		
ALCANEDE	Santarém	60/30	20	1	16,8	15,1	16,8	15,1	16,8	16,8	0,4	520	149	510	149	88%	16,9
ALCOBAÇA	Alcobaça	60/30	31,5	1	10,8	9,2	10,8	9,2	10,8	10,8	10,2	451	193	265	149	36%	0
ALCOITÃO	Cascais	60/10	40	2	25,9	21,4	25,9	21,4	25,9	25,9	10,1	1.570	381	1.217	197	65%	0
ALDEIA NOVA	Castro Marim	60/15	40	2	24,2	29,6	24,2	29,6	29,6	29,6	5,3	468	241	230	109	62%	0
ALEGRIA	Coimbra	60/15	63	2	35,4	24,0	35,4	24,0	35,4	35,4	21,1	1.646	404	950	209	56%	0
ALFARELOS	Soure	60/15	20	1	11,8	8,5	11,8	8,5	11,8	11,8	2,2	898	177	377	141	59%	0
ALFENA	Valongo	60/15	63	2	27,9	24,5	27,9	24,5	27,9	27,9	26,5	427	245	421	243	46%	0
ALHANDRA	Vila Franca de Xira	60/30/10	81,5	3	42,5	33,5	42,5	33,5	42,5	42,5	28,5	1.030	729	559	235	54%	0
ALHANDRA	Vila Franca de Xira	/10											568		159		
ALJEZUR	Aljezur	60/15	10	1	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	2,0	266	94	222	78	49%	0
ALJUSTREL	Aljustrel	60/30/15	48	2	11,8	14,0	11,8	14,0	14,0	14,0	27,1	360	217	138	86	31%	0
ALJUSTREL	Aljustrel	/15											161		65		
ALMANCIL	Loulé	60/15	31,5	1	12,7	16,0	12,7	16,0	16,0	16,0	10,9	1.078	238	678	184	53%	0
ALMEIRIM	Almeirim	60/30/15	40	2	28,1	30,5	28,7	31,1	30,5	31,1	4,3	730	282	446	152	79%	0
ALMEIRIM	Almeirim	/15											188		99		
ALMODÔVAR	Almodôvar	60/15	5	1	2,7	0,8	2,7	0,8	2,7	2,7	0,8	287	58	242	48	54%	0
ALMOUROL	Vila Nova da Barquinha	60/30	20	1	12,9	13,5	13,4	14,0	13,5	14,0	2,7	790	184	315	137	75%	12,5
ALPALHÃO	Nisa	60/30	20	1	10,0	7,4	10,0	7,4	10,0	10,0	4,9	561	159	166	95	50%	0
ALTER DO CHÃO	Alter do Chão	60/30	10	1	6,7	5,1	7,0	5,3	6,7	7,0	2,1	123	65	104	60	69%	0
ALTO DE SÃO JOÃO	Coimbra	60/15	40	2	19,7	16,2	19,7	16,2	19,7	19,7	15,7	1.921	360	1.049	184	50%	0
ALTO DO LUMIAR	Lisboa	60/10	40	1	7,4	5,0	7,4	5,0	7,4	7,4	20,4	2.427	268	2.283	267	19%	0
ALVAIÁZERE	Alvaiázere	60/15	31,5	1	2,8	3,0	2,8	3,0	3,0	3,0	15,9	473	172	256	133	13%	0
ALVELOS	Barcelos	60/15	63	2	38,5	35,9	44,5	40,9	38,5	44,5	15,0	984	353	948	216	65%	0
AMARANTE	Amarante	60/15	40	2	22,5	18,8	22,5	18,8	22,5	22,5	10,6	344	192	336	189	61%	0
AMARELEJA	Moura	60/30	20	1	4,0	4,4	4,0	4,4	4,4	4,4	13,6	359	146	299	121	22%	0
AMARES	Amares	60/15	63	2	24,0	21,1	24,0	21,1	24,0	24,0	30,9	627	299	613	194	39%	0
AMIEIRA	Matosinhos	60/15	60	2	24,1	18,1	29,7	23,7	24,1	29,7	26,2	1.166	246	1.145	245	41%	0
AMOREIRAS	Lisboa	60/10	40	2	29,0	28,2	29,0	28,2	29,0	29,0	5,5	1.853	193	1.763	192	76%	0
ANAIA	Loures	60/30/10	51,5	2	31,0	21,7	31,0	21,7	31,0	31,0	13,3	999	218	965	217	63%	0
ANAIA	Loures	/10											219		126		
ÂNCORA	Caminha	60/15	20	1	8,7	7,7	8,7	7,7	8,7	8,7	5,2	634	160	623	159	44%	0
ANDRINOS	Leiria	60/30/15	100	3	37,8	29,1	40,0	31,3	37,8	40,0	37,5	990	192	480	159	38%	0
ANDRINOS	Leiria	/15											376		183		
ANTANHOL	Coimbra	60/15	31,5	1	10,9	5,8	10,9	5,8	10,9	10,9	10,9	1.926	245	733	203	35%	0
ANTAS	Porto	60/15	91,5	3	42,3	32,1	42,3	32,1	42,3	42,3	39,9	1.458	1.458	1.443	1.443	46%	0
ARADA	Ovar	60/15	63	2	34,2	22,2	35,2	23,2	34,2	35,2	17,0	951	358	937	221	56%	0
ARCO CARVALHÃO	Lisboa	60/10	40	2	24,6	21,8	24,6	21,8	24,6	24,6	10,4	2.056	199	1.025	182	63%	0
AREIAS	Vila Franca de Xira	60/30/10	51,5	2	14,0	14,9	14,0	14,9	14,9	14,9	22,5	1.254	769	472	368	30%	0
AREIAS	Vila Franca de Xira	/10											599		180		
AREIAS (SANTO TIRSO)	Santo Tirso	60/15	50	2	27,2	23,1	27,2	23,1	27,2	27,2	17,6	1.782	349	1.732	193	55%	0
ARMAÇÃO DE PERA	Silves	60/15	63	2	21,1	30,3	21,1	30,3	30,3	30,3	23,1	999	366	517	163	51%	0
AROEIRA	Almada	60/15	40	2	22,5	14,6	22,5	14,6	22,5	22,5	11,6	1.548	341	1.080	180	59%	0
AROUCA	Arouca	60/15	15	1	8,9	7,5	9,9	8,5	8,9	9,9	0,0	350	92	348	58	71%	0,1
ARROIA	Odivelas	60/10	63	2	31,7	23,6	31,7	23,6	31,7	31,7	21,6	1.606	417	522	182	51%	0
ARRONCHES	Arronches	60/30	20	1	5,8	4,5	5,8	4,5	5,8	5,8	8,2	200	107	149	90	29%	0
ATOUGUIA	Peniche	60/30/15	71,5	3	22,1	23,0	22,1	23,0	23,0	23,0	14,9	520	182	238	129	34%	0
ATOUGUIA	Peniche	/15											247		116		
AVANCA	Estarreja	60/15	40	2	26,7	22,6	26,7	22,6	26,7	26,7	4,0	2.424	87	2.332	73	68%	0
AVEIRO	Aveiro	60/15	63	2	34,3	26,7	34,3	26,7	34,3	34,3	20,6	1.288	396	1.230	232	55%	0
AZÓIA	Leiria	60/30/15	51,5	2	21,4	18,0	21,4	18,0	21,8	21,8	16,9	2.003	212	1.514	205	44%	0
AZÓIA	Leiria	/15											246		236		
BARCARENA	Oeiras	60/10	40	1	7,2	6,2	7,2	6,2	7,2	7,2	22,8	857	224	839	223	18%	0
BARREIRO	Barreiro	60/15	63	2	32,0	21,1	32,0	21,1	32,0	32,0	22,1	1.152	363	542	177	52%	0
BARRÔ	Águeda	60/15	63	2	27,2	22,7	29,7	25,2	27,2	29,7	19,4	1.605	407	1.516	235	44%	0

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2018				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	27,6	19,4	27,6	19,4	27,6	27,6	7,8	1.678	447	1.586	245	70%	0
BEIRIZ	Póvoa de Varzim	60/15	63	2	40,5	32,8	40,5	32,8	40,5	40,5	15,0	1.222	375	1.197	226	66%	0
BEJA	Beja	60/30/15	63	2	30,6	25,8	30,6	25,8	30,6	30,6	21,9	638	483	273	172	50%	0
BEJA	Beja	/15											263		131		
BELMONTE	Belmonte	60/15	20	2	6,3	5,1	6,3	5,1	6,3	6,3	10,7	683	194	239	87	33%	0
BELVER	Mação	60/30	10	1	7,2	7,3	7,2	7,3	7,3	7,3	1,2	594	110	348	98	78%	4
BIRRE	Cascais	60/10	63	2	34,8	23,4	34,8	23,4	34,8	34,8	18,8	883	377	729	205	56%	0
BOAVISTA (LISBOA)	Lisboa	60/10	40	2	23,8	22,5	23,8	22,5	23,8	23,8	10,8	1.435	235	1.184	230	62%	0
BOAVISTA (PORTO)	Porto	60/15	80	2	47,8	34,6	47,8	34,6	47,8	47,8	18,1	2.050	315	1.984	313	60%	0
BOMBARDEIRA	Torres Vedras	60/10	20	2	7,9	7,0	7,9	7,0	7,9	7,9	9,6	446	175	317	99	41%	0
BORBA	Borba	60/15	20	1	6,1	5,7	6,1	5,7	6,1	6,1	7,5	317	141	117	76	32%	0
BRACIAIS	Faro	60/15	40	2	18,5	19,3	18,5	19,3	19,3	19,3	12,6	1.173	353	924	169	54%	0
BRAGA	Braga	60/15	63	2	30,4	24,0	30,4	24,0	30,4	30,4	25,2	1.116	217	1.070	215	49%	0
BRAGANÇA	Bragança	60/30	63	2	29,6	19,8	29,6	19,8	29,6	29,6	19,1	416	244	411	171	48%	0
BRASIL	Setúbal	60/15	40	2	26,0	18,6	26,0	18,6	26,0	26,0	8,2	2.076	374	1.580	195	68%	0
BRINCHES	Serpa	60/30	31,5	1	8,2	12,9	8,2	12,9	12,9	12,9	11,3	634	206	221	117	43%	0
BUSTELO	Penafiel	60/15	40	2	22,2	17,7	22,2	17,7	22,2	22,2	13,7	736	279	720	177	56%	0
BUSTOS	Oliveira do Bairro	60/15	40	2	15,9	13,2	16,4	13,7	15,9	16,4	18,0	-	-	-	-	40%	0
CABEDA	Sobral de Monte Agraço	60/30/10	80	2	21,9	12,1	21,9	12,1	21,9	21,9	48,9	688	212	573	201	27%	0
CABEDA	Sobral de Monte Agraço	/10											59		59		
CACÉM	Sintra	60/10	80	2	40,6	31,1	40,6	31,1	40,6	40,6	26,7	1.182	396	1.144	236	52%	0
CACHOPO	Tavira	60/15	10	1	2,1	2,0	2,1	2,0	2,1	2,1	4,1	356	101	129	62	24%	0
CADAVAL	Cadaval	60/30	30	2	12,1	10,1	12,1	10,1	12,1	12,1	9,6	949	294	364	169	47%	0
CAEIRA	Évora	60/30/15	63	2	14,0	12,5	14,0	12,5	14,0	14,0	39,0	766	306	665	160	22%	0
CAEIRA	Évora	/15											218		106		
CALDAS DA RAINHA	Caldas da Rainha	60/30	40	1	15,9	15,1	15,9	15,1	15,9	15,9	11,5	1.086	275	546	221	41%	0
CAMARATE	Loures	60/10	20	1	13,6	9,3	13,6	9,3	13,6	13,6	4,4	1.257	188	608	163	68%	0
CAMPO 24 DE AGOSTO	Porto	60/15	60	2	30,8	25,1	30,8	25,1	30,8	30,8	20,1	1.343	291	1.330	291	54%	0
CAMPO ALEGRE	Porto	60/15	90	3	41,7	36,1	41,7	36,1	41,7	41,7	36,2	1.750	328	1.702	327	48%	0
CANDOSA	Tábua	60/15	51,5	2	15,6	12,3	15,6	12,3	15,6	15,6	21,3	808	307	514	177	30%	0
CANEÇAS	Odivelas	60/10	20	1	11,7	6,7	11,7	6,7	11,7	11,7	5,0	609	197	602	197	60%	0
CANIÇADA	Vieira do Minho	60/15	20	1	8,5	7,2	8,5	7,2	8,5	8,5	4,9	507	151	488	149	44%	0
CANIÇOS	Vila Nova de Famalicão	60/15	63	2	39,2	35,6	44,2	37,6	39,2	44,2	17,0	1.891	435	1.835	250	63%	0
CANTANHEDE	Cantanhede	60/15	60	2	17,5	14,7	17,5	14,7	17,5	17,5	23,6	827	322	280	147	31%	0
CAPA ROTA	Sintra	60/10	40	2	23,8	19,6	23,8	19,6	23,8	23,8	10,9	1.611	352	1.017	185	62%	0
CARNEIRO	Amarante	60/15	20	1	5,6	4,5	5,6	4,5	5,6	5,6	7,8	320	125	319	124	29%	0
CARRASCAL	Benavente	60/30	40	2	25,8	25,0	25,8	25,0	25,8	25,8	10,0	884	315	725	183	65%	0
CARRASCAS	Palmela	60/30/15	51,5	2	13,7	14,0	13,7	14,0	14,0	14,0	23,3	1.413	332	325	137	28%	0
CARRASCAS	Palmela	/15											316		186		
CARREGAL DO SAL	Carregal do Sal	60/15	20	1	5,8	5,1	5,8	5,1	5,8	5,8	7,2	381	141	299	128	31%	0
CARREGOSA	Oliveira de Azeméis	60/15	31,5	1	12,0	10,8	20,5	19,3	12,0	20,5	0,0	1.221	224	1.198	223	42%	0
CARTAXO NORTE	Cartaxo	60/15	20	1	10,0	9,4	10,0	9,4	10,0	10,0	3,5	545	160	475	154	52%	0
CASAL DA AREIA	Alcobaça	60/30/15	50	3	22,7	19,5	24,1	20,9	22,7	24,1	9,8	530	198	362	171	48%	0
CASAL DA AREIA	Alcobaça	/15											263		97		
CASAL DA LEBRE	Marinha Grande	60/30/15	51,5	2	20,0	19,2	21,5	20,7	20,0	21,5	20,4	1.321	410	798	210	40%	0
CASAL DA LEBRE	Marinha Grande	/15											149		111		
CASAL DE CINZA	Guarda	60/15	40	1	9,9	7,5	9,9	7,5	9,9	9,9	16,3	963	263	559	221	26%	0
CASAL SÃO BRÁS	Amadora	60/10	80	2	38,6	28,1	38,6	28,1	38,6	38,6	27,6	2.374	265	2.181	261	49%	0
CASALINHOS DE ALFAIATA	Torres Vedras	60/10	20	2	14,5	11,9	14,5	11,9	14,5	14,5	3,5	752	191	450	100	73%	0
CASCAIS	Cascais	60/10	40	1	14,0	10,5	14,0	10,5	14,0	14,0	13,9	1.284	281	1.036	268	35%	0
CASTELO BRANCO	Castelo Branco	60/6	15	2	3,7	2,4	3,7	2,4	3,7	3,7	5,0	938	638	253	202	25%	0
CASTRO DAIRE	Castro Daire	60/30	15	1	8,8	6,7	8,8	6,7	8,8	8,8	3,3	350	142	198	108	61%	0
CASTRO MARIM	Castro Marim	60/15	20	1	2,7	2,9	2,7	2,9	2,9	2,9	8,2	435	179	320	141	15%	0
CELA	Alcobaça	60/30	31,5	1	14,8	13,4	14,8	13,4	14,8	14,8	8,9	343	154	189	113	50%	0
CELORICO	Celorico da Beira	60/15	20	2	6,0	5,7	6,0	5,7	6,0	6,0	8,0	1.893	241	1.646	98	39%	0
CENTRAL TEJO	Lisboa	60/10	80	2	34,4	35,2	34,4	35,2	35,2	35,2	30,4	1.635	252	921	226	46%	0
CERÂMICA	Arraiolos	60/30/15	20	1	8,3	7,8	8,3	7,8	8,3	8,3	5,0	106	75	88	62	43%	0
CERÂMICA	Arraiolos	/15											62		52		
CERDEIRA	Sabugal	60/15	10	1	5,5	4,6	5,5	4,6	5,5	5,5	1,4	349	146	277	132	56%	0
CHAVES	Chaves	60/15	60	2	25,9	18,9	25,9	18,9	25,9	25,9	12,3	731	372	703	249	46%	0
CHEGANÇAS	Alenquer	60/30	20	1	11,8	9,2	11,8	9,2	11,8	11,8	5,8	755	162	734	161	60%	0
COINA	Barreiro	60/30/15	71,5	2	35,1	32,0	35,1	32,0	35,1	35,1	25,1	1.742	577	426	191	50%	0
COINA	Barreiro	/15											370		166		
COLOMBO	Lisboa	60/10	40	2	30,3	27,5	30,3	27,5	30,3	30,3	4,6	1.949	208	1.312	199	78%	0
COMPORTA	Alcácer do Sal	60/30	20	1	6,3	9,7	6,3	9,7	9,7	9,7	4,1	171	103	138	83	49%	0
CONDEIXA	Condeixa-a-Nova	60/30/15	40	2	15,1	11,9	15,1	11,9	15,1	15,1	19,4	642	81	627	110	39%	0

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2018				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	27,6	19,4	27,6	19,4	27,6	27,6	7,8	1.678	447	1.586	245	70%	0
CONDEIXA	Condeixa-a-Nova	/15											274		175		
CORRENTE	Coimbra	60/15	31,5	1	17,6	13,9	17,6	13,9	17,6	17,6	8,4	1.804	218	1.334	210	56%	0
CORUCHE	Coruche	60/30	40	2	17,7	18,7	17,7	18,7	18,7	18,7	15,1	321	185	156	91	47%	0
COSTA DA CAPARICA	Almada	60/15	31,5	1	19,1	13,4	19,1	13,4	19,1	19,1	3,7	1.276	221	1.249	220	61%	0
CRUZ DO CAMPO	Cartaxo	60/30	40	2	17,7	17,0	17,7	17,0	17,7	17,7	16,8	710	273	419	145	46%	0
CUSTÓIAS	Matosinhos	60/15	80	2	30,8	25,4	35,8	30,4	30,8	35,8	40,1	2.791	273	2.669	271	39%	0
DEVESA VELHA	São João da Madeira	60/15	63	2	36,1	30,2	36,1	30,2	36,1	36,1	13,1	1.101	359	1.082	213	62%	0
ENTRECAMPOS	Lisboa	60/10	80	4	29,6	27,6	29,6	27,6	29,6	29,6	41,2	2.026	215	1.888	211	38%	0
ENTRE-OS-RIOS	Penafiel	60/15	63	2	29,3	26,3	29,3	26,3	29,3	29,3	26,0	1.338	426	1.285	420	48%	0
ENTRONCAMENTO	Entroncamento	60/30/15	40	2	21,4	19,6	24,3	22,6	21,4	24,3	13,2	1.211	314	779	167	54%	0
ENTRONCAMENTO	Entroncamento	/15											133		68		
ERMAL	Vieira do Minho	60/15	40	2	12,5	9,0	12,5	9,0	12,5	12,5	20,1	383	200	381	200	34%	0
ESGUEIRA	Aveiro	60/15	63	2	31,1	24,4	31,7	25,0	31,1	31,7	18,2	1.473	421	1.397	415	50%	0
ESPADANAL	Azambuja	60/30/15	40	2	19,8	21,1	19,8	21,1	21,1	21,1	12,3	970	305	283	125	55%	0
ESPADANAL	Azambuja	/15											105		70		
ESPINHO	Espinho	60/15	63	2	26,7	20,3	26,7	20,3	26,7	26,7	25,6	1.738	459	1.633	263	42%	0
ESTORIL	Cascais	60/10	40	2	25,0	19,7	25,0	19,7	25,0	25,0	10,1	1.230	371	999	182	64%	0
ESTREMOZ	Estremoz	60/30/15	40	2	15,4	11,2	15,4	11,2	15,4	15,4	18,3	360	185	245	139	39%	0
ESTREMOZ	Estremoz	/15											134		103		
ÉVORA	Évora	60/15	63	2	38,3	30,2	38,3	30,2	38,3	38,3	11,1	553	309	460	163	62%	0
EXPO NORTE	Lisboa	60/10	40	2	20,3	20,4	20,3	20,4	20,4	20,4	13,3	2.249	372	2.114	200	51%	0
EXPO SUL	Lisboa	60/10	40	2	27,9	27,2	27,9	27,2	27,9	27,9	8,1	1.788	363	1.699	195	70%	0
FAFE	Fafe	60/15	63	2	34,1	27,3	34,1	27,3	34,1	34,1	20,5	1.113	402	1.032	242	56%	0
FANHÕES	Loures	60/10	40	2	14,9	9,8	14,9	9,8	14,9	14,9	16,1	2.959	404	2.801	216	37%	0
FÃNZERES	Gondomar	60/15	63	2	42,4	28,8	42,7	29,1	42,4	42,7	14,3	1.214	370	1.203	219	67%	0
FARO	Faro	60/15	63	2	17,8	18,3	17,8	18,3	18,3	18,3	35,1	893	379	703	185	31%	0
FÁTIMA	Ourém	60/30	40	2	22,6	20,9	22,6	20,9	22,6	22,6	13,4	767	292	341	137	57%	0
FEIRA	Santa Maria da Feira	60/15	31,5	1	18,4	15,8	18,4	15,8	18,4	18,4	6,5	1.223	581	1.199	575	59%	0
FEITOSA	Ponte de Lima	60/15	40	2	21,2	17,6	21,2	17,6	21,2	21,2	13,8	402	211	397	142	54%	0
FELGUEIRAS	Felgueiras	60/15	63	2	39,0	32,5	39,0	32,5	39,0	39,0	15,9	697	291	689	285	64%	0
FERMIL DE BASTO	Celorico de Basto	60/15	40	2	14,9	12,1	14,9	12,1	14,9	14,9	14,8	400	209	389	141	39%	0
FERREIRA DO ALENTEJO	Ferreira do Alentejo	60/30	20	1	6,7	9,4	6,7	9,4	9,4	9,4	8,6	1.049	175	880	145	47%	0
FIGUEIRINHA	Oeiras	60/10	80	2	45,6	33,4	45,6	33,4	45,6	45,6	23,5	898	402	799	217	57%	0
FOGUETEIRO	Seixal	60/15	63	2	30,2	21,3	30,2	21,3	30,2	30,2	21,6	1.807	437	1.625	239	49%	0
FONTAINHAS	Santarém	60/30/15	63	2	19,0	16,2	19,0	16,2	19,0	19,0	36,5	1.511	414	1.432	233	30%	0
FONTAINHAS	Santarém	/15											107		91		
FONTE BOA	Esposende	60/15	40	2	27,0	24,7	27,0	24,7	27,0	27,0	8,7	697	235	683	142	68%	0
FORNOS	Castelo de Paiva	60/15	20	1	10,0	8,1	10,0	8,1	10,0	10,0	4,0	942	183	916	182	50%	0
FRANCE	Vila Nova de Cerveira	60/30/15	20	1	15,3	7,6	20,3	12,6	15,3	20,3	0,0	664	172	652	171	77%	91,6
FRANCE	Vila Nova de Cerveira	/15											114		114		
FRONHAS	Arganil	60/15	20	1	11,9	11,1	12,5	11,6	11,9	12,5	0,4	367	136	326	131	64%	0
FUNDÃO	Fundão	60/15	40	2	18,9	15,2	19,3	15,7	18,9	19,3	14,9	1.040	316	558	162	47%	0
GAFANHA	Ílhavo	60/15	51,5	2	25,3	24,3	25,3	24,3	25,3	25,3	8,8	860	193	835	192	52%	0
GAGO COUTINHO	Lisboa	60/10	40	1	25,2	21,6	25,2	21,6	25,2	25,2	10,3	1.576	254	1.512	253	63%	0
GALA	Figueira da Foz	60/30	40	2	18,5	17,2	18,5	17,2	18,5	18,5	15,9	1.602	358	932	185	48%	0
GLÓRIA	Salvaterra de Magos	60/30	15	1	5,7	8,3	5,7	8,3	8,3	8,3	5,0	321	126	244	112	56%	0
GODIGANA	Sintra	60/10	20	1	9,8	7,7	9,8	7,7	9,8	9,8	5,7	459	151	352	137	50%	0
GONDOMAR	Gondomar	60/15	63	2	27,1	18,4	28,4	19,7	27,1	28,4	23,5	1.071	397	1.063	244	44%	0
GOUVEIA	Gouveia	60/15	35	2	8,3	6,0	8,3	6,0	8,3	8,3	14,6	564	388	447	309	25%	0
GRADIL	Mafra	60/10	20	1	9,2	7,1	9,2	7,1	9,2	9,2	4,6	644	197	357	159	47%	0
GUARDA	Guarda	60/15	60	2	24,2	18,3	24,2	18,3	24,2	24,2	29,5	998	421	483	208	41%	0
GUEIFÃES	Maia	60/15	63	2	31,8	22,0	31,8	22,0	31,8	31,8	21,6	1.742	227	1.692	226	52%	0
GUIMARÃES	Guimarães	60/15	63	2	41,1	32,8	44,1	38,8	41,1	44,1	14,2	960	344	899	206	67%	0
GUMIEI	Viseu	60/15	40	2	14,3	10,4	14,3	10,4	14,3	14,3	20,9	1.415	360	344	142	37%	0
ÍLHAVO	Ílhavo	60/15	63	2	29,8	25,2	31,0	26,4	29,8	31,0	20,3	1.189	380	1.139	228	48%	0
INHA	Santa Maria da Feira	60/15	20	1	13,3	11,2	13,3	11,2	13,3	13,3	0,0	1.142	180	1.121	180	70%	0,1
JANAS	Sintra	60/10	40	2	15,2	9,4	15,2	9,4	15,2	15,2	17,5	802	340	488	184	39%	0
JORJAIS	Vila Real	60/30	31,5	1	5,2	4,2	5,2	4,2	5,2	5,2	16,9	730	205	724	205	16%	0
JOVIM	Gondomar	60/15	40	2	22,3	17,3	22,3	17,3	22,3	22,3	12,1	788	250	766	158	58%	0
LAGOA	Lagoa	60/15	40	2	21,1	23,0	21,1	23,0	23,0	23,0	12,6	724	310	500	144	58%	0
LAGOS	Lagos	60/15	63	2	32,2	34,6	32,2	34,6	34,6	34,6	19,5	749	338	411	162	58%	0
LAMAÇÃES	Braga	60/15	63	2	35,1	27,7	35,1	27,7	35,1	35,1	20,0	1.227	385	1.171	227	57%	0
LAMAS	Braga	60/15	63	2	23,4	20,7	23,4	20,7	23,4	23,4	33,2	1.110	374	1.091	225	37%	0
LAMEGO	Lamego	60/30	31,5	1	20,4	15,9	20,4	15,9	20,4	20,4	1,6	946	217	902	215	65%	0
LAMEIRINHO	Guimarães	60/15	40	2	12,7	11,0	12,7	11,0	12,7	12,7	21,1	1.576	348	1.537	196	34%	0

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2018				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	27,6	19,4	27,6	19,4	27,6	27,6	7,8	1.678	447	1.586	245	70%	0
LAPA	Porto	60/15	63	2	27,0	18,0	27,0	18,0	27,0	27,0	26,3	1.426	234	1.373	233	44%	0
LARANJEIRO	Almada	60/15	80	2	33,8	21,9	33,8	21,9	33,8	33,8	30,7	1.027	434	793	249	43%	0
LEIÃO	Oeiras	60/10	40	2	22,8	22,0	22,8	22,0	22,8	22,8	12,6	1.116	317	1.086	184	58%	0
LIJÓ	Barcelos	60/15	31,5	1	18,2	15,0	18,2	15,0	18,2	18,2	2,4	1.105	222	1.060	220	62%	0
LINDOSO	Ponte da Barca	130/60	60	1	30,9	25,1	30,9	25,1	30,9	30,9	6,8	266		257		57%	0
LORDELO	Paredes	60/15	63	2	29,9	25,7	29,9	25,7	29,9	29,9	26,3	1.085	372	1.054	223	48%	0
LORIGA	Seia	60/15	5	1	2,1	1,5	2,1	1,5	2,1	2,1	1,2	548	51	374	49	44%	0
LOULÉ	Loulé	60/15	40	2	23,9	19,3	23,9	19,3	23,9	23,9	11,5	493	234	413	132	61%	0
LOURES	Loures	60/10	63	2	30,5	25,9	30,5	25,9	30,5	30,5	20,1	828	341	815	213	51%	0
LOURIÇAL	Pombal	60/30	20	1	9,7	6,9	9,7	6,9	9,7	9,7	4,1	5.375	298	5.121	297	49%	0
LOURINHÃ	Lourinhã	60/30	51,5	2	16,0	13,3	16,0	13,3	16,0	16,0	25,0	335	203	252	119	31%	0
LOUSÃ	Lousã	60/15	40	2	18,1	14,1	18,1	14,1	18,1	18,1	16,9	843	301	426	154	47%	0
LOUSADA	Lousada	60/15	31,5	1	14,0	10,5	14,0	10,5	14,0	14,0	7,9	535	182	527	181	45%	0
LOUSADO	Vila Nova de Famalicão	60/15	75	3	45,6	43,3	45,6	43,3	45,6	45,6	18,3	1.206	435	1.183	327	64%	0
LUZ	Lisboa	60/10	80	2	32,5	27,0	32,5	27,0	32,5	32,5	27,4	2.072	256	1.237	239	42%	0
MACEDO DE CAVALEIROS	Macedo de Cavaleiros	60/30	35	2	19,2	16,9	19,2	16,9	19,2	19,2	10,5	536	169	528	113	58%	0
MAFRA	Mafra	60/10	40	2	22,1	15,1	22,1	15,1	22,1	22,1	13,4	741	325	263	138	55%	0
MAIA	Maia	60/15	94,5	3	57,7	48,0	57,7	48,0	57,7	57,7	24,4	2.928	519	2.788	284	63%	0
MANGUALDE	Mangualde	60/15	40	2	17,7	15,7	17,7	15,7	17,7	17,7	15,2	418	247	415	174	48%	0
MARANHÃO	Avis	60/30	20	1	7,8	12,9	7,8	12,9	12,9	12,9	4,1	127	82	107	73	68%	0
MARCO DE CANAVESES	Marco de Canaveses	60/15	40	2	28,0	21,6	30,0	21,6	28,0	30,0	7,0	906	297	887	178	72%	0,3
MARINHA GRANDE	Marinha Grande	60/30	63	2	31,5	25,1	31,8	25,4	31,5	31,8	23,8	1.092	375	657	199	51%	0
MARVÃO	Mêda	60/30	10	1	6,6	5,3	6,6	5,3	6,6	6,6	2,3	566	409	555	404	66%	0
MARVILA	Lisboa	60/10	80	2	26,9	22,6	26,9	22,6	26,9	26,9	33,4	1.634	256	1.193	241	34%	0
MATACÃES	Torres Vedras	60/30	63	2	26,9	21,0	29,3	23,5	26,9	29,3	27,0	1.318	391	646	195	44%	0
MATOSINHOS	Matosinhos	60/15	63	2	34,8	26,9	34,8	26,9	34,8	34,8	17,8	2.307	503	2.224	281	60%	0
MATOSINHOS SUL	Matosinhos	60/15	31,5	1	15,8	14,8	15,8	14,8	15,8	15,8	5,7	1.971	249	1.910	248	52%	0
MEIMOA	Penamacor	60/15	10	1	4,5	3,9	4,5	3,9	4,5	4,5	2,5	241	89	146	72	45%	0
MEM MARTINS	Sintra	60/10	80	2	42,1	29,9	42,1	29,9	42,1	42,1	26,5	1.453	427	756	217	53%	0
MERCADO	Loures	60/10	40	2	22,4	19,7	22,4	19,7	22,4	22,4	12,2	1.191	321	548	157	56%	0
MERCEANA	Alenquer	60/30	20	1	8,4	7,6	8,4	7,6	8,4	8,4	7,9	563	159	469	151	44%	0
MEXEEIRO	Salvaterra de Magos	60/30	20	1	14,1	17,0	14,1	17,0	17,0	17,0	0,0	393	141	128	81	90%	146
MINDELO	Vila do Conde	60/15	31,5	1	11,5	8,7	11,5	8,7	11,5	11,5	12,2	841	480	829	476	38%	0
MIRA	Mira	60/15	21	1	8,4	7,7	8,4	7,7	8,4	8,4	5,3	704	166	255	118	43%	0
MIRAFLORES	Oeiras	60/10	80	2	61,1	47,3	61,1	47,3	61,1	61,1	9,2	1.777	461	1.684	256	78%	0
MIRANDA DO CORVO	Miranda do Corvo	60/15	31,5	1	9,3	6,4	9,3	6,4	9,3	9,3	11,9	632	193	513	180	31%	0
MIRANDELA	Mirandela	60/30	40	2	15,6	12,7	15,6	12,7	15,6	15,6	20,3	348	199	345	139	39%	0
MOGADOURO	Mogadouro	60/30	30	2	13,4	10,3	13,4	10,3	13,4	13,4	12,7	823	146	792	145	46%	0
MOGOFORES	Anadia	60/15	40	2	16,7	16,8	18,1	18,2	16,8	18,2	16,7	-	-	-	-	43%	0
MOGUEIRAS	Arcos de Valdevez	60/15	31,5	1	13,9	12,8	13,9	12,8	13,9	13,9	6,9	174	106	170	104	47%	0
MOITA	Moita	60/15	63	2	25,0	15,7	25,0	15,7	25,0	25,0	27,8	996	223	373	161	41%	0
MONCHIQUE	Monchique	60/15	10	1	3,4	3,6	3,4	3,6	3,6	3,6	3,4	436	110	367	91	38%	0
MONSERRATE	Viana do Castelo	60/15	31,5	1	12,2	9,7	12,2	9,7	12,2	12,2	9,8	729	201	714	200	39%	0
MONTE DOS BURGOS	Porto	60/15	60	2	40,3	29,4	41,5	30,7	40,3	41,5	9,9	2.136	317	2.065	315	69%	0
MONTE FEIO	Sines	60/30/15	63	2	36,9	36,0	36,9	36,0	36,9	36,9	15,8	1.385	265	954	210	59%	0
MONTE FEIO	Sines	/15											356		164		
MONTECHORO	Albufeira	60/15	63	2	16,6	16,2	16,6	16,2	16,6	16,6	39,1	1.302	420	826	193	27%	0
MONTEMOR	Montemor-o-Novo	60/30/15	40	2	14,1	9,7	14,1	9,7	14,1	14,1	19,5	351	208	297	124	36%	0
MONTEMOR	Montemor-o-Novo	/15											146		83		
MONTIJO	Montijo	60/15	31,5	1	10,7	9,8	10,7	9,8	10,7	10,7	11,2	904	215	320	152	34%	0
MORGADE	Montalegre	60/15	20	1	6,1	4,3	6,1	4,3	6,1	6,1	7,2	281	124	276	123	32%	0
MORTÁGUA	Mortágua	60/15	30	2	11,9	10,2	12,7	10,7	11,9	12,7	8,1	345	180	341	139	40%	0
MOSCAVIDE	Loures	60/30/10	51,5	2	34,6	26,9	34,6	26,9	34,6	34,6	10,9	2.399	1.062	2.236	948	68%	0
MOSCAVIDE	Loures	/10											742		201		
MOSTEIRÓ	Vila do Conde	60/15	63	2	22,1	24,0	22,1	24,0	24,0	24,0	30,0	2.053	452	1.983	253	40%	0
MOURA	Moura	60/30	30	2	10,4	10,5	10,4	10,5	10,5	10,5	14,9	789	260	529	142	36%	0
MURO	Trofa	60/15	63	2	23,0	21,3	24,4	22,7	23,0	24,4	28,5	1.307	236	1.278	235	37%	0
MUTELA	Almada	60/15	40	2	19,4	13,2	19,4	13,2	19,4	19,4	14,3	1.098	337	806	183	49%	0
NELAS II	Nelas	60/15	20	1	11,9	10,2	11,9	10,2	11,9	11,9	1,4	531	182	457	172	62%	0
NOGUEIRA DA REGEDOURA	Santa Maria da Feira	60/15	31,5	1	18,4	9,9	18,4	9,9	18,4	18,4	6,6	1.874	237	1.752	235	58%	0
NORTE	Lisboa	60/10	80	2	43,8	40,3	43,8	40,3	43,8	43,8	24,1	2.173	264	1.953	262	56%	0
OLEIROS	Oleiros	60/15	31,5	1	4,8	4,6	4,8	4,6	4,8	4,8	15,3	268	140	265	139	17%	0
OLHÃO	Olhão	60/15	40	2	25,5	24,6	25,5	24,6	25,5	25,5	5,8	1.255	358	1.057	176	66%	0
OLHO BOI	Abrantes	60/30	80	2	34,1	28,5	34,1	28,5	34,1	34,1	31,7	1.081	421	651	225	43%	0
OLIVEIRA DE AZEMÉIS	Oliveira de Azeméis	60/15	63	2	43,3	43,6	44,8	45,1	43,6	45,1	4,3	1.174	376	1.152	223	70%	0

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2018				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	27,6	19,4	27,6	19,4	27,6	27,6	7,8	1.678	447	1.586	245	70%	0
OLIVEIRA DO BAIRRO	Oliveira do Bairro	60/15	31,5	1	14,7	12,4	17,2	14,9	14,7	17,2	3,4	845	481	820	473	50%	0
OLIVEIRA DO HOSPITAL	Oliveira do Hospital	60/15	10	1	5,6	4,5	5,6	4,5	5,6	5,6	2,7	770	115	587	110	59%	0
ORGENS	Viseu	60/15	31,5	1	14,9	10,5	14,9	10,5	14,9	14,9	6,3	1.234	228	704	201	49%	0
ORTIGOSA	Leiria	60/15	40	2	20,2	16,9	20,2	16,9	20,2	20,2	8,5	530	246	438	148	54%	0
OURÉM	Ourém	60/30	51,5	2	22,5	18,3	22,5	18,3	22,5	22,5	17,7	409	225	291	124	46%	0
OVAR	Ovar	60/15	63	2	25,5	19,9	25,5	19,9	25,5	25,5	20,6	1.316	396	1.289	393	41%	0
PAÇOS DE FERREIRA	Paços de Ferreira	60/15	63	2	32,8	27,2	32,8	27,2	32,8	32,8	23,5	661	305	650	303	52%	0
PALMILHEIRA	Valongo	60/15	63	2	27,0	21,4	27,0	21,4	27,0	27,0	24,1	1.695	79	1.675	79	43%	0
PAMPILHOSA	Mealhada	60/15	40	2	23,1	21,1	23,1	21,1	23,1	23,1	12,2	807	286	722	171	59%	0
PARANHOS	Porto	60/15	60	2	32,9	23,9	36,2	27,3	32,9	36,2	19,0	1.422	310	1.369	308	57%	0
PARCEIROS	Leiria	60/15	31,5	1	14,7	9,9	14,7	9,9	14,7	14,7	7,3	1.320	193	291	127	47%	0
PAREDE	Cascais	60/10	40	2	32,0	23,8	32,0	23,8	32,0	32,0	3,4	839	334	778	179	81%	0
PARQUE	Lisboa	60/10	80	2	46,5	43,3	46,5	43,3	46,5	46,5	24,3	2.096	258	1.545	245	58%	0
PEDRÓGÃO	Pedrógão Grande	60/15	20	1	7,9	6,8	7,9	6,8	7,9	7,9	5,6	339	137	154	94	41%	0
PEDROSO	Vila Nova de Gaia	60/15	63	2	37,7	30,5	40,2	33,0	37,7	40,2	17,0	2.060	488	1.914	275	62%	0
PEGÕES	Montijo	60/30/15	40	2	13,0	14,8	13,0	14,8	14,8	14,8	17,0	504	240	266	123	38%	0
PEGÕES	Montijo	/15											113		78		
PENA	Lisboa	60/10	40	1	21,9	20,1	21,9	20,1	21,9	21,9	11,8	1.379	248	1.319	246	56%	0
PENIDE	Barcelos	60/15	63	2	22,2	19,1	24,8	19,1	22,2	24,8	30,1	1.277	392	1.217	230	38%	0
PERO PINHEIRO	Sintra	60/10	40	2	14,6	12,8	14,6	12,8	14,6	14,6	18,5	1.185	375	786	185	39%	0
PEVIDÉM	Guimarães	60/15	70	3	30,9	26,1	36,9	32,1	30,9	36,9	31,5	1.970	468	1.909	357	45%	0
PINHAL NOVO	Palmela	60/15	31,5	1	10,1	6,8	10,1	6,8	10,1	10,1	11,6	917	205	712	204	32%	0
PINHÃO	Alijó	60/30	30	2	14,8	13,7	14,8	13,7	14,8	14,8	11,7	338	116	337	116	50%	0
PINHEIROS	Leiria	60/15	20	1	14,5	13,1	14,5	13,1	14,5	14,5	3,5	813	170	509	151	72%	0,8
PINHEL	Pinhel	60/15	20	2	8,9	7,5	8,9	7,5	8,9	8,9	5,7	209	121	108	62	51%	0
POCINHO	Torre de Moncorvo	60/30	20	1	11,7	9,5	11,7	9,5	11,7	11,7	5,2	2.305	210	2.149	209	60%	0
POMBAL	Pombal	60/30	51,5	2	21,7	14,0	27,7	20,0	21,7	27,7	18,5	1.508	385	660	179	43%	0
PONTÃO	Ansião	60/15	40	2	10,9	14,5	10,9	14,5	14,5	14,5	20,0	730	291	319	140	38%	0
PONTE SOR	Ponte de Sôr	60/30	40	2	11,8	10,4	11,8	10,4	11,8	11,8	20,0	218	148	165	96	33%	0
PORTAGEM	Almada	60/15	80	2	22,8	19,6	22,8	19,6	22,8	22,8	36,1	1.151	446	835	250	29%	0
PORTEIRINHOS	Almodôvar	60/30/15	20	1	12,9	9,7	12,9	9,7	12,9	12,9	0,8	417	136	356	114	66%	0
PORTEIRINHOS	Almodôvar	/15											122		102		
PORTIMÃO	Portimão	60/15	63	2	28,3	37,5	28,3	37,5	37,5	37,5	16,5	728	365	534	172	62%	0
PORTO DE LAGOS	Portimão	60/15	52,5	2	19,6	20,9	19,6	20,9	20,9	20,9	15,6	1.272	384	909	181	55%	0
PÓVOA	Vila Franca de Xira	60/30/10	114,5	4	27,4	22,3	36,5	31,6	27,4	36,5	72,6	1.398	573	895	213	25%	0
PÓVOA	Vila Franca de Xira	/10											347		180		
PRAÇA FIGUEIRA	Lisboa	60/10	40	2	23,4	21,9	23,4	21,9	23,4	23,4	11,1	1.737	452	1.648	247	61%	0
PRACANA	Mação	60/30	20	2	4,0	4,7	4,0	4,7	4,7	4,7	12,1	1.276	221	997	119	25%	0
QUARTEIRA	Loulé	60/15	63	2	22,3	26,9	22,3	26,9	26,9	26,9	27,3	779	320	488	160	45%	0
QUELUZ	Sintra	60/10	40	2	29,6	20,6	29,6	20,6	29,6	29,6	5,5	2.124	255	1.937	253	76%	0
QUIMIPARQUE	Barreiro	60/15/6	91,5	3	9,0	8,4	9,0	8,4	9,0	9,0	65,3	1.175	224	559	185	10%	0
QUIMIPARQUE	Barreiro	/6											324		159		
QUINTA DA CALDEIRA	Loures	60/10	40	2	27,7	22,3	27,7	22,3	27,7	27,7	7,9	892	353	872	218	70%	0
QUINTA DO ANJO	Palmela	60/15	20	1	10,1	6,4	10,1	6,4	10,1	10,1	3,7	1.313	194	324	134	51%	0
QUINTA DO CONDE	Sesimbra	60/15	63	2	27,5	19,4	27,5	19,4	27,5	27,5	23,4	1.448	403	715	201	44%	0
RANHA	Pombal	60/30	31,5	1	16,7	12,6	21,7	17,6	16,7	21,7	6,0	946	215	318	149	56%	0
RANHOLAS	Sintra	60/10	20	1	9,6	7,7	9,6	7,7	9,6	9,6	6,0	1.138	227	585	191	50%	0
REBOLEIRA	Amadora	60/10	40	2	19,5	15,9	19,5	15,9	19,5	19,5	14,0	1.995	213	1.807	201	49%	0
REBORDOSA	Paredes	60/15	62	3	38,0	22,9	38,0	22,9	38,0	38,0	13,5	1.138	417	1.104	313	64%	0
REGUENGOS DE MONSARAZ	Reguengos de Monsaraz	60/30/15	20	1	11,2	12,3	11,2	12,3	12,3	12,3	4,4	252	133	143	89	66%	0
REGUENGOS DE MONSARAZ	Reguengos de Monsaraz	/15											107		74		
RELVINHA	Coimbra	60/15	80	2	28,5	22,7	28,5	22,7	28,5	28,5	40,0	1.578	442	859	226	36%	0
REQUIÃO	Vila Nova de Famalicão	60/15	63	2	40,1	34,6	42,1	34,6	40,1	42,1	13,8	1.280	384	1.254	225	67%	0
RIO MAIOR	Rio Maior	60/30	40	2	23,1	22,6	23,1	22,6	23,1	23,1	8,6	1.320	427	490	110	62%	0
RIO MEÃO	Santa Maria da Feira	60/15	63	2	43,6	37,6	47,6	41,6	43,6	47,6	4,7	894	344	881	212	73%	0
RIO MOURO	Sintra	60/10	40	2	26,4	22,2	26,4	22,2	26,4	26,4	8,7	1.162	287	782	173	68%	0
ROUSSAS	Melgaço	60/15	20	1	5,1	4,1	5,1	4,1	5,1	5,1	8,6	110	75	108	61	26%	0
RUIVÃES	Vila Nova de Famalicão	60/15	31,5	1	15,0	11,8	15,0	11,8	15,0	15,0	6,8	1.805	233	1.754	232	48%	0
SABUGAL	Sabugal	60/15	15	1	7,2	6,1	7,2	6,1	7,2	7,2	2,7	241	100	146	79	51%	0
SABUGO	Sintra	60/10	20	1	15,8	12,0	15,8	12,0	15,8	15,8	1,7	1.527	252	1.178	241	81%	30
SABUGUEIRO	Seia	60/15	10	1	3,8	3,1	3,8	3,1	3,8	3,8	2,9	870	124	734	121	40%	0
SADO	Setúbal	60/30	63	2	12,8	10,6	12,8	10,6	12,8	12,8	30,9	1.812	428	583	190	20%	0
SANCHEIRA	Óbidos	60/30	40	2	30,3	25,5	30,3	25,5	30,3	30,3	3,1	1.778	356	1.307	184	79%	0
SANGUEDO	Santa Maria da Feira	60/15	63	2	35,9	33,2	35,9	33,2	35,9	35,9	13,8	1.443	414	1.370	239	60%	0
SANTA CITA	Tomar	60/30	20	1	8,6	7,4	8,6	7,4	8,6	8,6	5,3	1.110	196	281	129	43%	0

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2018				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	27,6	19,4	27,6	19,4	27,6	27,6	7,8	1.678	447	1.586	245	70%	0
SANTA CRUZ DO BISPO	Matosinhos	60/15	80	2	51,7	41,2	57,2	46,7	51,7	57,2	9,4	2.570	489	2.466	269	66%	0
SANTA LUZIA	Pampilhosa da Serra	60/15	12,5	1	5,7	6,0	5,7	6,0	6,0	6,0	1,7	291	114	179	89	54%	0
SANTA MARINHA	Vila Nova de Gaia	60/15	40	1	15,8	12,2	15,8	12,2	15,8	15,8	12,2	1.610	252	1.520	249	40%	0
SANTA MARTA	Lisboa	60/10	80	4	33,5	31,7	33,5	31,7	33,5	33,5	36,0	1.607	248	1.264	193	43%	0
SANTA MARTA DE PORTUZEL	Viana do Castelo	60/15	63	2	27,2	21,0	27,2	21,0	27,2	27,2	29,4	1.506	401	1.443	231	43%	0
SANTANA	Sesimbra	60/15	40	2	20,1	14,8	20,1	14,8	20,1	20,1	13,5	879	296	414	146	51%	0
SANTIAGO	Santiago do Cacém	60/30	40	2	19,3	16,1	19,3	16,1	19,3	19,3	14,7	634	177	535	140	48%	0
SANTIAGO DE SUBARRIFANA	Penafiel	60/15	31,5	1	19,2	14,3	19,2	14,3	19,2	19,2	4,4	607	186	597	185	65%	0
SANTO ONOFRE	Caldas da Rainha	60/30	31,5	1	17,4	16,6	17,4	16,6	17,4	17,4	5,6	667	198	192	115	58%	0
SÃO BARTOLOMEU MESSINE	Silves	60/15	20	1	7,7	6,9	7,7	6,9	7,7	7,7	5,8	622	176	523	146	40%	0
SÃO BENTO	Santarém	60/30/15	63	2	20,6	18,8	22,2	20,3	20,6	22,2	35,4	919	486	328	201	33%	0
SÃO BENTO	Santarém	/15											340		149		
SÃO BRÁS DE ALPORTEL	São Brás de Alportel	60/15	20	1	12,1	10,4	12,1	10,4	12,1	12,1	1,5	604	175	507	145	62%	0
SÃO CIRO	Lisboa	60/10	40	1	18,5	14,5	18,5	14,5	18,5	18,5	8,7	1.681	256	1.603	254	48%	0
SÃO FRANCISCO	Alcochete	60/30/15	63	2	42,2	33,7	42,2	33,7	42,2	42,2	14,0	835	461	424	233	68%	0
SÃO FRANCISCO	Alcochete	/15											327		166		
SÃO JOÃO DA MADEIRA	Santa Maria da Feira	60/15	63	2	30,7	26,9	30,7	26,9	30,7	30,7	16,3	1.071	373	1.052	224	50%	0
SÃO JOÃO DE PONTE	Guimarães	60/15	63	2	50,7	45,1	50,7	45,1	50,7	50,7	2,7	1.778	424	1.729	240	81%	0
SÃO JORGE	Porto de Mós	60/30	80	2	27,8	23,2	28,8	24,2	27,8	28,8	43,4	1.642	447	418	176	35%	0
SÃO JULIÃO	Figueira da Foz	60/15	20	1	15,5	11,1	15,5	11,1	15,5	15,5	0,8	966	193	359	146	78%	2,5
SÃO MARCOS	Sintra	60/10	40	2	12,8	13,2	12,8	13,2	13,2	13,2	15,9	1.441	437	1.334	239	35%	0
SÃO MARTINHO DE DUME	Braga	60/15	63	2	35,4	27,9	35,4	27,9	35,4	35,4	20,4	1.334	401	1.269	236	57%	0
SÃO MARTINHO DO CAMPO	Santo Tirso	60/15	63	2	33,1	30,2	53,1	50,2	33,1	53,1	18,4	1.594	401	1.554	228	55%	0
SÃO ROMÃO DE NEIVA	Viana do Castelo	60/15	40	2	24,6	22,6	24,6	22,6	24,6	24,6	10,4	1.450	331	1.392	186	63%	0
SÃO SEBASTIÃO	Setúbal	60/30/15	126	4	42,2	27,4	42,2	27,4	42,2	42,2	69,4	2.457	502	1.807	269	34%	0
SÃO SEBASTIÃO	Setúbal	/15											447		236		
SÃO TEOTÓNIO	Odemira	60/30	20	1	8,7	8,5	8,7	8,5	8,7	8,7	4,9	164	99	137	82	45%	0
SÃO VICENTE	Portalegre	60/30	40	2	18,3	12,0	19,5	13,2	18,3	19,5	17,6	439	221	241	116	46%	0
SÁTÃO	Sátão	60/15	15	1	8,0	6,9	8,0	6,9	8,0	8,0	1,9	410	119	346	113	57%	0
SEIA	Seia	60/15	40	2	13,5	10,4	13,5	10,4	13,5	13,5	18,1	1.741	362	291	178	36%	0
SEIXAL	Seixal	60/15	40	2	21,0	14,6	21,0	14,6	21,0	21,0	12,7	1.649	365	1.493	196	54%	0
SENHOR ROUBADO	Lisboa	60/10	40	1	19,3	14,0	19,3	14,0	19,3	19,3	8,5	2.820	273	2.625	271	49%	0
SENHORA DA GRAÇA	Idanha-a-Nova	60/30	20	1	6,1	7,1	6,1	7,1	7,1	7,1	6,3	237	116	155	92	37%	0
SERPA	Serpa	60/30/15	20	1	12,9	14,1	12,9	14,1	14,1	14,1	3,6	397	164	176	101	72%	13,1
SERPA	Serpa	/15											127		83		
SERRA DO PILAR	Vila Nova de Gaia	60/15	63	2	20,1	16,1	20,1	16,1	20,1	20,1	27,8	1.792	437	1.680	260	34%	0
SERRADA GRANDE	Torres Novas	60/15	40	2	26,1	23,3	26,1	23,3	26,1	26,1	6,8	745	281	569	161	67%	0
SERTÃ	Sertã	60/15	32,5	2	12,2	12,7	12,2	12,7	12,7	12,7	11,1	228	151	192	109	44%	0
SERZEDO	Vila Nova de Gaia	60/15	31,5	1	18,7	13,7	21,7	16,7	18,7	21,7	0,1	2.001	246	1.863	243	60%	0
SEVER DO VOUGA	Sever do Vouga	60/15	20	1	7,1	6,4	7,1	6,4	7,1	7,1	7,9	598	392	592	389	37%	0
SILVES	Silves	60/15	20	1	7,6	7,1	7,6	7,1	7,6	7,6	6,1	838	194	710	162	39%	0
SOBREDA	Almada	60/30/15	61,5	2	29,7	24,4	29,7	24,4	29,7	29,7	21,3	1.144	303	864	209	50%	0
SOBREDA	Almada	/15											290		125		
SOURE	Soure	60/30	20	1	8,5	7,6	8,5	7,6	8,5	8,5	5,1	487	153	483	152	44%	0
SOUSA	Felgueiras	60/15	31,5	1	26,3	22,2	26,3	22,2	26,3	26,3	0,0	874	210	862	209	87%	547,9
SOUTELO	Vila Pouca de Aguiar	60/30	20	1	13,6	10,2	13,6	10,2	13,6	13,6	0,0	1.532	198	1.488	197	71%	0
TALAGUEIRA	Castelo Branco	60/30	63	2	35,8	26,4	35,8	26,4	35,8	35,8	20,3	1.014	365	264	139	57%	0
TAVEIRO	Coimbra	60/15	40	2	16,8	12,3	17,2	12,7	16,8	17,2	18,9	1.241	334	587	165	42%	0
TAVIRA	Tavira	60/15	40	2	20,5	27,2	20,5	27,2	27,2	27,2	7,1	725	300	326	129	59%	0
TELHEIRA	Vila Real	60/30	63	2	28,3	21,4	31,3	21,4	28,3	31,3	26,5	891	328	882	327	46%	0
TELHEIRAS	Lisboa	60/10	80	2	34,9	22,6	34,9	22,6	34,9	34,9	29,3	2.627	268	1.647	253	44%	0
TELHEIRO	Mafra	60/10	40	2	22,7	18,1	22,7	18,1	22,7	22,7	12,0	460	244	346	142	59%	0
TERENA	Alandroal	60/30/15	16	1	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	7,8	190	82	159	68	23%	0
TERENA	Alandroal	/15											63		52		
TERROA	Setúbal	60/15	40	2	16,0	14,3	16,0	14,3	16,0	16,0	15,0	2.253	375	1.846	199	41%	0
TOCHA	Cantanhede	60/15	20	1	12,1	12,2	12,1	12,2	12,2	12,2	0,3	383	142	201	107	69%	0
TONDELA	Tondela	60/15	51,5	2	21,2	19,5	21,2	19,5	21,2	21,2	10,3	271	139	389	163	43%	0
TORRE NATAL	Faro	60/15	40	2	17,5	14,2	17,5	14,2	17,5	17,5	15,0	1.073	337	878	163	46%	0
TORRES VEDRAS SUL	Torres Vedras	60/10	40	2	16,6	13,3	16,6	13,3	16,6	16,6	19,3	1.161	320	739	170	42%	0
TORTOSENDO	Covilhã	60/15	40	2	21,5	16,8	21,5	16,8	21,5	21,5	12,7	1.504	355	707	175	57%	0
TOUVEDO	Ponte da Barca	60/15	20	1	11,6	9,4	11,6	9,4	11,6	11,6	4,9	209	109	203	107	63%	0
TRANCOSO	Trancoso	60/15	10	1	6,4	5,5	6,4	5,5	6,4	6,4	0,0	460	105	151	73	71%	0,1
TROVISCOSO	Monção	60/15	30	2	13,4	11,1	13,4	11,1	13,4	13,4	8,3	140	98	137	84	48%	0
TUNES	Silves	60/15	31,5	1	13,8	14,3	13,8	14,3	14,3	14,3	5,9	1.909	-	1.673	225	50%	0
TURIZ	Vila Verde	60/15	31,5	1	17,2	14,0	17,2	14,0	17,2	17,2	3,2	1.031	220	992	218	59%	0

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2018				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	27,6	19,4	27,6	19,4	27,6	27,6	7,8	1.678	447	1.586	245	70%	0
TURQUEL	Alcobaça	60/30	40	2	27,9	23,4	27,9	23,4	27,9	27,9	5,9	555	300	239	138	74%	0
VALE CAMBRA	Vale de Cambra	60/15	40	2	24,7	21,1	26,0	22,5	24,7	26,0	8,8	734	281	725	280	62%	0
VALE DE GAIO	Alcácer do Sal	60/30	16	1	6,9	5,8	6,9	5,8	6,9	6,9	7,3	436	114	366	95	44%	0
VALE ESCURO	Lisboa	60/10	40	2	20,8	14,5	20,8	14,5	20,8	20,8	14,2	1.531	205	1.422	201	53%	0
VALE FIGUEIRA	Santarém	60/15	20	1	4,0	5,2	4,0	5,2	5,2	5,2	6,9	441	151	301	132	30%	0
VALE SERRÃO	Proença-a-Nova	60/30	6,5	1	3,5	3,2	3,5	3,2	3,5	3,5	2,0	384	61	149	49	56%	0
VALE TEJO	Alenquer	60/30	61,5	2	29,2	24,1	29,2	24,1	29,2	29,2	25,7	1.959	508	1.814	244	48%	0
VALENÇA	Valença	60/15	40	2	19,7	19,8	23,7	19,8	19,8	23,7	7,6	304	183	301	130	56%	0
VALONGO	Valongo	60/15	63	2	31,2	25,6	31,7	26,1	31,2	31,7	18,2	1.204	402	1.232	259	50%	0
VALPAÇOS	Valpaços	60/15	15	1	8,0	6,4	8,0	6,4	8,0	8,0	1,8	566	149	549	148	57%	0
VAROSA	Lamego	60/30	50	2	27,0	18,7	30,0	18,7	27,0	30,0	17,9	2.518	428	2.239	231	54%	0
VÁRZEA	Covilhã	60/15	31,5	1	23,0	16,1	23,0	16,1	23,0	23,0	0,5	1.375	226	777	201	73%	9,7
VENDA DO PINHEIRO	Mafra	60/10	40	2	18,9	13,3	18,9	13,3	18,9	18,9	9,7	745	323	262	137	49%	0
VENDA NOVA (AMADORA)	Amadora	60/10	40	2	21,1	11,9	21,1	11,9	21,1	21,1	11,1	1.715	249	1.381	240	58%	0
VENDA NOVA (TOMAR)	Tomar	60/30/15	61	3	27,0	20,9	27,0	20,9	27,0	27,0	21,6	1.234	344	611	172	47%	0
VENDA NOVA (TOMAR)	Tomar	/15											187		163		
VENDAS NOVAS	Vendas Novas	60/30/15	40	2	14,1	10,7	14,1	10,7	14,1	14,1	21,1	189	110	158	92	24%	0
VENDAS NOVAS	Vendas Novas	/15											86		71		
VENTEIRA	Amadora	60/10	40	1	14,9	10,5	14,9	10,5	14,9	14,9	12,5	1.741	254	1.660	252	38%	0
VERDINHO	Vila Nova de Gaia	60/15	63	2	36,4	28,0	36,4	28,0	36,4	36,4	14,2	1.720	459	1.617	262	59%	0
VIANA DO ALENTEJO	Viana do Alentejo	60/30	20	1	13,8	12,8	13,8	12,8	13,8	13,8	3,2	268	128	225	106	73%	0
VIDAGO	Chaves	60/15	30	2	12,3	10,2	12,3	10,2	12,3	12,3	10,7	378	178	371	119	45%	0
VILA CHÃ	Barreiro	60/15	20	1	6,6	4,1	6,6	4,1	6,6	6,6	7,1	995	183	870	178	34%	0
VILA DA PONTE	Montalegre	60/15	10	1	5,2	3,9	5,2	3,9	5,2	5,2	1,1	407	104	396	103	58%	0
VILA DA RUA	Moimenta da Beira	60/30	31,5	1	20,2	17,2	20,2	17,2	20,2	20,2	1,8	304	148	198	120	64%	0
VILA DO BISPO	Vila do Bispo	60/15	20	1	6,8	7,9	6,8	7,9	7,9	7,9	5,8	296	137	203	104	40%	0
VILA DO CONDE	Vila do Conde	60/15	63	2	44,2	33,4	45,4	34,6	44,2	45,4	10,9	1.224	383	1.199	226	72%	0
VILA MOREIRA	Alcanena	60/30	40	2	21,5	19,4	21,5	19,4	21,5	21,5	11,0	592	261	377	144	56%	0
VILA NOVA DE GAIA	Vila Nova de Gaia	60/15	63	2	38,5	27,0	38,5	27,0	38,5	38,5	16,8	1.832	94	1.716	82	63%	0
VILA NOVA MILFONTES	Odemira	60/30/15	40	2	11,4	12,7	11,4	12,7	12,7	12,7	22,0	278	197	232	92	33%	0
VILA NOVA MILFONTES	Odemira	/15											157		82		
VILA ROBIM	Figueira da Foz	60/15	40	2	16,4	12,4	16,4	12,4	16,4	16,4	19,1	1.118	323	379	144	42%	0
VILA VELHA DE RODÃO	Vila Velha de Ródão	60/30	20	1	1,8	2,3	1,8	2,3	2,3	2,3	10,9	435	147	276	57	12%	0
VILA VIÇOSA	Vila Viçosa	60/15	40	2	14,3	12,3	14,3	12,3	14,3	14,3	18,1	295	113	121	77	37%	0
VILAMOURA	Loulé	60/15	63	2	22,4	31,6	22,4	31,6	31,6	31,6	22,8	1.167	396	555	168	52%	0
VILAMOURA B	Loulé	60/15	31,5	1	15,3	20,0	15,3	20,0	20,0	20,0	7,3	820	219	446	159	66%	0
VILAR DO PARAÍSO	Vila Nova de Gaia	60/15	63	2	42,0	31,5	42,0	31,5	42,0	42,0	9,3	2.221	487	2.052	272	72%	0,5
VISEU	Viseu	60/15	31,5	1	13,7	9,9	13,7	9,9	13,7	13,7	14,2	1.018	222	699	202	44%	0
VISO	Viseu	60/15	80	2	40,7	32,1	40,7	32,1	40,7	40,7	27,4	1.198	408	781	222	54%	0
VISTA ALEGRE	Albergaria-a-Velha	60/15	40	2	18,6	16,4	18,6	16,4	18,6	18,6	14,4	881	291	870	173	47%	0
VITÓRIA	Porto	60/15	63	2	25,5	20,8	25,5	20,8	25,5	25,5	26,1	1.238	226	1.227	225	42%	0
VOUZELA	Vouzela	60/15	40	2	20,3	17,7	20,3	17,7	20,3	20,3	13,1	881	340	518	180	52%	0
ZAMBUJAL	Lisboa	60/10	80	2	26,8	27,7	26,8	27,7	27,7	27,7	41,3	2.159	468	2.028	258	36%	0

ANEXO 3.C – CARACTERIZAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES AT/MT 31.12.2021 (PREVISÃO)

Anexo 3.C - Caracterização das subestações AT/MT 31.12.2021 (previsão)

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2021				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	18,6	13,1	18,6	13,1	18,6	18,6	16,7	1678	447	1586	245	47%	0
AEROPORTO	Lisboa	60/10	80	2	38,2	36,9	38,2	36,9	38,2	38,2	27,4	1875	465	1778	256	48%	0
ÁGUEDA	Águeda	60/15	63	2	34,6	29,7	36,1	31,2	34,6	36,1	17,0	2528	462	2311	253	55%	0
AGUIEIRA	Penacova	60/15	20	1	7,8	7,2	7,8	7,2	7,8	7,8	5,3	290	123	244	115	42%	0
ALAMEDA	Lisboa	60/10	40	1	30,2	23,8	30,2	23,8	30,2	30,2	4,5	1795	254	1718	252	78%	108,4
ALBERGARIA	Albergaria-a-Velha	60/15	40	2	20,5	15,0	21,5	16,0	20,5	21,5	11,4	1256	321	1231	319	56%	0
ALBUFEIRA	Albufeira	60/15	63	2	30,6	43,1	30,6	43,1	43,1	43,1	10,7	1520	419	985	192	72%	0
ALCÁCER DO SAL	Alcácer do Sal	60/30	20	1	10,3	11,6	10,3	11,6	11,6	11,6	6,2	220	121	184	101	59%	0
ALCÁÇOVA	Elvas	60/30	63	2	26,7	24,4	26,7	24,4	26,7	26,7	20,6	441	247	252	133	43%	0
ALCAINS	Castelo Branco	60/30/15	31,5	1	11,0	8,0	11,0	8,0	11,0	11,0	11,1	464	245	459	243	35%	0
ALCAINS	Castelo Branco	/15											171		170		
ALCANEDE	Santarém	60/30	20	1	17,3	15,5	17,3	15,5	17,3	17,3	0,0	523	150	513	149	90%	21,4
ALCOBAÇA	Alcobaça	60/30	31,5	1	11,1	9,5	11,1	9,5	11,1	11,1	9,8	452	194	325	166	37%	0
ALCOITÃO	Cascais	60/10	40	2	26,1	21,5	26,1	21,5	26,1	26,1	9,9	1570	381	1262	198	65%	0
ALDEIA NOVA	Castro Marim	60/15	40	2	21,2	25,8	21,2	25,8	25,8	25,8	9,1	469	241	230	110	67%	0
ALEGRIA	Coimbra	60/15	63	2	36,5	24,8	36,5	24,8	36,5	36,5	20,0	1646	404	965	210	58%	0
ALFARELOS	Soure	60/15	20	1	12,4	8,9	12,4	8,9	12,4	12,4	1,6	898	177	379	141	62%	0
ALFENA	Valongo	60/15	63	2	29,1	25,6	29,1	25,6	29,1	29,1	25,3	427	245	421	243	48%	0
ALHANDRA	Vila Franca de Xira	60/30/10	81,5	3	44,6	35,1	44,6	35,1	44,6	44,6	26,4	1030	729	559	235	57%	0
ALHANDRA	Vila Franca de Xira	/10											568		159		
ALJEZUR	Aljezur	60/15	10	1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	1,7	266	95	222	78	52%	0
ALJUSTREL	Aljustrel	60/30/15	48	2	12,4	14,7	12,4	14,7	14,7	14,7	26,4	360	217	145	89	32%	0
ALJUSTREL	Aljustrel	/15											161		67		
ALMANCIL	Loulé	60/15	31,5	1	13,7	17,2	13,7	17,2	17,2	17,2	9,7	1083	238	678	184	57%	0
ALMEIRIM	Almeirim	60/30	40	2	28,8	31,2	29,4	31,9	31,2	31,9	3,6	737	283	448	152	81%	0
ALMODÔVAR	Almodôvar	60/15	5	1	2,8	0,9	2,8	0,9	2,8	2,8	0,6	315	59	265	49	58%	0
ALMOUROL	Vila Nova da Barquinha	60/30	20	1	13,2	13,9	13,7	14,4	13,9	14,4	2,4	797	185	316	137	77%	12,6
ALPALHÃO	Nisa	60/30	20	1	10,0	7,4	10,0	7,4	10,0	10,0	4,9	561	113	166	95	50%	0
ALTER DO CHÃO	Alter do Chão	60/30	10	1	6,9	5,2	7,1	5,4	6,9	7,1	2,0	123	65	79	51	70%	0
ALTO DE SÃO JOÃO	Coimbra	60/15	40	2	20,3	16,7	20,3	16,7	20,3	20,3	15,1	1921	360	1066	185	52%	0
ALTO DO LUMIAR	Lisboa	60/10	40	1	7,6	5,0	7,6	5,0	7,6	7,6	20,2	2427	268	2283	267	19%	0
ALVAIÁZERE	Alvaiázere	60/15	31,5	1	2,8	3,1	2,8	3,1	3,1	3,1	15,9	475	172	258	134	14%	0
ALVELOS	Barcelos	60/15	63	2	31,2	29,2	37,2	34,2	31,2	37,2	22,2	1003	218	956	216	53%	0
AMARANTE	Amarante	60/15	40	2	23,7	19,7	23,7	19,7	23,7	23,7	9,5	89	74	340	190	64%	0
AMARELEJA	Moura	60/30	20	1	4,2	4,6	4,2	4,6	4,6	4,6	13,4	358	146	299	121	23%	0
AMARES	Amares	60/15	63	2	24,5	21,5	24,5	21,5	24,5	24,5	30,4	914	349	874	214	40%	0
AMIEIRA	Matosinhos	60/15	60	2	25,3	19,1	30,9	24,7	25,3	30,9	24,9	1166	246	1145	245	43%	0
AMOREIRAS	Lisboa	60/10	40	2	29,8	28,6	29,8	28,6	29,8	29,8	4,7	1853	193	1763	192	78%	0
ANAIA	Loures	60/30/10	51,5	2	32,8	22,9	32,8	22,9	32,8	32,8	11,6	999	218	965	217	66%	0
ANAIA	Loures	/10											219		126		
ÂNCORA	Caminha	60/15	20	1	9,0	7,9	9,0	7,9	9,0	9,0	5,0	634	160	624	159	45%	0
ANDRINOS	Leiria	60/30/15	100	3	39,6	30,5	41,9	32,8	39,6	41,9	35,6	995	192	480	159	40%	0
ANDRINOS	Leiria	/15											377		183		
ANTANHOL	Coimbra	60/15	31,5	1	11,3	6,0	11,3	6,0	11,3	11,3	10,5	1926	245	741	204	36%	0
ANTAS	Porto	60/15	91,5	3	43,6	33,1	43,6	33,1	43,6	43,6	38,6	1458	1458	1443	1443	48%	0
ARADA	Ovar	60/15	63	2	36,2	23,5	37,2	24,5	36,2	37,2	15,0	951	222	937	221	59%	0
ARCO CARVALHÃO	Lisboa	60/10	40	2	25,3	22,1	25,3	22,1	25,3	25,3	9,8	2056	199	1025	182	65%	0
AREIAS	Vila Franca de Xira	60/30/10	51,5	2	14,6	15,6	14,6	15,6	15,6	15,6	21,9	1254	769	472	368	32%	0
AREIAS	Vila Franca de Xira	/10											599		180		
AREIAS (SANTO TIRSO)	Santo Tirso	60/15	50	2	27,9	23,7	27,9	23,7	27,9	27,9	17,0	1660	344	1611	191	56%	0
ARMAÇÃO DE PERA	Silves	60/15	63	2	21,9	31,6	21,9	31,6	31,6	31,6	21,9	1002	366	516	163	53%	0
AROEIRA	Almada	60/15	40	2	22,7	14,7	22,7	14,7	22,7	22,7	11,4	1548	341	1080	180	60%	0
AROUCA	Arouca	60/15	15	1	9,3	7,8	10,3	8,8	9,3	10,3	0,0	350	58	348	58	74%	2
ARROJA	Odivelas	60/10	63	2	32,5	24,2	32,5	24,2	32,5	32,5	20,8	1606	417	522	182	52%	0
ARRONCHES	Arronches	60/30	20	1	5,9	4,5	5,9	4,5	5,9	5,9	8,1	200	107	149	90	30%	0
ATOUGUIA	Peniche	60/30/15	71,5	3	22,2	23,1	22,2	23,1	23,1	23,1	14,8	523	183	239	129	34%	0
ATOUGUIA	Peniche	/15											248		116		
AVANCA	Estarreja	60/15	40	2	28,3	24,0	28,3	24,0	28,3	28,3	2,4	2424	87	2332	73	72%	0
AVEIRO	Aveiro	60/15	63	2	35,0	27,3	35,0	27,3	35,0	35,0	19,9	1288	396	1230	232	56%	0
AZÓIA	Leiria	60/30/15	51,5	2	22,2	18,7	22,2	18,7	22,6	22,6	16,1	2025	212	1535	205	46%	0
AZÓIA	Leiria	/15											246		237		
BARCARENA	Oeiras	60/10	40	1	7,7	6,6	7,7	6,6	7,7	7,7	22,3	857	224	839	223	20%	0
BARREIRO	Barreiro	60/15	63	2	31,6	20,9	31,6	20,9	31,6	31,6	22,4	1152	363	542	177	51%	0
BARRÔ	Águeda	60/15	63	2	28,0	23,4	30,5	25,9	28,0	30,5	18,6	1605	407	1516	235	46%	0
BEIRIZ	Póvoa de Varzim	60/15	63	2	37,8	30,7	37,8	30,7	37,8	37,8	17,7	636	289	750	203	61%	0
BEJA	Beja	60/30/15	63	2	32,8	27,6	32,8	27,6	32,8	32,8	19,7	638	483	273	172	53%	0

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2021				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	18,6	13,1	18,6	13,1	18,6	18,6	16,7	1678	447	1586	245	47%	0
BEJA	Beja	/15											263		131		
BELMONTE	Belmonte	60/15	20	2	6,5	5,3	6,5	5,3	6,5	6,5	10,5	683	194	239	87	34%	0
BELVER	Mação	60/30	10	1	7,3	7,4	7,3	7,4	7,4	7,4	1,1	597	110	348	98	79%	4,2
BENAVENTE	Benavente	60/30	20	1	9,7	11,2	9,7	11,2	11,2	11,2	4,6	469	150	112	75	59%	0
BIRRE	Cascais	60/10	63	2	36,7	24,7	36,7	24,7	36,7	36,7	16,9	883	377	745	206	59%	0
BOAVISTA (LISBOA)	Lisboa	60/10	40	2	24,5	22,8	24,5	22,8	24,5	24,5	10,1	1435	235	1184	230	64%	0
BOAVISTA (PORTO)	Porto	60/15	80	2	49,3	35,7	49,3	35,7	49,3	49,3	18,5	2050	315	1984	313	63%	0
BOMBARDEIRA	Torres Vedras	60/10	20	2	8,0	7,1	8,0	7,1	8,0	8,0	9,5	457	177	323	99	41%	0
BORBA	Borba	60/15	20	1	6,4	6,0	6,4	6,0	6,4	6,4	7,2	589	178	117	76	33%	0
BRACIAIS	Faro	60/15	40	2	19,7	20,4	19,7	20,4	20,4	20,4	11,5	1180	354	924	169	58%	0
BRAGA	Braga	60/15	63	2	31,0	24,5	31,0	24,5	31,0	31,0	24,6	1159	218	1094	216	50%	0
BRAGANÇA	Bragança	60/30	63	2	29,2	19,5	29,2	19,5	29,2	29,2	19,5	423	245	414	171	48%	0
BRASIL	Setúbal	60/15	40	2	27,5	18,5	27,5	18,5	27,5	27,5	6,7	2076	374	1580	195	72%	0
BRINCHES	Serpa	60/30	31,5	1	8,6	13,6	8,6	13,6	13,6	13,6	10,9	633	206	221	120	45%	0
BUSTELO	Penafiel	60/15	40	2	23,4	18,6	23,4	18,6	23,4	23,4	12,5	736	279	724	177	59%	0
BUSTOS	Oliveira do Bairro	60/15	40	2	16,7	13,8	17,2	14,3	16,7	17,2	17,3	-	-	-	-	42%	0
CABEDA	Sobral de Monte Agraço	60/30/10	80	2	22,4	12,4	22,4	12,4	22,4	22,4	48,4	715	214	577	201	28%	0
CABEDA	Sobral de Monte Agraço	/10											59		59		
CACÉM	Sintra	60/10	80	2	41,7	32,0	41,7	32,0	41,7	41,7	25,6	1182	396	1144	236	53%	0
CACHOPO	Tavira	60/15	10	1	2,2	2,1	2,2	2,1	2,2	2,2	4,0	356	101	135	63	25%	0
CADAVAL	Cadaval	60/30	30	2	11,9	9,9	11,9	9,9	11,9	11,9	9,7	960	295	365	169	46%	0
CAEIRA	Évora	60/30/15	63	2	14,9	13,3	14,9	13,3	14,9	14,9	38,2	754	304	665	160	24%	0
CAEIRA	Évora	/15											217		106		
CALDAS DA RAINHA	Caldas da Rainha	60/30	40	1	16,5	15,7	16,5	15,7	16,5	16,5	10,8	1101	276	548	222	42%	0
CAMARATE	Loures	60/10	20	1	14,4	9,8	14,4	9,8	14,4	14,4	3,6	1257	188	608	163	72%	3,7
CAMPO 24 DE AGOSTO	Porto	60/15	60	2	31,7	25,8	31,7	25,8	31,7	31,7	19,2	1343	291	1330	291	56%	0
CAMPO ALEGRE	Porto	60/15	90	3	43,0	37,2	43,0	37,2	43,0	43,0	34,9	1750	503	1702	496	50%	0
CANDOSA	Tábua	60/15	51,5	2	16,2	12,8	16,2	12,8	16,2	16,2	20,7	808	307	517	178	31%	0
CANEÇAS	Odivelas	60/10	20	1	12,0	6,8	12,0	6,8	12,0	12,0	4,7	609	197	602	197	61%	0
CANIÇADA	Vieira do Minho	60/15	20	1	8,7	7,4	8,7	7,4	8,7	8,7	4,6	507	151	487	149	46%	0
CANIÇOS	Vila Nova de Famalicão	60/15	63	2	40,5	36,7	45,5	38,7	40,5	45,5	15,7	1754	428	1700	247	65%	0
CANTANHEDE	Cantanhede	60/15	60	2	18,1	15,2	18,1	15,2	18,1	18,1	23,0	827	322	281	147	32%	0
CAPA ROTA	Sintra	60/10	40	2	24,0	19,7	24,0	19,7	24,0	24,0	10,7	1611	352	1121	188	62%	0
CAPARIDE	Cascais	60/10	40	1	17,8	12,9	17,8	12,9	17,8	17,8	9,7	1306	246	1121	239	45%	0
CARNEIRO	Amarante	60/15	20	1	6,0	4,8	6,0	4,8	6,0	6,0	7,5	323	61	319	124	31%	0
CARRASCAL	Benavente	60/30	40	2	23,1	21,8	23,1	21,8	23,1	23,1	12,6	884	192	725	183	58%	0
CARRASCAS	Palmela	60/30/15	51,5	2	14,0	14,3	14,0	14,3	14,3	14,3	23,0	1413	332	325	137	29%	0
CARRASCAS	Palmela	/15											316		186		
CARREGAL DO SAL	Carregal do Sal	60/15	20	1	6,1	5,3	6,1	5,3	6,1	6,1	7,0	381	141	300	128	33%	0
CARREGOSA	Oliveira de Azeméis	60/15	31,5	1	12,8	11,6	21,3	20,1	12,8	21,3	0,9	1221	224	1198	223	45%	0
CARTAXO NORTE	Cartaxo	60/15	20	1	10,2	9,5	10,2	9,5	10,2	10,2	3,3	549	160	479	154	53%	0
CASAL DA AREIA	Alcobaça	60/30/15	50	3	23,5	20,3	25,0	21,7	23,5	25,0	8,9	531	198	363	171	49%	0
CASAL DA AREIA	Alcobaça	/15											263		140		
CASAL DA LEBRE	Marinha Grande	60/30/15	51,5	2	20,3	19,5	21,8	21,0	20,3	21,8	20,1	1331	411	805	211	41%	0
CASAL DA LEBRE	Marinha Grande	/15											149		111		
CASAL DE CINZA	Guarda	60/15	40	1	10,4	7,9	10,4	7,9	10,4	10,4	15,9	963	263	564	222	28%	0
CASAL SÃO BRÁS	Amadora	60/10	80	2	40,2	29,2	40,2	29,2	40,2	40,2	26,0	2374	265	2181	261	51%	0
CASALINHOS DE ALFAIATA	Torres Vedras	60/10	20	2	14,7	12,1	14,7	12,1	14,7	14,7	3,2	785	194	463	101	74%	0
CASCAIS	Cascais	60/10	40	1	14,8	11,1	14,8	11,1	14,8	14,8	13,1	1284	281	1069	270	37%	0
CASTELO BRANCO	Castelo Branco	60/6	15	2	3,9	2,5	3,9	2,5	3,9	3,9	4,8	938	638	272	214	27%	0
CASTRO DAIRE	Castro Daire	60/30	15	1	9,1	7,0	9,1	7,0	9,1	9,1	3,0	350	142	198	108	63%	0
CASTRO MARIM	Castro Marim	60/15	20	1	2,4	2,6	2,4	2,6	2,6	2,6	8,6	436	179	320	141	16%	0
CELA	Alcobaça	60/30	31,5	1	15,4	13,9	15,4	13,9	15,4	15,4	8,4	450	173	189	113	51%	0
CELORICO	Celorico da Beira	60/15	20	2	6,3	6,0	6,3	6,0	6,3	6,3	7,6	1893	241	1693	99	41%	0
CENTRAL TEJO	Lisboa	60/10	80	2	35,4	35,8	35,4	35,8	35,8	35,8	29,3	1635	252	921	226	47%	0
CERÂMICA	Arraiolos	60/30/15	20	1	8,8	8,2	8,8	8,2	8,8	8,8	8,3	561	176	464	145	46%	0
CERÂMICA	Arraiolos	/15											120		99		
CERDEIRA	Sabugal	60/15	10	1	5,8	4,8	5,8	4,8	5,8	5,8	1,2	349	146	278	132	58%	0
CHAVES	Chaves	60/15	60	2	26,4	19,2	26,4	19,2	26,4	26,4	11,9	731	372	726	252	47%	0
CHEGANÇAS	Alenquer	60/30	20	1	12,0	9,4	12,0	9,4	12,0	12,0	5,6	763	163	742	162	61%	0
COINA	Barreiro	60/30/15	71,5	2	35,5	32,4	35,5	32,4	35,5	35,5	24,7	1742	577	426	191	50%	0
COINA	Barreiro	/15											370		166		
COLOMBO	Lisboa	60/10	40	2	31,2	27,9	31,2	27,9	31,2	31,2	3,8	1949	208	1312	199	80%	0
COMPORTA	Alcácer do Sal	60/30	20	1	6,6	10,2	6,6	10,2	10,2	10,2	3,6	174	104	140	84	52%	0
CONCEIÇÃO	Tavira	60/15	20	1	8,7	11,0	8,7	11,0	11,0	11,0	5,9	569	194	479	162	59%	0

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2021				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	18,6	13,1	18,6	13,1	18,6	18,6	16,7	1678	447	1586	245	47%	0
CONDEIXA	Condeixa-a-Nova	60/30/15	40	2	15,7	12,3	15,7	12,3	15,7	15,7	18,8	642	81	633	80	41%	0
CONDEIXA	Condeixa-a-Nova	/15											274		176		
CORRENTE	Coimbra	60/15	31,5	1	18,1	14,3	18,1	14,3	18,1	18,1	7,8	1804	218	1361	210	58%	0
CORUCHE	Coruche	60/30	40	2	18,3	19,3	18,3	19,3	19,3	19,3	16,4	315	183	156	91	48%	0
COSTA DA CAPARICA	Almada	60/15	31,5	1	19,1	13,5	19,1	13,5	19,1	19,1	3,6	1276	221	1249	220	61%	0
CRUZ DO CAMPO	Cartaxo	60/30	40	2	18,1	17,5	18,1	17,5	18,1	18,1	16,3	716	274	422	145	47%	0
CUSTÓIAS	Matosinhos	60/15	80	2	32,4	26,7	37,4	31,7	32,4	37,4	38,5	2791	273	2669	271	41%	0
DEVESA VELHA	São João da Madeira	60/15	63	2	37,4	31,3	37,4	31,3	37,4	37,4	11,8	1101	359	1082	213	64%	0
ENTRECAMPOS	Lisboa	60/10	80	4	30,4	27,9	30,4	27,9	30,4	30,4	40,4	2026	215	1888	211	39%	0
ENTRE-OS-RIOS	Penafiel	60/15	63	2	30,4	27,2	30,4	27,2	30,4	30,4	24,9	1338	426	1299	422	49%	0
ENTRONCAMENTO	Entroncamento	60/30/15	40	2	23,3	21,3	26,3	24,3	23,3	26,3	11,3	1226	315	790	168	59%	0
ENTRONCAMENTO	Entroncamento	/15											133		68		
ERMAL	Vieira do Minho	60/15	40	2	13,0	9,4	13,0	9,4	13,0	13,0	19,6	377	199	375	198	35%	0
ESGUEIRA	Aveiro	60/15	63	2	31,7	24,8	32,3	25,4	31,7	32,3	17,6	1473	421	1397	415	50%	0
ESPADANAL	Azambuja	60/30/15	40	2	20,8	22,1	20,8	22,1	22,1	22,1	11,4	983	306	284	125	58%	0
ESPADANAL	Azambuja	/15											105		70		
ESPINHO	Espinho	60/15	63	2	26,9	20,4	26,9	20,4	26,9	26,9	25,4	1738	459	1633	263	43%	0
ESTORIL	Cascais	60/10	40	2	26,4	20,8	26,4	20,8	26,4	26,4	8,8	1230	371	1030	183	68%	0
ESTREMOZ	Estremoz	60/30/15	40	2	16,0	11,6	16,0	11,6	16,0	16,0	17,7	768	256	245	139	40%	0
ESTREMOZ	Estremoz	/15											167		103		
ÉVORA	Évora	60/15	63	2	40,3	31,8	40,3	31,8	40,3	40,3	9,1	548	307	460	163	65%	0
EXPO NORTE	Lisboa	60/10	40	2	21,2	21,1	21,2	21,1	21,2	21,2	12,5	2249	372	2114	200	53%	0
EXPO SUL	Lisboa	60/10	40	2	28,6	27,6	28,6	27,6	28,6	28,6	7,4	1788	363	1699	195	72%	0
FAFE	Fafe	60/15	63	2	35,1	28,1	35,1	28,1	35,1	35,1	19,5	108	92	1069	244	57%	0
FANHÕES	Loures	60/10	40	2	15,7	10,3	15,7	10,3	15,7	15,7	15,3	2959	404	2801	216	39%	0
FÃNZERES	Gondomar	60/15	63	2	43,1	29,2	43,4	29,5	43,1	43,4	13,6	1214	370	1203	219	68%	0
FARO	Faro	60/15	63	2	18,8	19,3	18,8	19,3	19,3	19,3	34,1	897	380	703	185	33%	0
FÁTIMA	Ourém	60/30	40	2	23,7	21,9	23,7	21,9	23,7	23,7	12,3	770	293	343	143	59%	0
FEIRA	Santa Maria da Feira	60/15	31,5	1	18,8	16,2	18,8	16,2	18,8	18,8	6,1	1223	581	1199	575	60%	0
FEITOSA	Ponte de Lima	60/15	40	2	22,3	18,5	22,3	18,5	22,3	22,3	12,7	402	211	398	143	57%	0
FELGUEIRAS	Felgueiras	60/15	63	2	40,2	33,4	40,2	33,4	40,2	40,2	14,8	678	85	670	288	66%	0
FERMIL DE BASTO	Celorico de Basto	60/15	40	2	15,3	12,4	15,3	12,4	15,3	15,3	14,4	92	76	394	142	40%	0
FERREIRA DO ALENTEJO	Ferreira do Alentejo	60/30	20	1	7,2	10,1	7,2	10,1	10,1	10,1	7,9	1049	175	885	145	50%	0
FIGUEIRINHA	Oeiras	60/10	80	2	48,5	35,6	48,5	35,6	48,5	48,5	20,6	898	402	799	217	61%	0
FOGUETEIRO	Seixal	60/15	63	2	30,8	21,7	30,8	21,7	30,8	30,8	21,0	1807	437	1625	239	50%	0
FONTAINHAS	Santarém	60/30/15	63	2	19,5	16,6	19,5	16,6	19,5	19,5	36,1	1543	416	1453	233	31%	0
FONTAINHAS	Santarém	/15											108		91		
FONTE BOA	Esposende	60/15	40	2	27,9	25,5	27,9	25,5	27,9	27,9	7,9	701	235	688	142	70%	0
FORNOS	Castelo de Paiva	60/15	20	1	10,4	8,5	10,4	8,5	10,4	10,4	3,6	942	183	922	182	52%	0
FRANCE	Vila Nova de Cerveira	60/30/15	20	1	14,2	6,9	19,2	11,9	14,2	19,2	0,7	664	172	653	172	72%	14,2
FRANCE	Vila Nova de Cerveira	/15											114		113		
FRONHAS	Arganil	60/15	20	1	12,2	11,4	12,8	11,9	12,2	12,8	0,1	367	136	328	131	66%	0
FUNDÃO	Fundão	60/15	40	2	19,9	16,1	20,4	16,5	19,9	20,4	13,9	1040	316	578	163	50%	0
GAFANHA	Ílhavo	60/15	51,5	2	26,8	25,8	26,8	25,8	26,8	26,8	7,3	860	193	835	192	55%	0
GAGO COUTINHO	Lisboa	60/10	40	1	25,9	21,9	25,9	21,9	25,9	25,9	9,6	1576	254	1512	253	65%	0
GALA	Figueira da Foz	60/30	40	2	19,4	18,0	19,4	18,0	19,4	19,4	15,0	1602	358	932	185	51%	0
GLÓRIA	Salvaterra de Magos	60/30	15	1	5,7	8,4	5,7	8,4	8,4	8,4	5,0	311	125	245	113	56%	0
GODIGANA	Sintra	60/10	20	1	10,0	7,9	10,0	7,9	10,0	10,0	5,5	459	151	352	137	51%	0
GONDIFELOS	Vila Nova de Famalicão	60/15	31,5	1	24,1	21,0	24,1	21,0	24,1	24,1	2,6	841	203	684	192	81%	0
GONDOMAR	Gondomar	60/15	63	2	27,4	18,6	28,6	19,9	27,4	28,6	23,3	1071	397	1063	244	45%	0
GOUVEIA	Gouveia	60/15	35	2	8,6	6,3	8,6	6,3	8,6	8,6	14,2	564	388	450	311	27%	0
GRADIL	Mafra	60/10	20	1	9,6	7,4	9,6	7,4	9,6	9,6	4,1	644	197	357	159	49%	0
GUARDA	Guarda	60/15	60	2	25,4	19,1	25,4	19,1	25,4	25,4	28,4	998	421	487	208	42%	0
GUEIFÃES	Maia	60/15	63	2	32,3	22,3	32,3	22,3	32,3	32,3	21,1	1742	402	1692	226	53%	0
GUIMARÃES	Guimarães	60/15	63	2	42,7	34,2	45,7	40,2	42,7	45,7	12,7	106	88	928	208	69%	0
GUMIEI	Viseu	60/15	40	2	15,0	10,9	15,0	10,9	15,0	15,0	20,1	1415	360	344	142	39%	0
ILHAVO	Ílhavo	60/15	63	2	31,2	26,3	32,4	27,6	31,2	32,4	18,9	1189	380	1139	228	51%	0
INHA	Santa Maria da Feira	60/15	20	1	13,6	11,4	13,6	11,4	13,6	13,6	0,0	1142	180	1121	180	72%	1,9
JANAS	Sintra	60/10	40	2	15,5	9,6	15,5	9,6	15,5	15,5	17,2	802	340	488	184	40%	0
JORJAIS	Vila Real	60/30	31,5	1	5,1	4,2	5,1	4,2	5,1	5,1	16,9	742	205	723	204	16%	0
JOVIM	Gondomar	60/15	40	2	22,5	17,5	22,5	17,5	22,5	22,5	11,9	788	250	766	158	59%	0
LAGOA	Lagoa	60/15	40	2	22,4	24,4	22,4	24,4	24,4	24,4	11,2	725	310	499	144	62%	0
LAGOS	Lagos	60/15	63	2	34,3	36,8	34,3	36,8	36,8	36,8	17,2	754	339	411	162	61%	0
LAMAÇÃES	Braga	60/15	63	2	35,9	28,3	35,9	28,3	35,9	35,9	19,3	1272	388	1200	228	59%	0
LAMAS	Braga	60/15	63	2	24,0	21,2	24,0	21,2	24,0	24,0	32,6	1062	369	1042	223	38%	0

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2021				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	18,6	13,1	18,6	13,1	18,6	18,6	16,7	1678	447	1586	245	47%	0
LAMEGO	Lamego	60/30	31,5	1	20,4	15,9	20,4	15,9	20,4	20,4	1,6	946	217	901	215	65%	0
LAMEIRINHO	Guimarães	60/15	40	2	13,2	11,4	13,2	11,4	13,2	13,2	20,7	1480	343	1441	195	35%	0
LAPA	Porto	60/15	63	2	27,8	18,5	27,8	18,5	27,8	27,8	25,5	1426	234	1373	233	46%	0
LARANJEIRO	Almada	60/15	80	2	34,2	22,2	34,2	22,2	34,2	34,2	30,3	1027	434	793	249	43%	0
LEIÃO	Oeiras	60/10	40	2	24,3	23,4	24,3	23,4	24,3	24,3	11,1	1116	317	1086	184	62%	0
LIJÓ	Barcelos	60/15	31,5	1	18,3	15,0	18,3	15,0	18,3	18,3	2,4	1128	222	1070	220	62%	0
LINDOSO	Ponte da Barca	130/60	60	1	32,3	26,2	32,3	26,2	32,3	32,3	5,5	262		259		60%	0
LORDELO	Paredes	60/15	63	2	31,3	27,0	31,3	27,0	31,3	31,3	24,8	1318	396	1277	231	50%	0
LORIGA	Seia	60/15	5	1	2,2	1,6	2,2	1,6	2,2	2,2	1,2	548	51	383	49	45%	0
LOULÉ	Loulé	60/15	40	2	25,7	20,7	25,7	20,7	25,7	25,7	9,7	494	234	413	132	65%	0
LOURES	Loures	60/10	63	2	32,2	27,3	32,2	27,3	32,2	32,2	18,4	828	341	815	213	53%	0
LOURIÇAL	Pombal	60/30	20	1	10,0	6,9	10,0	6,9	10,0	10,0	3,8	5375	298	5121	297	51%	0
LOURINHÃ	Lourinhã	60/30	51,5	2	16,3	13,6	16,3	13,6	16,3	16,3	24,7	336	203	255	120	32%	0
LOUSÃ	Lousã	60/15	40	2	18,8	14,7	18,8	14,7	18,8	18,8	16,2	843	301	429	154	48%	0
LOUSADA	Lousada	60/15	31,5	1	14,8	11,1	14,8	11,1	14,8	14,8	7,1	535	182	529	181	47%	0
LOUSADO	Vila Nova de Famalicão	60/15	75	3	42,7	40,5	42,7	40,5	42,7	42,7	21,2	1149	412	1126	290	60%	0
LUZ	Lisboa	60/10	80	2	33,4	27,4	33,4	27,4	33,4	33,4	26,6	2072	256	1237	239	43%	0
MACEDO DE CAVALEIROS	Macedo de Cavaleiros	60/30	35	2	19,5	17,2	19,5	17,2	19,5	19,5	10,3	546	163	533	162	59%	0
MAFRA	Mafra	60/10	40	2	23,1	15,8	23,1	15,8	23,1	23,1	12,4	741	325	263	138	58%	0
MAIA	Maia	60/15	94,5	3	58,3	48,5	58,3	48,5	58,3	58,3	23,8	2914	519	2775	283	64%	0
MANGUALDE	Mangualde	60/15	40	2	18,3	16,3	18,3	16,3	18,3	18,3	14,6	418	247	416	174	50%	0
MARANHÃO	Avis	60/30	20	1	8,1	13,4	8,1	13,4	13,4	13,4	3,5	172	99	127	81	71%	6
MARCO DE CANAVESES	Marco de Canaveses	60/15	40	2	28,7	22,1	30,7	22,1	28,7	30,7	6,4	906	297	894	178	74%	0,3
MARINHA GRANDE	Marinha Grande	60/30	63	2	31,3	24,9	31,6	25,2	31,3	31,6	24,0	1099	376	660	200	51%	0
MARVÃO	Mêda	60/30	10	1	6,9	5,6	6,9	5,6	6,9	6,9	2,0	568	411	567	405	70%	0
MARVILA	Lisboa	60/10	80	2	27,6	22,9	27,6	22,9	27,6	27,6	32,7	1634	256	1193	241	35%	0
MATACÃES	Torres Vedras	60/30	63	2	27,3	21,4	29,7	23,8	27,3	29,7	26,6	1425	400	673	197	45%	0
MATOSINHOS	Matosinhos	60/15	63	2	36,4	28,1	36,4	28,1	36,4	36,4	16,2	2307	503	2224	281	62%	0
MATOSINHOS SUL	Matosinhos	60/15	31,5	1	16,5	15,4	16,5	15,4	16,5	16,5	5,0	1971	249	1910	248	54%	0
MEIMOA	Penamacor	60/15	10	1	4,7	4,0	4,7	4,0	4,7	4,7	2,3	241	89	146	72	47%	0
MEM MARTINS	Sintra	60/10	80	2	43,0	30,5	43,0	30,5	43,0	43,0	25,6	1453	427	756	217	54%	0
MERCADO	Loures	60/10	40	2	23,6	20,7	23,6	20,7	23,6	23,6	10,9	1191	321	548	157	59%	0
MERCEANA	Alenquer	60/30	20	1	8,6	7,7	8,6	7,7	8,6	8,6	7,7	581	160	473	151	45%	0
MEXEEIRO	Salvaterra de Magos	60/30	20	1	8,2	10,2	8,2	10,2	10,2	10,2	6,8	355	135	128	81	54%	0
MINDELO	Vila do Conde	60/15	31,5	1	12,1	9,2	12,1	9,2	12,1	12,1	11,6	568	378	563	375	41%	0
MIRA	Mira	60/15	21	1	8,7	8,0	8,7	8,0	8,7	8,7	5,0	704	166	256	118	45%	0
MIRAFLORES	Oeiras	60/10	80	2	64,8	50,1	64,8	50,1	64,8	64,8	5,5	1777	461	1684	256	83%	0
MIRANDA DO CORVO	Miranda do Corvo	60/15	31,5	1	9,6	6,6	9,6	6,6	9,6	9,6	11,5	632	193	517	181	32%	0
MIRANDELA	Mirandela	60/30	40	2	16,0	13,0	16,0	13,0	16,0	16,0	20,0	355	200	345	139	40%	0
MOGADOURO	Mogadouro	60/30	30	2	13,6	10,4	13,6	10,4	13,6	13,6	12,5	837	147	792	145	47%	0
MOGOFORES	Anadia	60/15	40	2	17,3	17,4	18,7	18,8	17,4	18,8	16,1	-	-	-	-	45%	0
MOGUEIRAS	Arcos de Valdevez	60/15	31,5	1	14,3	13,1	14,3	13,1	14,3	14,3	6,5	173	105	171	105	48%	0
MOITA	Moita	60/15	63	2	25,0	15,7	25,0	15,7	25,0	25,0	27,7	996	223	446	174	41%	0
MONCHIQUE	Monchique	60/15	10	1	3,6	3,7	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	438	110	367	91	39%	0
MONSERRATE	Viana do Castelo	60/15	31,5	1	12,4	9,9	12,4	9,9	12,4	12,4	9,6	729	201	715	200	40%	0
MONTE DOS BURGOS	Porto	60/15	60	2	41,6	30,4	42,8	31,6	41,6	42,8	8,6	2136	317	2065	315	71%	0
MONTE FEIO	Sines	60/30/15	63	2	39,3	38,4	39,3	38,4	39,3	39,3	13,4	1695	274	1112	217	63%	0
MONTE FEIO	Sines	/15											374		91		
MONTECHORO	Albufeira	60/15	63	2	17,0	16,6	17,0	16,6	17,0	17,0	38,7	1308	421	823	193	28%	0
MONTEMOR	Montemor-o-Novo	60/30/15	40	2	14,0	9,7	14,0	9,7	14,0	14,0	19,6	531	260	439	143	35%	0
MONTEMOR	Montemor-o-Novo	/15											170		91		
MONTIJO	Montijo	60/15	31,5	1	10,7	9,8	10,7	9,8	10,7	10,7	11,2	1478	237	741	205	34%	0
MORGADE	Montalegre	60/15	20	1	6,3	4,5	6,3	4,5	6,3	6,3	6,9	281	124	275	124	33%	0
MORTÁGUA	Mortágua	60/15	30	2	12,5	10,7	13,3	11,2	12,5	13,3	7,6	345	180	343	139	42%	0
MOSCAVIDE	Loures	60/30/10	51,5	2	36,4	28,3	36,4	28,3	36,4	36,4	9,1	2399	1062	2236	948	72%	0
MOSCAVIDE	Loures	/10											742		201		
MOSTEIRÓ	Vila do Conde	60/15	63	2	22,7	24,8	22,7	24,8	24,8	24,8	29,2	1485	414	1449	240	41%	0
MOURA	Moura	60/30	30	2	10,9	11,0	10,9	11,0	11,0	11,0	14,4	787	260	529	142	38%	0
MURO	Trofa	60/15	63	2	23,8	22,1	25,2	23,5	23,8	25,2	27,7	1307	396	1278	235	39%	0
MUTELA	Almada	60/15	40	2	19,4	13,2	19,4	13,2	19,4	19,4	14,3	1098	337	806	183	49%	0
NELAS II	Nelas	60/15	20	1	12,3	10,5	12,3	10,5	12,3	12,3	1,0	531	182	458	173	65%	0
NOGUEIRA DA REGEDOURA	Santa Maria da Feira	60/15	31,5	1	18,7	10,1	18,7	10,1	18,7	18,7	6,3	1874	237	1752	235	59%	0
NORTE	Lisboa	60/10	80	2	45,6	41,7	45,6	41,7	45,6	45,6	22,3	2173	264	1953	262	59%	0
OLEIROS	Oleiros	60/15	31,5	1	5,2	5,0	5,2	5,0	5,2	5,2	14,8	268	140	267	140	18%	0
OLHÃO	Olhão	60/15	40	2	26,8	25,9	26,8	25,9	26,8	26,8	2,5	1263	359	1057	176	69%	0

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2021				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	18,6	13,1	18,6	13,1	18,6	18,6	16,7	1678	447	1586	245	47%	0
OLHO BOI	Abrantes	60/30	80	2	35,6	29,7	35,6	29,7	35,6	35,6	30,3	1093	422	658	226	45%	0
OLIVEIRA DE AZEMÉIS	Oliveira de Azeméis	60/15	63	2	44,7	45,0	46,2	46,5	45,0	46,5	2,9	1174	376	1152	223	72%	0
OLIVEIRA DO BAIRRO	Oliveira do Bairro	60/15	31,5	1	15,5	13,1	18,0	15,6	15,5	18,0	2,6	845	481	820	473	53%	0
OLIVEIRA DO HOSPITAL	Oliveira do Hospital	60/15	10	1	5,8	4,6	5,8	4,6	5,8	5,8	2,5	770	115	594	110	61%	0
ORGENS	Viseu	60/15	31,5	1	15,9	11,2	15,9	11,2	15,9	15,9	5,2	1234	228	707	201	53%	0
ORTIGOSA	Leiria	60/15	40	2	21,1	17,7	21,1	17,7	21,1	21,1	7,6	532	246	438	148	57%	0
OURÉM	Ourém	60/30	51,5	2	23,7	19,3	23,7	19,3	23,7	23,7	16,5	410	225	350	134	48%	0
OVAR	Ovar	60/15	63	2	27,2	21,2	27,2	21,2	27,2	27,2	18,8	1316	396	1289	393	44%	0
PAÇOS DE FERREIRA	Paços de Ferreira	60/15	63	2	34,7	28,7	34,7	28,7	34,7	34,7	21,7	739	321	727	319	55%	0
PALMILHEIRA	Valongo	60/15	63	2	27,8	22,1	27,8	22,1	27,8	27,8	23,3	1695	419	1675	79	44%	0
PAMPILHOSA	Mealhada	60/15	40	2	23,8	21,8	23,8	21,8	23,8	23,8	11,5	807	286	730	171	61%	0
PARANHOS	Porto	60/15	60	2	34,0	24,7	37,3	28,1	34,0	37,3	17,9	1422	310	1369	308	59%	0
PARCEIROS	Leiria	60/15	31,5	1	15,4	10,3	15,4	10,3	15,4	15,4	6,6	1330	193	293	128	49%	0
PAREDE	Cascais	60/10	40	2	28,0	20,8	28,0	20,8	28,0	28,0	7,4	839	334	778	179	71%	0
PARQUE	Lisboa	60/10	80	2	47,8	43,9	47,8	43,9	47,8	47,8	23,0	2096	258	1545	245	60%	0
PEDRÓGÃO	Pedrógão Grande	60/15	20	1	8,1	7,0	8,1	7,0	8,1	8,1	5,3	339	137	154	94	42%	0
PEDROSO	Vila Nova de Gaia	60/15	63	2	38,2	30,9	40,7	33,4	38,2	40,7	16,5	2060	488	1914	275	63%	0
PEGÕES	Montijo	60/30/15	40	2	13,1	14,9	13,1	14,9	14,9	14,9	16,9	504	240	266	123	39%	0
PEGÕES	Montijo	/15											113		78		
PENA	Lisboa	60/10	40	1	22,5	20,3	22,5	20,3	22,5	22,5	11,2	1379	248	1319	246	57%	0
PENIDE	Barcelos	60/15	63	2	22,7	19,5	25,3	19,5	22,7	25,3	29,7	1305	393	1230	230	39%	0
PERO PINHEIRO	Sintra	60/10	40	2	14,9	13,1	14,9	13,1	14,9	14,9	18,2	1185	375	786	185	39%	0
PEVIDÉM	Guimarães	60/15	70	3	32,2	27,3	38,2	33,3	32,2	38,2	30,1	1821	459	1763	352	47%	0
PINHAL NOVO	Palmela	60/15	31,5	1	10,3	7,0	10,3	7,0	10,3	10,3	11,4	1059	225	800	211	33%	0
PINHÃO	Alijó	60/30	30	2	15,2	14,1	15,2	14,1	15,2	15,2	11,3	341	116	336	116	52%	0
PINHEIROS	Leiria	60/15	20	1	15,1	13,7	15,1	13,7	15,1	15,1	2,9	816	170	537	153	76%	1,4
PINHEL	Pinhel	60/15	20	2	9,2	7,7	9,2	7,7	9,2	9,2	5,4	209	121	108	62	53%	0
POCINHO	Torre de Moncorvo	60/30	20	1	11,8	9,6	11,8	9,6	11,8	11,8	5,0	2543	211	2173	209	61%	0
POLDRA	Aljezur	60/15	10	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	6,4	545	117	419	95	2%	0
POMBAL	Pombal	60/30	51,5	2	21,7	14,0	27,7	20,0	21,7	27,7	18,5	1551	387	660	179	43%	0
PONTÃO	Ansião	60/15	40	2	11,2	14,9	11,2	14,9	14,9	14,9	19,6	736	182	319	140	39%	0
PONTE SOR	Ponte de Sôr	60/30	40	2	12,0	10,6	12,0	10,6	12,0	12,0	19,8	219	148	110	75	34%	0
PORTAGEM	Almada	60/15	80	2	22,9	19,7	22,9	19,7	22,9	22,9	36,0	1151	446	835	250	29%	0
PORTEIRINHOS	Almodôvar	60/30/15	20	1	13,5	10,2	13,5	10,2	13,5	13,5	0,4	481	142	409	119	69%	0
PORTEIRINHOS	Almodôvar	/15											127		106		
PORTIMÃO	Portimão	60/15	63	2	30,0	39,8	30,0	39,8	39,8	39,8	14,3	733	366	534	172	66%	0
PORTO DE LAGOS	Portimão	60/15	52,5	2	20,8	22,1	20,8	22,1	22,1	22,1	14,5	1286	385	909	181	59%	0
PÓVOA	Vila Franca de Xira	60/30/10	114,5	4	29,2	23,9	38,3	33,2	29,2	38,3	70,8	1398	573	895	213	26%	0
PÓVOA	Vila Franca de Xira	/10											347		180		
PRAÇA FIGUEIRA	Lisboa	60/10	40	2	24,0	22,2	24,0	22,2	24,0	24,0	10,5	1737	452	1648	247	63%	0
PRACANA	Mação	60/30	20	2	4,1	4,8	4,1	4,8	4,8	4,8	12,0	1276	221	997	119	26%	0
QUARTEIRA	Loulé	60/15	63	2	24,0	28,9	24,0	28,9	28,9	28,9	25,3	781	320	488	160	48%	0
QUELUZ	Sintra	60/10	40	2	30,7	21,4	30,7	21,4	30,7	30,7	4,4	2124	255	1937	253	79%	0
QUIMIPARQUE	Barreiro	60/15/6	91,5	3	8,9	8,3	8,9	8,3	8,9	8,9	65,5	1175	224	559	185	10%	0
QUIMIPARQUE	Barreiro	/6											324		159		
QUINTA DA CALDEIRA	Loures	60/10	40	2	29,0	23,3	29,0	23,3	29,0	29,0	6,6	892	353	872	218	73%	0
QUINTA DO ANJO	Palmela	60/15	20	1	10,4	6,5	10,4	6,5	10,4	10,4	3,4	1313	194	324	134	53%	0
QUINTA DO CONDE	Sesimbra	60/15	63	2	28,5	19,5	28,5	19,5	28,5	28,5	22,4	1448	403	715	201	46%	0
RANHA	Pombal	60/30	31,5	1	16,9	12,7	21,9	17,7	16,9	21,9	5,8	962	216	319	150	57%	0
RANHOLAS	Sintra	60/10	20	1	9,8	7,9	9,8	7,9	9,8	9,8	5,8	1138	227	585	191	51%	0
REBOLEIRA	Amadora	60/10	40	2	20,3	16,6	20,3	16,6	20,3	20,3	13,2	1995	213	1807	201	51%	0
REBORDOSA	Paredes	60/15	62	3	40,1	24,2	40,1	24,2	40,1	40,1	11,4	1397	447	1351	330	68%	0
REGUENGOS DE MONSARAZ	Reguengos de Monsaraz	60/30/15	20	1	11,9	13,1	11,9	13,1	13,1	13,1	3,7	252	133	143	89	70%	0,4
REGUENGOS DE MONSARAZ	Reguengos de Monsaraz	/15											107		74		
RELVINHA	Coimbra	60/15	80	2	29,4	23,4	29,4	23,4	29,4	29,4	39,1	1578	442	871	227	38%	0
REQUIÃO	Vila Nova de Famalicão	60/15	63	2	32,1	28,1	34,1	28,1	32,1	34,1	21,7	1216	308	1190	187	54%	0
RIO MAIOR	Rio Maior	60/30	40	2	24,0	23,5	24,0	23,5	24,0	24,0	7,7	1342	430	491	110	64%	0
RIO MEÃO	Santa Maria da Feira	60/15	63	2	45,6	39,2	49,6	43,2	45,6	49,6	2,7	894	344	881	212	77%	29,5
RIO MOURO	Sintra	60/10	40	2	27,0	22,7	27,0	22,7	27,0	27,0	8,1	1162	287	782	173	69%	0
ROUSSAS	Melgaço	60/15	20	1	5,2	4,1	5,2	4,1	5,2	5,2	8,5	109	75	108	61	27%	0
RUIVÃES	Vila Nova de Famalicão	60/15	31,5	1	15,6	12,2	15,6	12,2	15,6	15,6	6,2	1680	231	1630	230	50%	0
SABUGAL	Sabugal	60/15	15	1	7,5	6,5	7,5	6,5	7,5	7,5	2,4	241	100	146	79	53%	0
SABUGO	Sintra	60/10	20	1	16,1	12,3	16,1	12,3	16,1	16,1	1,3	1527	252	1178	241	83%	34,9
SABUGUEIRO	Seia	60/15	10	1	4,0	3,2	4,0	3,2	4,0	4,0	2,8	870	124	740	121	41%	0
SADO	Setúbal	60/30	63	2	13,5	10,5	13,5	10,5	13,5	13,5	30,2	1812	428	583	190	22%	0

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2021				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	18,6	13,1	18,6	13,1	18,6	18,6	16,7	1678	447	1586	245	47%	0
SANCHEIRA	Óbidos	60/30	40	2	32,0	26,9	32,0	26,9	32,0	32,0	1,5	1819	357	1314	184	84%	0,1
SANGUEDO	Santa Maria da Feira	60/15	63	2	36,7	33,9	36,7	33,9	36,7	36,7	13,0	1443	414	1370	239	61%	0
SANTA CITA	Tomar	60/30	20	1	8,8	7,6	8,8	7,6	8,8	8,8	5,1	1123	196	283	130	44%	0
SANTA CRUZ DO BISPO	Matosinhos	60/15	80	2	54,0	43,0	59,5	48,5	54,0	59,5	7,1	2570	489	2466	269	69%	0
SANTA LUZIA	Pampilhosa da Serra	60/15	12,5	1	6,1	6,4	6,1	6,4	6,4	6,4	1,4	291	114	180	90	58%	0
SANTA MARINHA	Vila Nova de Gaia	60/15	40	1	16,0	12,3	16,0	12,3	16,0	16,0	12,0	1610	252	1520	249	40%	0
SANTA MARTA	Lisboa	60/10	80	4	34,4	32,1	34,4	32,1	34,4	34,4	35,1	1607	248	1264	193	45%	0
SANTA MARTA DE PORTUZEL	Viana do Castelo	60/15	63	2	27,8	21,4	27,8	21,4	27,8	27,8	28,8	1506	401	1448	232	44%	0
SANTANA	Sesimbra	60/15	40	2	20,5	15,0	20,5	15,0	20,5	20,5	13,1	879	296	414	146	52%	0
SANTIAGO	Santiago do Cacém	60/30	40	2	20,4	17,0	20,4	17,0	20,4	20,4	13,6	687	181	579	142	51%	0
SANTIAGO DE SUBARRIFANA	Penafiel	60/15	31,5	1	20,2	15,1	20,2	15,1	20,2	20,2	3,4	672	192	662	191	68%	0
SANTO ONOFRE	Caldas da Rainha	60/30	31,5	1	18,0	17,2	18,0	17,2	18,0	18,0	5,0	673	199	192	115	60%	0
SÃO BARTOLOMEU MESSINE	Silves	60/15	20	1	8,0	7,2	8,0	7,2	8,0	8,0	5,4	623	176	522	146	42%	0
SÃO BENTO	Santarém	60/30/15	63	2	21,2	19,3	22,8	20,8	21,2	22,8	34,8	931	490	329	202	34%	0
SÃO BENTO	Santarém	/15											342		149		
SÃO BRÁS DE ALPORTEL	São Brás de Alportel	60/15	20	1	12,8	11,0	12,8	11,0	12,8	12,8	0,8	606	175	507	145	66%	0
SÃO CIRO	Lisboa	60/10	40	1	19,0	14,7	19,0	14,7	19,0	19,0	8,2	1681	256	1603	254	49%	0
SÃO FRANCISCO	Alcochete	60/30/15	63	2	43,3	34,5	43,3	34,5	43,3	43,3	12,9	1302	575	425	233	69%	0
SÃO FRANCISCO	Alcochete	/15											381		166		
SÃO JOÃO DA MADEIRA	Santa Maria da Feira	60/15	63	2	31,6	27,7	31,6	27,7	31,6	31,6	15,4	1071	373	1052	224	52%	0
SÃO JOÃO DE PONTE	Guimarães	60/15	63	2	52,5	46,7	52,5	46,7	52,5	52,5	0,9	1656	416	1608	237	84%	0
SÃO JORGE	Porto de Mós	60/30	80	2	28,6	23,8	29,6	24,8	28,6	29,6	42,7	1657	448	420	176	36%	0
SÃO JULIÃO	Figueira da Foz	60/15	20	1	16,2	11,7	16,2	11,7	16,2	16,2	0,0	966	193	361	147	82%	2,5
SÃO MARCOS	Sintra	60/10	40	2	13,3	13,7	13,3	13,7	13,7	13,7	15,4	1441	437	1334	239	36%	0
SÃO MARTINHO DE DUME	Braga	60/15	63	2	36,3	28,6	36,3	28,6	36,3	36,3	19,6	1412	406	1326	238	58%	0
SÃO MARTINHO DO CAMPO	Santo Tirso	60/15	63	2	35,1	32,1	55,1	52,1	35,1	55,1	16,4	1496	394	1457	226	58%	0
SÃO ROMÃO DE NEIVA	Viana do Castelo	60/15	40	2	25,2	23,1	25,2	23,1	25,2	25,2	9,8	1468	332	1413	186	65%	0
SÃO SEBASTIÃO	Setúbal	60/30/15	126	4	44,0	27,6	44,0	27,6	44,0	44,0	67,5	2457	502	1807	269	36%	0
SÃO SEBASTIÃO	Setúbal	/15											447		236		
SÃO TEOTÓNIO	Odemira	60/30	20	1	9,1	8,9	9,1	8,9	9,1	9,1	4,5	164	99	137	82	47%	0
SÃO VICENTE	Portalegre	60/30	40	2	18,6	12,2	19,8	13,4	18,6	19,8	17,2	439	221	241	116	47%	0
SÁTÃO	Sátão	60/15	15	1	8,3	7,1	8,3	7,1	8,3	8,3	1,6	410	119	347	113	59%	0
SEIA	Seia	60/15	40	2	14,0	10,8	14,0	10,8	14,0	14,0	17,6	1741	362	291	129	38%	0
SEIXAL	Seixal	60/15	40	2	21,4	14,9	21,4	14,9	21,4	21,4	12,3	1649	365	1493	196	55%	0
SENHOR ROUBADO	Lisboa	60/10	40	1	19,8	14,3	19,8	14,3	19,8	19,8	8,0	2820	273	2625	271	50%	0
SENHORA DA GRAÇA	Idanha-a-Nova	60/30	20	1	6,2	7,2	6,2	7,2	7,2	7,2	6,1	237	116	162	95	38%	0
SERPA	Serpa	60/30/15	20	1	13,6	14,9	13,6	14,9	14,9	14,9	2,8	397	164	176	101	76%	27,6
SERPA	Serpa	/15											127		83		
SERRA DO PILAR	Vila Nova de Gaia	60/15	63	2	20,4	16,3	20,4	16,3	20,4	20,4	27,5	1792	437	1680	260	35%	0
SERRADA GRANDE	Torres Novas	60/15	40	2	26,1	23,5	26,1	23,5	26,1	26,1	6,8	751	282	575	163	68%	0
SERTÃ	Sertã	60/15	32,5	2	13,0	13,5	13,0	13,5	13,5	13,5	10,4	228	151	194	110	46%	0
SERZEDO	Vila Nova de Gaia	60/15	31,5	1	19,0	13,9	22,0	16,9	19,0	22,0	0,0	2001	246	1863	243	61%	0
SEVER DO VOUGA	Sever do Vouga	60/15	20	1	7,4	6,6	7,4	6,6	7,4	7,4	7,6	598	392	592	389	39%	0
SILVES	Silves	60/15	20	1	7,9	7,4	7,9	7,4	7,9	7,9	5,8	841	194	709	161	40%	0
SOBREDA	Almada	60/30/15	61,5	2	29,8	24,5	29,8	24,5	29,8	29,8	21,2	1144	303	864	209	50%	0
SOBREDA	Almada	/15											290		125		
SOURE	Soure	60/30	20	1	8,9	8,0	8,9	8,0	8,9	8,9	4,7	487	153	483	152	46%	0
SOUSA	Felgueiras	60/15	63	2	27,2	22,9	27,2	22,9	27,2	27,2	27,6	844	208	832	208	45%	0
SOUTELO	Vila Pouca de Aguiar	60/30	20	1	13,8	10,4	13,8	10,4	13,8	13,8	0,0	1712	201	1643	200	72%	0
TALAGUEIRA	Castelo Branco	60/30	63	2	37,9	28,0	37,9	28,0	37,9	37,9	18,3	1014	365	285	145	61%	0
TAVEIRO	Coimbra	60/15	40	2	17,3	12,8	17,7	13,2	17,3	17,7	18,3	1241	334	592	166	43%	0
TAVIRA	Tavira	60/15	40	2	17,6	23,6	17,6	23,6	23,6	23,6	10,8	727	300	326	129	62%	0
TELHEIRA	Vila Real	60/30	63	2	27,8	21,1	30,8	21,1	27,8	30,8	27,0	908	330	881	327	46%	0
TELHEIRAS	Lisboa	60/10	80	2	35,9	22,9	35,9	22,9	35,9	35,9	28,4	2627	268	1647	253	46%	0
TELHEIRO	Mafra	60/10	40	2	23,8	19,0	23,8	19,0	23,8	23,8	10,9	460	244	346	142	62%	0
TERENA	Alandroal	60/30/15	16	1	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	7,5	189	82	159	68	25%	0
TERENA	Alandroal	/15											63		46		
TERROA	Setúbal	60/15	40	2	16,9	14,2	16,9	14,2	16,9	16,9	14,1	2253	375	1846	199	43%	0
TOCHA	Cantanhede	60/15	20	1	12,5	12,7	12,5	12,7	12,7	12,7	0,0	383	142	202	107	72%	0
TONDELA	Tondela	60/15	51,5	2	22,7	20,9	22,7	20,9	22,7	22,7	8,8	271	139	390	163	46%	0
TORRE NATAL	Faro	60/15	40	2	18,5	15,0	18,5	15,0	18,5	18,5	14,0	1078	338	878	163	48%	0
TORRES VEDRAS SUL	Torres Vedras	60/10	40	2	16,9	13,6	16,9	13,6	16,9	16,9	18,9	1243	326	774	172	42%	0
TORTOSENDO	Covilhã	60/15	40	2	22,6	17,6	22,6	17,6	22,6	22,6	11,6	1504	355	739	177	60%	0
TOUVEDO	Ponte da Barca	60/15	20	1	11,8	9,6	11,8	9,6	11,8	11,8	4,7	207	108	204	108	64%	0
TRANCOSO	Trancoso	60/15	10	1	6,7	5,8	6,7	5,8	6,7	6,7	0,0	460	105	151	73	76%	0,4

Nome	Concelho	Relação de Transformação AT/MT	Potência instalada AT/MT	Nº TP's AT/MT	Ponta Inverno	Ponta Verão	Carga Natural Inverno	Carga Natural Verão	Ponta	Carga Natural	Potência de ligação disponível	Previsão da potência de curto-circuito 2021				Utilização	Duração da Ponta >70% Pinst
												máxima		mínima			
		[kV]	[MVA]		[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]	AT [MVA]	MT [MVA]	AT [MVA]	MT [MVA]	[%]	[h]
ABÔBODA	Cascais	60/10	40	2	18,6	13,1	18,6	13,1	18,6	18,6	16,7	1678	447	1586	245	47%	0
TROVISCOSO	Monção	60/15	30	2	14,4	11,9	14,4	11,9	14,4	14,4	7,3	139	97	138	84	52%	0
TUNES	Silves	60/15	31,5	1	14,2	14,7	14,2	14,7	14,7	14,7	5,5	1920	-	1663	225	51%	0
TURIZ	Vila Verde	60/15	31,5	1	18,0	14,6	18,0	14,6	18,0	18,0	2,4	1160	224	1098	223	62%	0
TURQUEL	Alcobaça	60/30	40	2	28,9	24,2	28,9	24,2	28,9	28,9	5,0	901	378	239	138	77%	0
VALE CAMBRA	Vale de Cambra	60/15	40	2	26,9	23,0	28,2	24,4	26,9	28,2	6,6	734	281	725	280	68%	0
VALE DE GAIO	Alcácer do Sal	60/30	16	1	7,3	6,1	7,3	6,1	7,3	7,3	7,0	436	114	367	95	46%	0
VALE ESCURO	Lisboa	60/10	40	2	21,4	14,7	21,4	14,7	21,4	21,4	13,6	1531	205	1422	201	54%	0
VALE FIGUEIRA	Santarém	60/15	20	1	4,1	5,3	4,1	5,3	5,3	5,3	6,7	444	151	236	117	31%	0
VALE SERRÃO	Proença-a-Nova	60/30	6,5	1	3,7	3,3	3,7	3,3	3,7	3,7	1,9	384	61	298	58	58%	0
VALE TEJO	Alenquer	60/30	61,5	2	30,0	24,8	30,0	24,8	30,0	30,0	24,8	2013	512	1870	245	49%	0
VALENÇA	Valença	60/15	40	2	10,0	11,8	14,0	11,8	11,8	14,0	20,2	279	173	277	125	33%	0
VALONGO	Valongo	60/15	63	2	32,9	27,0	33,4	27,5	32,9	33,4	16,4	1250	407	1216	258	53%	0
VALPAÇOS	Valpaços	60/15	15	1	7,9	6,3	7,9	6,3	7,9	7,9	1,9	566	149	563	149	56%	0
VAROSA	Lamego	60/30	50	2	27,1	18,8	30,1	18,8	27,1	30,1	17,7	2518	428	2234	231	54%	0
VÁRZEA	Covilhã	60/15	31,5	1	24,2	16,9	24,2	16,9	24,2	24,2	0,0	1375	226	816	204	77%	10,7
VENDA DO PINHEIRO	Mafra	60/10	40	2	19,9	13,9	19,9	13,9	19,9	19,9	8,7	745	323	262	137	51%	0
VENDA NOVA (AMADORA)	Amadora	60/10	40	2	21,9	12,4	21,9	12,4	21,9	21,9	10,3	1715	249	1381	240	60%	0
VENDA NOVA (TOMAR)	Tomar	60/30/15	61	3	27,7	21,5	27,7	21,5	27,7	27,7	20,9	1249	345	617	172	48%	0
VENDA NOVA (TOMAR)	Tomar	/15											188		163		
VENDAS NOVAS	Vendas Novas	60/30/15	40	2	14,5	11,0	14,5	11,0	14,5	14,5	18,7	230	123	190	102	37%	0
VENDAS NOVAS	Vendas Novas	/15											93		77		
VENTEIRA	Amadora	60/10	40	1	15,6	11,0	15,6	11,0	15,6	15,6	11,8	1741	254	1660	252	40%	0
VERDINHO	Vila Nova de Gaia	60/15	63	2	36,9	28,4	36,9	28,4	36,9	36,9	13,8	1720	459	1617	262	59%	0
VIANA DO ALENTEJO	Viana do Alentejo	60/30	20	1	14,4	13,3	14,4	13,3	14,4	14,4	2,7	267	127	225	106	76%	0,1
VIDAGO	Chaves	60/15	30	2	12,5	10,4	12,5	10,4	12,5	12,5	10,5	378	180	377	120	45%	0
VILA CHÃ	Barreiro	60/15	20	1	6,6	4,1	6,6	4,1	6,6	6,6	7,2	995	183	870	178	33%	0
VILA DA PONTE	Montalegre	60/15	10	1	5,4	4,1	5,4	4,1	5,4	5,4	0,9	407	104	395	103	60%	0
VILA DA RUA	Moimenta da Beira	60/30	31,5	1	21,3	18,2	21,3	18,2	21,3	21,3	0,6	304	148	199	120	68%	0
VILA DO BISPO	Vila do Bispo	60/15	20	1	7,2	8,4	7,2	8,4	8,4	8,4	5,3	297	138	203	104	43%	0
VILA DO CONDE	Vila do Conde	60/15	63	2	46,6	35,3	47,8	36,5	46,6	47,8	8,5	835	335	824	204	76%	0
VILA MOREIRA	Alcanena	60/30	40	2	22,0	19,8	22,0	19,8	22,0	22,0	10,6	595	262	380	145	57%	0
VILA NOVA DE CERVEIRA	Vila Nova de Cerveira	60/15	31,5	1	13,3	10,7	13,3	10,7	13,3	13,3	7,5	381	158	377	157	45%	0
VILA NOVA DE GAIA	Vila Nova de Gaia	60/15	63	2	39,0	27,4	39,0	27,4	39,0	39,0	16,3	1832	94	1716	82	63%	0
VILA NOVA MILFONTES	Odemira	60/30/15	40	2	12,0	13,3	12,0	13,3	13,3	13,3	21,4	288	202	240	93	34%	0
VILA NOVA MILFONTES	Odemira	/15											160		83		
VILA ROBIM	Figueira da Foz	60/15	40	2	17,2	13,0	17,2	13,0	17,2	17,2	18,3	1118	323	381	211	44%	0
VILA VELHA DE RODÃO	Vila Velha de Ródão	60/30	20	1	1,9	2,4	1,9	2,4	2,4	2,4	10,7	435	147	143	87	13%	0
VILA VIÇOSA	Vila Viçosa	60/15	40	2	14,7	12,6	14,7	12,6	14,7	14,7	17,7	517	113	121	77	39%	0
VILAMOURA	Loulé	60/15	63	2	23,8	33,5	23,8	33,5	33,5	33,5	20,8	1171	396	554	168	55%	0
VILAMOURA B	Loulé	60/15	31,5	1	16,5	21,5	16,5	21,5	21,5	21,5	5,8	822	219	445	159	71%	19,3
VILAR DO PARAÍSO	Vila Nova de Gaia	60/15	63	2	42,5	31,9	42,5	31,9	42,5	42,5	8,8	2221	487	2052	272	73%	0,8
VISEU	Viseu	60/15	31,5	1	14,6	10,6	14,6	10,6	14,6	14,6	13,2	1018	222	702	202	47%	0
VISO	Viseu	60/15	80	2	43,5	34,2	43,5	34,2	43,5	43,5	24,7	1198	408	785	222	57%	0
VISTA ALEGRE	Albergaria-a-Velha	60/15	40	2	19,2	16,9	19,2	16,9	19,2	19,2	13,9	881	291	870	173	49%	0
VITÓRIA	Porto	60/15	63	2	26,3	21,4	26,3	21,4	26,3	26,3	25,3	1314	228	1269	226	44%	0
VOUZELA	Vouzela	60/15	40	2	21,1	18,5	21,1	18,5	21,1	21,1	12,3	881	340	519	181	54%	0
ZAMBUJAL	Lisboa	60/10	80	2	28,1	28,9	28,1	28,9	28,9	28,9	40,1	2159	468	2028	258	38%	0

ANEXO 4 – CARACTERIZAÇÃO DA REDE AT

Anexo 4.A – Caracterização da rede AT 31.12.2016 (Previsão)

Anexo 4.B – Caracterização da rede AT 31.12.2018 (Previsão)

Anexo 4.C – Caracterização da rede AT 31.12.2021 (Previsão)

ANEXO 4.A – CARACTERIZAÇÃO DA REDE AT 31.12.2016 (PREVISÃO)

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN130 1415 LINDOSO-PEDRALVA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	37,94	686	606	209	179	30%
LN60 0001 OLHÃO-TAVIRA	1	1x3x2 AA160	A	16,85	902	802	87	128	16%
LN60 0002 01 SECIL	1	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	282	280	46%
LN60 0002 01 SECIL	2	1x3x1 AA325	A	0,04	686	606	282	280	46%
LN60 0002 01 SECIL	3	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	282	280	46%
LN60 0002 01 SECIL	4	2x3x1 AA160	A	7,57	723	523	282	280	54%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	1	1x3x1 CU185	A	0,04	537	387	2	2	1%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	2	1x3x1 AA325	A	3,22	686	606	2	2	0%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	3	2x3x1 LXHIOLE400	S	1,36	989	806	2	2	0%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	4	1x3x1 CU185	A	0,05	575	415	280	278	67%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	5	1x3x2 AA160	A	0,95	723	523	280	278	53%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	6	1x3x2 AA160	A	0,36	723	523	5	5	1%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	7	1x3x2 AA160	A	5,37	723	523	2	2	0%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	8	1x3x2 AA160	A	1,78	723	523	2	2	0%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	9	1x3x2 AA160	A	3,25	723	523	2	2	0%
LN60 0006 QUARTEIRA-ALMANCIL	1	1x3x2 AA325	A	7,71	1.089	769	191	232	30%
LN60 0007 01 BARREIRO	1	1x3x1 CU185	A	0,01	537	387	0	0	0%
LN60 0007 COINA-CENTRAL DO BARREIRO	1	1x3x1 CU185	A	1,70	537	387	0	0	0%
LN60 0007 COINA-CENTRAL DO BARREIRO	2	1x3x1 CU185	A	0,65	537	387	1	1	0%
LN60 0007 COINA-CENTRAL DO BARREIRO	3	1x3x1 AA325	A	8,02	544	384	1	1	0%
LN60 0008 FERREIRA-VALE DE GAIO	1	2x3x1 AA160	A	32,22	902	802	148	151	19%
LN60 0009 VALE DE GAIO-ÉVORA	1	1x3x1 AA160	A	51,32	451	401	3	2	1%
LN60 0011 CARRASCAS-MOITA	1	1x3x1 AA325	A	9,03	544	384	62	32	11%
LN60 0012 S.SEBASTIÃO-PEGÕES	1	1x3x1 CU095	A	0,07	358	263	101	105	40%
LN60 0012 S.SEBASTIÃO-PEGÕES	2	1x3x1 CU095	A	0,04	358	263	101	105	40%
LN60 0012 S.SEBASTIÃO-PEGÕES	3	1x3x1 AA160	A	2,34	451	401	101	105	26%
LN60 0012 S.SEBASTIÃO-PEGÕES	4	1x3x1 AA160	A	1,93	362	261	101	105	40%
LN60 0012 S.SEBASTIÃO-PEGÕES	5	1x3x1 AA160	A	25,34	362	261	101	105	40%
LN60 0013 01 GÁS ERMIDAS	1	1x3x1 AA160	A	1,65	451	401	33	22	7%
LN60 0013 FERREIRA-SANTIAGO	1	1x3x1 AA160	A	50,17	451	401	31	20	7%
LN60 0017 SETÚBAL-ALGERUZ I	1	2x3x1 AA325	A	1,89	1.372	1.212	260	233	19%
LN60 0017 SETÚBAL-ALGERUZ I	2	1x3x2 AA325	A	0,13	1.089	769	260	233	30%
LN60 0017 SETÚBAL-ALGERUZ I	3	1x3x2 AA325	A	0,02	1.089	769	260	233	30%
LN60 0018 LAGOS-VILA DO BISPO	1	1x3x1 AA160	A	20,45	451	401	94	92	23%
LN60 0019 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO II	1	1x3x1 CU400	A	0,07	1.100	969	435	360	40%
LN60 0019 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO II	2	2x3x1 AA325	A	1,79	1.089	769	435	360	47%
LN60 0019 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO II	3	1x3x1 CU400	A	0,42	1.100	969	435	360	40%
LN60 0020 S.SEBASTIÃO-ALGERUZ I	1	1x3x1 CU185	A	0,07	537	387	114	88	23%
LN60 0020 S.SEBASTIÃO-ALGERUZ I	2	1x3x1 AA325	A	2,25	544	384	114	88	23%
LN60 0020 S.SEBASTIÃO-ALGERUZ I	3	1x3x1 AA325	A	0,32	544	384	114	88	23%
LN60 0021 S.SEBASTIÃO-ALGERUZ II	1	1x3x1 CU185	A	0,07	537	387	107	82	21%
LN60 0021 S.SEBASTIÃO-ALGERUZ II	2	1x3x1 AA325	A	2,74	544	384	107	82	21%
LN60 0023 COINA-QUINTA DO CONDE	1	1x3x1 CU185	A	0,45	537	387	44	22	8%
LN60 0023 COINA-QUINTA DO CONDE	2	1x3x1 AA325	A	0,58	686	606	44	22	6%
LN60 0023 COINA-QUINTA DO CONDE	3	1x3x1 AA325	A	0,09	544	384	44	22	8%
LN60 0023 COINA-QUINTA DO CONDE	4	1x3x1 AA325	A	5,20	544	384	44	22	8%
LN60 0024 01 IFAP	1	1x3x1 AA160	A	5,63	451	401	0	0	0%
LN60 0024 SINES-SANTIAGO	1	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	174	145	25%
LN60 0024 SINES-SANTIAGO	2	1x3x1 AA160	A	10,66	451	401	174	145	39%
LN60 0025 SINES-MONTE FEIO I	1	2x3x1 AA325	A	8,02	1.372	1.212	247	262	22%
LN60 0026 SINES-MONTE FEIO II	1	2x3x1 AA325	A	8,01	1.372	1.212	247	262	22%
LN60 0027 01 LISNAVE I	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,77	386	325	1	1	0%
LN60 0027 PIEDADE-MUTELA I	1	1x3x1 AXKJ400	S	2,46	582	474	81	59	14%
LN60 0028 01 LISNAVE II	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,77	386	325	1	1	0%
LN60 0028 PIEDADE-MUTELA II	1	1x3x1 AXKJ400	S	2,43	582	474	101	72	17%
LN60 0029 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO I	1	1x3x1 CU400	A	0,07	1.100	969	474	393	43%
LN60 0029 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO I	2	2x3x1 AA325	A	1,64	1.089	769	474	393	51%
LN60 0029 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO I	3	2x3x1 AA325	A	0,22	1.089	769	474	393	51%
LN60 0029 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO I	4	1x3x1 CU400	A	0,26	1.100	969	474	393	43%
LN60 0030 PIEDADE-PORTAGEM I	1	1x3x1 AXKJ400	S	1,15	582	474	84	77	16%
LN60 0031 PIEDADE-PORTAGEM II	1	1x3x1 AXKJ400	S	1,20	582	474	133	115	24%
LN60 0032 FERNÃO FERRO-MATA I	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,23	1.528	1.233	467	356	31%
LN60 0032 FERNÃO FERRO-MATA I	2	2x3x1 AA325	A	1,88	1.089	769	467	356	46%
LN60 0033 FERNÃO FERRO-MATA II	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,21	1.528	1.233	454	346	30%
LN60 0033 FERNÃO FERRO-MATA II	2	2x3x1 AA325	A	1,94	1.089	769	454	346	45%
LN60 0035 SOBREDA-LARANJEIRO I	1	1x3x1 AXKJ400	S	3,05	582	474	126	80	22%
LN60 0036 SOBREDA-LARANJEIRO II	1	1x3x1 AXKJ400	S	3,07	582	474	193	131	33%
LN60 0038 FERREIRA-BEJA I	1	1x3x1 AA325	A	0,65	686	606	96	79	14%
LN60 0038 FERREIRA-BEJA I	2	1x3x1 AA160	A	20,63	451	401	96	79	21%
LN60 0039 FERREIRA (REN)-BEJA II	1	1x3x2 AA160	A	23,74	902	802	168	145	19%
LN60 0041 05 VARIANTE DE ALJUSTREL	1	1x3x1 AA160	A	1,94	451	401	0	0	0%
LN60 0041 FERREIRA-ALJUSTREL	1	1x3x1 AA325	A	24,24	686	606	252	268	44%
LN60 0042 01 CIMPOR II	1	1x3x1 AA105	A	3,57	285	208	106	108	52%
LN60 0042 TUNES-LOULÉ II	1	1x3x2 AA160	A	12,13	902	802	1	1	0%
LN60 0042 TUNES-LOULÉ II	2	1x3x2 AA160	A	11,74	902	802	105	107	13%
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	1	1x3x1 CU400	A	0,05	1.100	969	449	346	41%
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	2	1x3x2 AA325	A	0,01	1.089	769	449	346	45%
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	3	2x3x1 AA325	A	1,20	1.089	769	449	346	45%
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	4	2x3x1 AA325	A	0,12	1.372	1.212	449	346	33%
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	5	2x3x1 AA325	A	1,92	1.372	1.212	449	346	33%
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	6	2x3x1 AA325	A	1,50	1.089	769	449	346	45%
LN60 0048 CAEIRA-TERENA	1	1x3x1 AA325	A	45,47	686	606	197	149	29%
LN60 0049 TERENA-VILA VIÇOSA	1	1x3x1 AA160	A	16,38	451	401	132	92	29%
LN60 0050 01 MONTIJO	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	260	195	38%
LN60 0050 01 MONTIJO	2	2x3x1 AA325	A	0,54	1.372	1.212	260	195	19%
LN60 0050 MOITA-SÃO FRANCISCO	1	1x3x1 AA325	A	0,92	544	384	157	110	29%
LN60 0050 MOITA-SÃO FRANCISCO	2	1x3x1 AA325	A	1,97	544	384	104	86	22%
LN60 0050 MOITA-SÃO FRANCISCO	3	1x3x1 AA325	A	2,06	544	384	104	86	22%
LN60 0050 MOITA-SÃO FRANCISCO	4	1x3x1 AA325	A	8,52	544	384	157	110	29%
LN60 0054 SOBREDA-PIEDADE	1	1x3x1 CU600	A	0,03	1.415	1.242	285	202	20%
LN60 0054 SOBREDA-PIEDADE	2	1x3x1 CU600	A	0,05	1.415	1.242	285	202	20%
LN60 0054 SOBREDA-PIEDADE	3	2x3x1 AA325	A	2,08	1.089	769	285	202	26%
LN60 0055 PORTO DE LAGOS-LAMEIRAS	1	1x3x2 AA160	A	10,91	902	802	1	1	0%
LN60 0057 02 PORTO DE LAGOS-PORTIMÃO II	1	1x3x1 AA160	A	6,63	451	401	162	186	46%
LN60 0057 PORTO DE LAGOS-PORTIMÃO I	1	1x3x1 AA160	A	6,63	451	401	91	160	40%
LN60 0058 PORTO DE LAGOS-LAGOS I	1	1x3x2 AA160	A	20,26	902	802	113	118	15%
LN60 0059 MATA-SEIXAL I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,06	582	474	100	65	17%
LN60 0059 MATA-SEIXAL I	2	1x3x1 AXKJ400	S	1,85	582	474	100	65	17%
LN60 0059 MATA-SEIXAL I	3	1x3x1 AXKJ400	S	2,60	582	474	100	65	17%
LN60 0060 MATA-SEIXAL II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,06	582	474	99	77	17%
LN60 0060 MATA-SEIXAL II	2	1x3x1 AXKJ400	S	1,81	582	474	99	77	17%
LN60 0060 MATA-SEIXAL II	3	1x3x1 AXKJ400	S	2,60	582	474	99	77	17%
LN60 0061 TORRE NATAL-OLHÃO	1	1x3x2 AA160	A	6,99	902	802	144	137	17%
LN60 0063 MATA-SOBREDA II	1	1x3x1 CU185	A	0,05	537	387	1	1	0%
LN60 0063 MATA-SOBREDA II	2	1x3x1 AA325	A	0,86	544	384	1	1	0%
LN60 0063 MATA-SOBREDA II	3	2x3x1 AA160	A	8,11	723	523	1	1	0%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 0064 MATA-FOGUETEIRO I	1	1x3x1 AXKJ400	S	2,95	582	474	174	132	30%
LN60 0065 MATA-FOGUETEIRO II	1	1x3x1 AXKJ400	S	2,98	582	474	113	74	19%
LN60 0066 MATA-COINA I	1	1x3x2 AA160	A	0,06	902	802	249	205	28%
LN60 0066 MATA-COINA I	2	1x3x1 CU300	A	0,11	912	806	249	205	27%
LN60 0066 MATA-COINA I	3	2x3x1 AA160	A	0,86	902	802	249	205	28%
LN60 0066 MATA-COINA I	4	2x3x1 AA160	A	0,33	723	523	249	205	39%
LN60 0066 MATA-COINA I	5	2x3x1 AA160	A	4,43	723	523	249	205	39%
LN60 0067 MATA-COINA II	1	1x3x1 CU185	A	0,07	537	387	191	157	41%
LN60 0067 MATA-COINA II	2	1x3x1 AA325	A	0,86	544	384	191	157	41%
LN60 0067 MATA-COINA II	3	2x3x1 AA160	A	6,06	723	523	191	157	30%
LN60 0068 CAEIRA-ÉVORA I	1	1x3x1 AA160	A	5,83	451	401	184	114	41%
LN60 0069 CAEIRA-(VALE DE GAIO) ÉVORA II	1	1x3x1 AA160	A	6,03	451	401	156	151	38%
LN60 0072 CAEIRA-MONTEMOR I	1	1x3x1 AA160	A	32,44	451	401	94	66	21%
LN60 0073 01 GAS (ETA MORGAVEL)	1	1x3x1 AA160	A	1,22	451	401	6	6	1%
LN60 0073 SINES-VILA NOVA DE MILFONTES	1	1x3x1 AA160	A	30,70	451	401	109	119	30%
LN60 0074 ALJUSTREL-ALMINA (LAVARIA)	1	1x3x1 AA160	A	5,09	451	401	40	41	10%
LN60 0074 ALJUSTREL-ALMINA (LAVARIA)	2	1x3x1 AXKJ400	S	0,17	582	474	40	41	9%
LN60 0075 MONTE FEIO-COMPORTA	1	1x3x1 AA160	A	51,29	451	401	58	90	22%
LN60 0076 01 SILVES	1	1x3x1 AA160	A	0,14	451	401	69	67	17%
LN60 0076 TUNES-PORTO DE LAGOS	1	2x3x1 AA325	A	24,20	1.372	1.212	69	67	6%
LN60 0077 ESTÓI-OLHÃO	1	2x3x1 AA325	A	4,39	1.372	1.212	447	474	39%
LN60 0078 01 VARIANTE ESTREMOZ-MARANHÃO	1	1x3x1 AA160	A	0,10	451	401	0	0	0%
LN60 0078 CAEIRA-ESTREMOZ	1	2x3x1 AA160	A	42,50	902	802	0	0	0%
LN60 0080 SETÚBAL-ALGERUZ II	1	1x3x2 AA325	A	0,06	1.089	769	203	182	24%
LN60 0080 SETÚBAL-ALGERUZ II	2	2x3x1 AA325	A	2,59	1.372	1.212	203	182	15%
LN60 0080 SETÚBAL-ALGERUZ II	3	1x3x2 AA325	A	0,02	1.089	769	203	182	24%
LN60 0085 S. SEBASTIÃO-BRASIL I	1	1x3x1 AXKJ400	S	2,32	582	474	132	87	23%
LN60 0086 S. SEBASTIÃO-BRASIL II	1	1x3x1 AXKJ400	S	2,27	582	474	116	99	21%
LN60 0087 ALJUSTREL-PORTEIRINHOS	1	1x3x1 AA160	A	37,10	451	401	0	0	1%
LN60 0092 SINES-PETROGAL	1	1x3x1 AA325	A	6,67	686	606	37	2	5%
LN60 0094 SINES-CENTRAL TÉRMICA DE SINES	1	1x3x1 AA325	A	10,93	686	606	1	1	0%
LN60 0100 ALDEIA NOVA-CASTRO MARIM	1	1x3x1 AA160	A	10,20	451	401	19	29	7%
LN60 0101 ALGERUZ-SETENAVE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,32	582	474	2	2	0%
LN60 0101 ALGERUZ-SETENAVE	2	1x3x1 AA325	A	9,36	544	384	2	2	1%
LN60 0103 SETÚBAL(REN)-PS SADO	1	1x3x1 AA485	A	4,11	723	502	296	291	58%
LN60 0104 SETÚBAL (REN)-SE SADO	1	1x3x1 AA485	A	6,41	723	502	272	267	53%
LN60 0104 SETÚBAL (REN)-SE SADO	2	1x3x1 AA485	A	0,42	723	502	272	267	53%
LN60 0104 SETÚBAL (REN)-SE SADO	3	1x3x1 AA485	A	0,14	723	502	272	267	53%
LN60 0104 SETÚBAL (REN)-SE SADO	4	1x3x1 AA485	A	0,16	723	502	271	267	53%
LN60 0105 01 TERROA	1	1x3x1 AXKJ400	S	0,54	582	474	95	90	19%
LN60 0105 01 TERROA	2	1x3x1 AA325	A	0,00	686	606	95	90	15%
LN60 0105 SETÚBAL-CENTRAL DE SETÚBAL I	1	1x3x1 AA325	A	1,56	544	384	95	90	23%
LN60 0105 SETÚBAL-CENTRAL DE SETÚBAL I	2	1x3x1 AA325	A	1,16	544	384	0	0	0%
LN60 0107 SINES-NESTE I	1	1x3x1 AA325	A	4,95	686	606	221	214	35%
LN60 0107 SINES-NESTE I	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,05	582	474	221	214	45%
LN60 0108 SINES-NESTE II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,04	582	474	220	213	45%
LN60 0108 SINES-NESTE II	2	1x3x1 AA325	A	4,97	686	606	220	213	35%
LN60 0109 FERNÃO FERRO(REN)-CENTRAL DO BARREIRO	1	1x3x1 AXBK500	S	3,15	655	550	105	80	16%
LN60 0109 FERNÃO FERRO(REN)-CENTRAL DO BARREIRO	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,21	1.258	1.018	105	80	8%
LN60 0109 FERNÃO FERRO(REN)-CENTRAL DO BARREIRO	3	1x3x1 AA485	A	5,27	723	502	105	80	16%
LN60 0109 FERNÃO FERRO(REN)-CENTRAL DO BARREIRO	4	1x3x1 AA485	A	8,46	723	502	105	80	16%
LN60 0110 FERNÃO FERRO-BARREIRO	1	1x3x1 AXBK500	S	1,42	655	550	122	75	19%
LN60 0110 FERNÃO FERRO-BARREIRO	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,74	1.258	1.018	122	75	10%
LN60 0110 FERNÃO FERRO-BARREIRO	3	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,21	1.258	1.018	122	75	10%
LN60 0110 FERNÃO FERRO-BARREIRO	4	1x3x1 AA485	A	8,45	723	502	122	75	17%
LN60 0110 FERNÃO FERRO-BARREIRO	5	1x3x1 AA485	A	5,27	723	502	122	75	17%
LN60 0111 TUNES-LAMEIRAS	1	2x3x1 AA325	A	16,31	1.372	1.212	235	296	24%
LN60 0112 BORBA-VILA VIÇOSA	1	2x3x1 AA160	A	4,63	902	802	0	0	0%
LN60 0113 LAMEIRAS-ARMAÇÃO DE PERA	1	2x3x1 AA160	A	0,93	902	802	51	100	12%
LN60 0113 LAMEIRAS-ARMAÇÃO DE PERA	2	1x3x2 AA160	A	5,01	902	802	51	100	12%
LN60 0114 LAMEIRAS-LAGOA I	1	1x3x1 AA160	A	4,32	451	401	125	149	37%
LN60 0115 LAMEIRAS-LAGOA II	1	1x3x1 AA160	A	4,36	451	401	60	53	13%
LN60 0116 BRACIAIS-TORRE NATAL	1	1x3x2 AA325	A	4,50	1.089	769	13	22	3%
LN60 0117 QUINTA DO CONDE-SANTANA	1	1x3x1 AA325	A	11,55	544	384	58	41	11%
LN60 0117 QUINTA DO CONDE-SANTANA	2	1x3x1 AA325	A	0,22	686	606	58	41	8%
LN60 0118 ESTÓI-BRACIAIS	1	2x3x1 AA325	A	9,03	1.372	1.212	364	387	32%
LN60 0119 CENTRAL DO BARREIRO-QUIMIPARQUE	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,87	899	725	277	218	31%
LN60 0121 01 S. BRÁS DE ALPORTEL	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	1,36	386	325	106	95	29%
LN60 0121 ESTÓI-LOULÉ	1	1x3x2 AA160	A	13,61	902	802	313	257	35%
LN60 0121 ESTÓI-LOULÉ	2	1x3x1 AA325	A	8,78	686	606	313	257	46%
LN60 0122 ESTÓI-TAVIRA	1	1x3x2 AA160	A	18,30	902	802	94	119	15%
LN60 0122 ESTÓI-TAVIRA	2	1x3x1 AA325	A	8,78	686	606	94	119	20%
LN60 0123 LAGOS-PICOS VERDES	1	1x3x1 AA325	A	1,38	686	606	130	130	21%
LN60 0123 LAGOS-PICOS VERDES	2	1x3x1 AA160	A	15,47	451	401	130	130	32%
LN60 0124 SINES-REFER I	1	1x3x1 AA325	A	12,87	544	384	73	69	18%
LN60 0125 SINES-REFER II	1	1x3x1 AA325	A	12,86	544	384	73	69	18%
LN60 0126 TUNES-S.BARTOLOMEU DE MESSINES	1	1x3x1 AA160	A	11,19	451	401	70	66	17%
LN60 0128 BRACIAIS-FARO II	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,29	899	725	70	58	8%
LN60 0128 BRACIAIS-FARO II	2	1x3x1 AA160	A	2,63	451	401	70	58	16%
LN60 0130 ALGERUZ-PEGÕES	1	1x3x1 AA160	A	28,75	451	401	115	117	29%
LN60 0131 PEGÕES-VENDAS NOVAS	1	1x3x1 AA160	A	17,53	451	401	88	76	20%
LN60 0132 FERNÃO FERRO (REN)-AROEIRA	1	1x3x1 AA325	A	5,22	686	606	104	65	15%
LN60 0132 FERNÃO FERRO (REN)-AROEIRA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,11	899	725	104	65	12%
LN60 0133 VALE DE GAIO-ALCÁCER	1	1x3x1 AA160	A	22,26	451	401	88	100	25%
LN60 0134 PORTIMÃO(REN)-LAGOS	1	1x3x1 AA325	A	4,20	686	606	162	178	29%
LN60 0134 PORTIMÃO(REN)-LAGOS	2	2x3x1 AA160	A	21,15	902	802	162	178	22%
LN60 0135 CAEIRA-MONTEMOR II	1	1x3x1 AA160	A	32,45	451	401	94	66	21%
LN60 0138 MONTE FEIO-TRANSGÁS ATLÂNTICO I	1	1x3x1 AM148	A	6,64	350	253	0	0	0%
LN60 0138 MONTE FEIO-TRANSGÁS ATLÂNTICO I	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,01	582	474	0	0	0%
LN60 0139 MONTE FEIO-TRANSGÁS ATLÂNTICO II	1	1x3x1 AM148	A	6,67	350	253	55	59	23%
LN60 0139 MONTE FEIO-TRANSGÁS ATLÂNTICO II	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,01	582	474	55	59	12%
LN60 0140 TUNES-REFER I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,62	582	474	43	58	12%
LN60 0141 TUNES-REFER II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,62	582	474	1	1	0%
LN60 0142 01 QUINTA DO CONDE	1	1x3x1 AA325	A	3,47	686	606	270	206	39%
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	1	1x3x1 AA325	A	0,00	686	606	401	301	58%
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	2	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	133	98	19%
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	899	725	133	98	15%
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	4	1x3x1 AA325	A	12,21	686	606	133	98	19%
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	5	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,08	899	725	401	301	45%
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	6	1x3x1 LXHIOLE1000	S	4,32	899	725	401	301	45%
LN60 0143 PIEDADE-METRO SUL TEJO I	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	1,03	386	325	1	1	0%
LN60 0144 PIEDADE-METRO SUL TEJO II	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	1,02	386	325	17	17	5%
LN60 0145 MOURA-PIAS	1	1x3x1 AA160	A	17,80	451	401	34	39	10%
LN60 0146 ÁLAMOS-REGUENGOS	1	1x3x1 AA160	A	16,42	451	401	107	129	32%
LN60 0147 FERREIRA (REN)-FERREIRA	1	1x3x1 AA325	A	3,72	686	606	153	157	26%
LN60 0148 TRAFARIA (REN)-PIEDADE	1	1x3x2 AA160	A	0,05	723	523	249	192	37%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 0148 TRAFARIA (REN)-PIEDADE	2	2x3x1 AA160	A	1,13	723	523	249	192	37%
LN60 0148 TRAFARIA (REN)-PIEDADE	3	1x3x1 AA485	A	4,18	723	502	249	192	38%
LN60 0149 TRAFARIA (REN)-SOBREDA	1	1x3x1 AA485	A	4,19	723	502	320	242	48%
LN60 0149 TRAFARIA (REN)-SOBREDA	2	1x3x2 AA160	A	0,03	902	802	320	242	35%
LN60 0149 TRAFARIA (REN)-SOBREDA	3	2x3x1 AA160	A	1,14	723	523	320	242	46%
LN60 0150 POLDRA-PORTO DE LAGOS	1	2x3x1 AA325	A	22,40	1.372	1.212	460	458	38%
LN60 0150 POLDRA-PORTO DE LAGOS	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	2,70	1.258	1.018	460	458	45%
LN60 0152 BARREIRO-QUIMIPARQUE	1	1x3x1 AXBK500	S	1,30	655	550	189	137	29%
LN60 0152 BARREIRO-QUIMIPARQUE	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,72	1.258	1.018	189	137	15%
LN60 0153 PORTIMÃO (REN)-PORTO LAGOS I	1	1x3x1 AA325	A	3,81	686	606	0	0	0%
LN60 0154 PORTIMÃO(REN)-PORTO DE LAGOS II	1	2x3x1 AA325	A	3,73	1.372	1.212	522	628	52%
LN60 0154 PORTIMÃO(REN)-PORTO DE LAGOS II	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,10	1.528	1.233	522	628	51%
LN60 0155 PS SADO-SE SADO	1	1x3x1 AA485	A	0,02	723	502	296	291	58%
LN60 0155 PS SADO-SE SADO	2	1x3x1 AA485	A	2,32	723	502	296	291	58%
LN60 0155 PS SADO-SE SADO	3	1x3x1 AA485	A	0,29	723	502	296	291	58%
LN60 0156 PE BARÃO S. JOÃO-PORTIMÃO (REN)	1	2x3x1 AA325	A	24,36	1.372	1.212	438	443	37%
LN60 0156 PE BARÃO S. JOÃO-PORTIMÃO (REN)	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	2,87	1.258	1.018	438	443	43%
LN60 0156 PE BARÃO S. JOÃO-PORTIMÃO (REN)	3	2x3x1 AA325	A	1,06	1.372	1.212	438	443	37%
LN60 0157 ALGERUZ-PINHAL NOVO	1	2x3x1 AA325	A	0,27	1.372	1.212	2	2	0%
LN60 0157 ALGERUZ-PINHAL NOVO	2	2x3x1 AA325	A	13,13	1.372	1.212	2	2	0%
LN60 0157 ALGERUZ-PINHAL NOVO	3	2x3x1 AA325	A	0,32	1.372	1.212	2	2	0%
LN60 0160 SERPA-BRINCHES	1	1x3x1 AA160	A	9,56	451	401	102	112	28%
LN60 0161 BEJA-BRINCHES	1	1x3x1 AA160	A	26,74	451	401	1	1	0%
LN60 0163 AMEIXIAL-CACHOPO	1	1x3x1 AA160	A	13,00	451	401	21	22	5%
LN60 0164 PE SERRA MÚ-AMEIXIAL	1	1x3x1 AA160	A	12,04	451	401	244	244	61%
LN60 0166 ESTREMOZ-ESTREMOZ(REN)	1	1x3x1 AA325	A	6,48	686	606	143	103	21%
LN60 0166 ESTREMOZ-ESTREMOZ(REN)	2	2x3x1 AA160	A	2,96	902	802	143	103	16%
LN60 0166 ESTREMOZ-ESTREMOZ(REN)	3	1x3x2 AA160	A	0,14	902	802	143	103	16%
LN60 0167 ESTREMOZ(REN)-BORBA	1	2x3x1 AA160	A	10,94	902	802	130	117	15%
LN60 0167 ESTREMOZ(REN)-BORBA	2	1x3x1 AA325	A	6,48	686	606	130	117	19%
LN60 0169 ALJUSTREL-ALMINA (FEITAIS)	1	1x3x1 AA160	A	1,04	451	401	120	118	29%
LN60 0173 ALQUEVA (REN)-MOURA	1	2x3x1 AA160	A	13,12	902	802	121	128	16%
LN60 0173 ALQUEVA (REN)-MOURA	2	1x3x1 AA325	A	4,64	686	606	121	128	21%
LN60 0174 ALMANCIL-BRACIAIS	1	1x3x2 AA325	A	4,43	1.089	769	38	77	10%
LN60 0175 MONTECHORO-VILAMOURA	1	1x3x2 AA325	A	8,00	1.089	769	51	89	12%
LN60 0176 02 ALMODÔVAR	1	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	25	8	5%
LN60 0176 PORTEIRINHOS-AMEIXIAL	1	1x3x1 AA160	A	28,20	451	401	1	1	0%
LN60 0179 CFV FERREIRA-FERREIRA (REN)	1	1x3x1 AA160	A	0,58	362	261	81	80	30%
LN60 0180 FERNÃO FERRO-AROEIRA II	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,41	899	725	116	72	13%
LN60 0180 FERNÃO FERRO-AROEIRA II	2	1x3x1 AA325	A	4,27	686	606	116	72	17%
LN60 0180 FERNÃO FERRO-AROEIRA II	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,22	899	725	116	72	13%
LN60 0181 CEN HIDRICA PEDROGÃO-PIAS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,16	582	474	92	92	19%
LN60 0182 PIAS-EE MARGEM ESQ. PEDRÓGÃO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,30	582	474	82	81	17%
LN60 0184 CASTRO MARIM-INAG	1	1x3x1 AA160	A	4,11	451	401	50	50	12%
LN60 0602 CENTRAL DO BARREIRO-QUIMIGAL (LAVRADIO 1)	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,44	899	725	8	8	1%
LN60 0608 CENTRAL DO BARREIRO-QUIMIGAL (LAVRADIO 2)	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,44	899	725	8	8	1%
LN60 0609 CENTRAL DO BARREIRO-FISIPE 2	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,09	386	325	56	55	17%
LN60 0610 CENTRAL DO BARREIRO-FISIPE 1	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,09	386	325	0	0	0%
LN60 1001 TORGA (PRE)-NUNES (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	16,83	686	606	171	171	28%
LN60 1002 NUNES (PRE)-BRAGANÇA	1	1x3x1 AA325	A	17,91	686	606	1	1	0%
LN60 1003 VALPAÇOS (REN)-CHAVES	1	1x3x1 AA325	A	7,62	686	606	431	437	72%
LN60 1004 VALPAÇOS-TORGA (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	80	78	13%
LN60 1004 VALPAÇOS-TORGA (PRE)	2	1x3x1 AA325	A	19,34	686	606	250	249	41%
LN60 1005 VAROSA-PINHÃO	1	1x3x1 AA215	A	19,94	417	299	133	128	43%
LN60 1005 VAROSA-PINHÃO	2	1x3x1 AA235	A	4,83	460	329	133	128	39%
LN60 1006 01 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS/POCINHO (REN)	1	2x3x1 AA235	A	0,10	1.089	769	138	111	14%
LN60 1006 01 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS/POCINHO (REN)	2	2x3x1 AA235	A	27,14	1.089	769	138	111	14%
LN60 1006 02 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS/MIRANDELA	1	1x3x1 AA325	A	10,98	686	606	140	113	20%
LN60 1006 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS	1	1x3x1 AA215	A	42,51	417	299	3	3	1%
LN60 1006 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS	2	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	0	0	0%
LN60 1006 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS	3	1x3x1 AA215	A	0,03	417	299	5	5	2%
LN60 1006 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS	4	1x3x1 AA235	A	4,82	460	329	3	3	1%
LN60 1007 MACEDO DE CAVALEIROS (REN)-BRAGANÇA	1	1x3x1 AA325	A	0,08	686	606	132	89	19%
LN60 1007 MACEDO DE CAVALEIROS (REN)-BRAGANÇA	2	1x3x1 AA325	A	39,75	686	606	132	89	19%
LN60 1008 BAIXO SABOR (PRE)-POCINHO (REN)	1	1x3x1 AA325	A	0,17	686	606	347	261	51%
LN60 1008 BAIXO SABOR (PRE)-POCINHO (REN)	2	1x3x1 AA235	A	7,85	460	329	347	261	79%
LN60 1009 VALDIGEM (REN)-TELHEIRA	1	2x3x1 AA325	A	18,06	1.372	1.212	487	477	39%
LN60 1010 TELHEIRA-PENA SUAR (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	0,46	686	606	140	133	22%
LN60 1010 TELHEIRA-PENA SUAR (PRE)	2	1x3x1 LXCV630	S	0,11	740	599	140	133	22%
LN60 1010 TELHEIRA-PENA SUAR (PRE)	3	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	140	133	22%
LN60 1010 TELHEIRA-PENA SUAR (PRE)	4	1x3x1 AA195	A	5,60	398	286	140	133	47%
LN60 1010 TELHEIRA-PENA SUAR (PRE)	5	1x3x1 AA325	A	0,85	686	606	140	133	22%
LN60 1010 TELHEIRA-PENA SUAR (PRE)	6	2x3x1 AA325	A	7,29	1.372	1.212	140	133	11%
LN60 1011 ALVADIA (PRE)-SOUTELO	1	1x3x1 AA325	A	13,16	686	606	89	89	15%
LN60 1012 01 COVAS DO BARROSO (PRE)-SOUTELO/BULGUEIRA (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,94	451	401	21	19	5%
LN60 1012 COVAS DO BARROSO (PRE)-SOUTELO	1	1x3x1 AA160	A	13,04	451	401	53	28	12%
LN60 1012 COVAS DO BARROSO (PRE)-SOUTELO	2	1x3x1 AA160	A	8,41	451	401	74	47	16%
LN60 1013 CHAVES-PC LEIRANCO	1	1x3x1 AA325	A	0,18	686	606	301	307	51%
LN60 1013 CHAVES-PC LEIRANCO	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	899	725	301	307	42%
LN60 1013 CHAVES-PC LEIRANCO	3	1x3x1 AA235	A	14,68	460	329	301	307	93%
LN60 1014 VALDIGEM (REN)-JORJAIS	1	2x3x1 AA485	A	0,04	1.445	1.004	443	442	44%
LN60 1014 VALDIGEM (REN)-JORJAIS	2	2x3x1 AA485	A	1,92	1.445	1.004	443	442	44%
LN60 1014 VALDIGEM (REN)-JORJAIS	3	2x3x1 AA325	A	24,85	1.372	1.212	443	442	36%
LN60 1014 VALDIGEM (REN)-JORJAIS	4	2x3x1 AA325	A	0,20	1.372	1.212	443	442	36%
LN60 1016 VALDIGEM (REN)-VAROSA I	1	2x3x1 AA235	A	1,48	1.089	769	491	443	58%
LN60 1017 VALDIGEM (REN)-VAROSA II	1	2x3x1 AA325	A	1,46	1.372	1.212	503	453	37%
LN60 1018 VAROSA-TELHEIRA	1	1x3x1 AA325	A	1,42	686	606	0	0	0%
LN60 1019 TELHEIRA-SOUTELO	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,11	740	599	142	145	24%
LN60 1019 TELHEIRA-SOUTELO	2	1x3x1 AA235	A	0,19	460	329	142	145	44%
LN60 1019 TELHEIRA-SOUTELO	3	1x3x1 AA225	A	20,46	436	312	142	145	46%
LN60 1019 TELHEIRA-SOUTELO	4	1x3x1 AA325	A	0,21	686	606	142	145	24%
LN60 1020 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-VIDAGO	1	1x3x1 AA325	A	1,95	686	606	121	105	18%
LN60 1020 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-VIDAGO	2	1x3x1 AA235	A	1,15	460	329	121	105	32%
LN60 1020 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-VIDAGO	3	1x3x1 AA225	A	3,25	436	312	121	105	34%
LN60 1020 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-VIDAGO	4	1x3x1 AA235	A	15,94	460	329	121	105	32%
LN60 1021 VIDAGO-CHAVES	1	1x3x1 AA235	A	12,35	460	329	1	1	0%
LN60 1022 S.TA MARTA DE PORTUZELO-FRANCE	1	1x3x1 AA325	A	20,08	686	606	149	133	22%
LN60 1023 VALENÇA-TROVISCOSO	1	1x3x1 AA325	A	15,72	686	606	1	1	0%
LN60 1024 VILA FRIA (REN)-S.TA MARTA DE PORTUZELO I	1	2x3x1 AA325	A	6,77	1.372	1.212	366	336	28%
LN60 1025 01 VILA FRIA (REN)-FEITOSA/PORTUCEL	1	2x3x1 AA325	A	0,26	1.372	1.212	0	0	0%
LN60 1025 VILA FRIA (REN)-FEITOSA	1	1x3x1 AA325	A	11,84	686	606	200	169	29%
LN60 1026 VILA FRIA (REN)-S.TA MARTA DE PORTUZELO II	1	2x3x1 AA325	A	6,58	1.372	1.212	375	344	28%
LN60 1026 VILA FRIA (REN)-S.TA MARTA DE PORTUZELO II	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,05	1.528	1.233	375	344	28%
LN60 1027 FEITOSA-PC POLIPROPIGAL	1	1x3x1 AA325	A	18,40	686	606	1	1	0%
LN60 1028 VILA FRIA (REN)-S. ROMÃO DO NEIVA	1	2x3x1 AA325	A	3,85	1.372	1.212	536	508	42%
LN60 1029 LAMAS-S. MARTINHO DE DUME	1	2x3x1 AA325	A	9,85	1.372	1.212	1	1	0%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1030 S. ROMÃO DO NEIVA-FONTE BOA	1	2x3x1 AA325	A	14,90	1.372	1.212	269	260	21%
LN60 1032 VILA DO CONDE-BEIRIZ	1	1x3x1 AA325	A	4,50	686	606	34	31	5%
LN60 1033 ALVELOS-FONTE BOA	1	1x3x1 AA235	A	9,14	460	329	1	1	0%
LN60 1034 REQUIÃO-ALVELOS	1	1x3x1 AA235	A	10,80	460	329	1	1	0%
LN60 1034 REQUIÃO-ALVELOS	2	1x3x1 AA325	A	7,26	686	606	1	1	0%
LN60 1035 LOUSADO-REQUIÃO	1	1x3x1 AA235	A	7,25	460	329	1	1	0%
LN60 1035 LOUSADO-REQUIÃO	2	1x3x1 AA325	A	7,24	686	606	1	1	0%
LN60 1036 LOUSADO-MABOR	1	1x3x1 AA160	A	0,32	451	401	53	49	12%
LN60 1037 AREIAS-LOUSADO	1	2x3x1 AA325	A	5,35	1.372	1.212	471	447	37%
LN60 1038 CANIÇOS-AREIAS	1	1x3x1 AA235	A	0,08	460	329	228	211	64%
LN60 1038 CANIÇOS-AREIAS	2	2x3x1 AA325	A	3,82	1.372	1.212	228	211	17%
LN60 1039 REQUIÃO-SPE (SOC. PROD. ELECT. E CALOR)	1	1x3x1 AA325	A	4,85	686	606	0	0	0%
LN60 1040 RUIVÃES-REQUIÃO	1	2x3x1 AA325	A	4,54	1.372	1.212	377	341	28%
LN60 1041 OLEIROS (REN)-LAMAÇÃES	1	2x3x1 AA325	A	11,52	1.372	1.212	448	365	33%
LN60 1041 OLEIROS (REN)-LAMAÇÃES	2	2x3x1 AA325	A	0,64	1.372	1.212	448	365	33%
LN60 1041 OLEIROS (REN)-LAMAÇÃES	3	2x3x1 AA325	A	0,20	1.372	1.212	448	365	33%
LN60 1041 OLEIROS (REN)-LAMAÇÃES	4	2x3x1 LXCV630	S	0,04	1.258	1.018	448	365	36%
LN60 1042 OLEIROS (REN)-PENIDE	1	2x3x1 AA325	A	6,76	1.372	1.212	419	369	31%
LN60 1043 OLEIROS (REN)-S. MARTINHO DE DUME	1	2x3x1 AA325	A	6,89	1.372	1.212	692	565	50%
LN60 1044 PENIDE-ÁGUAS DO CÁVADO	1	1x3x1 AA325	A	1,07	686	606	198	183	30%
LN60 1045 ALVELOS-ÁGUAS DO CÁVADO	1	1x3x1 AA325	A	8,04	686	606	165	150	25%
LN60 1046 S. MARTINHO DE DUME-AMARES	1	1x3x1 AA325	A	8,77	686	606	223	188	32%
LN60 1047 RIBA D'AVE (REN)-LAMAS	1	2x3x1 AA325	A	11,53	1.372	1.212	236	230	19%
LN60 1048 BOUÇOAIS (PRE)-CHAVES	1	1x3x1 AA160	A	24,32	451	401	159	144	36%
LN60 1049 RIBA D'AVE (REN)-RUIVÃES	1	2x3x1 AA325	A	4,61	1.372	1.212	507	440	37%
LN60 1050 RIBA D'AVE (REN)-AREIAS	1	2x3x1 AA325	A	9,10	1.372	1.212	478	440	36%
LN60 1051 S. MARTINHO DE DUME-LAMAÇÃES	1	2x3x1 AA325	A	0,63	1.372	1.212	150	120	11%
LN60 1051 S. MARTINHO DE DUME-LAMAÇÃES	2	2x3x1 AA325	A	0,20	1.372	1.212	150	120	11%
LN60 1051 S. MARTINHO DE DUME-LAMAÇÃES	3	2x3x1 LXCV630	S	0,06	1.258	1.018	150	120	12%
LN60 1051 S. MARTINHO DE DUME-LAMAÇÃES	4	2x3x1 AA325	A	4,72	1.372	1.212	150	120	11%
LN60 1052 RUIVÃES-RIOPELE	1	1x3x1 AA160	A	3,53	451	401	73	73	18%
LN60 1053 GUIMARÃES-PEVIDÉM	1	2x3x1 AA325	A	5,23	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1054 RIBA D'AVE (REN)-S. JOÃO DE PONTE	1	2x3x1 AA325	A	9,48	1.372	1.212	387	337	28%
LN60 1055 RIBA D'AVE (REN)-PEVIDÉM	1	2x3x1 AA325	A	4,97	1.372	1.212	569	500	41%
LN60 1056 S. JOÃO DE PONTE-FAFE	1	2x3x1 AA325	A	14,42	1.372	1.212	2	2	0%
LN60 1057 FAFE-PC AZINHEIRA	1	1x3x1 AA325	A	11,16	686	606	339	328	54%
LN60 1058 PEVIDÉM-LAMEIRINHO	1	1x3x1 AA235	A	1,25	460	329	119	105	32%
LN60 1059 LAMEIRINHO-RIOPELE	1	1x3x1 AA160	A	0,15	451	401	0	0	0%
LN60 1059 LAMEIRINHO-RIOPELE	2	1x3x1 AA235	A	0,46	460	329	0	0	0%
LN60 1059 LAMEIRINHO-RIOPELE	3	1x3x1 AA160	A	6,63	451	401	0	0	0%
LN60 1060 PEVIDÉM-S. JOÃO DE PONTE	1	2x3x1 AA325	A	4,67	1.372	1.212	179	153	13%
LN60 1061 LAMEIRINHO-LAMEIRINHO TEXTIL	1	1x3x1 AA160	A	0,27	451	401	81	80	20%
LN60 1062 VAROSA-PC SEIXINHOS	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,04	740	599	321	321	54%
LN60 1062 VAROSA-PC SEIXINHOS	2	1x3x1 AA245	A	13,27	461	329	321	321	98%
LN60 1062 VAROSA-PC SEIXINHOS	3	1x3x1 AA325	A	4,23	686	606	321	321	53%
LN60 1063 LAMAS-BLAUPUNKT	1	1x3x1 AA160	A	4,16	451	401	31	31	8%
LN60 1063 LAMAS-BLAUPUNKT	2	1x3x1 AA160	A	0,01	451	401	31	31	8%
LN60 1063 LAMAS-BLAUPUNKT	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,01	582	474	31	31	7%
LN60 1063 LAMAS-BLAUPUNKT	4	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,12	582	474	31	31	7%
LN60 1065 FAFE(REN)-FELGUEIRAS	1	2x3x1 AA325	A	1,81	1.372	1.212	620	495	45%
LN60 1065 FAFE(REN)-FELGUEIRAS	2	2x3x1 AA325	A	0,03	1.372	1.212	620	495	45%
LN60 1065 FAFE(REN)-FELGUEIRAS	3	2x3x1 ACCCOVE	A	8,96	1.056	1.056	620	495	59%
LN60 1066 CANIÇOS-S. MARTINHO DO CAMPO	1	1x3x1 AA245	A	6,25	461	329	0	0	0%
LN60 1066 CANIÇOS-S. MARTINHO DO CAMPO	2	2x3x1 AA235	A	3,10	1.089	769	1	1	0%
LN60 1067 BUSTELO-LOUSADA	1	1x3x1 AA325	A	5,32	686	606	127	105	19%
LN60 1068 LOUSADA-PAÇOS DE FERREIRA	1	1x3x1 AA325	A	6,07	686	606	0	0	0%
LN60 1069 BUSTELO-MARCO DE CANAVESES	1	2x3x1 AA160	A	12,27	902	802	1	1	0%
LN60 1070 LACTOGAL-MINDELO	1	1x3x1 AM288	A	1,85	659	583	187	97	28%
LN60 1070 LACTOGAL-MINDELO	2	1x3x1 AA325	A	0,90	686	606	187	97	27%
LN60 1071 TORRÃO (REN)-BUSTELO	1	2x3x1 AA325	A	15,76	1.372	1.212	328	267	24%
LN60 1072 TORRÃO (REN)-ENTRE OS RIOS	2	2x3x1 AA325	A	3,14	1.372	1.212	276	251	21%
LN60 1072 TORRÃO (REN)-ENTRE OS RIOS	3	2x3x1 AA325	A	0,27	1.372	1.212	276	251	21%
LN60 1073 REBORDOSA-SANTIAGO DE SUBARRIFANA	1	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	180	133	26%
LN60 1073 REBORDOSA-SANTIAGO DE SUBARRIFANA	2	2x3x1 AA235	A	1,36	1.089	769	180	133	17%
LN60 1073 REBORDOSA-SANTIAGO DE SUBARRIFANA	3	1x3x1 AA325	A	7,15	686	606	180	133	26%
LN60 1073 REBORDOSA-SANTIAGO DE SUBARRIFANA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,55	899	725	180	133	20%
LN60 1075 ERMESINDE (REN)-FÂNZERES	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,20	1.528	1.233	624	414	41%
LN60 1075 ERMESINDE (REN)-FÂNZERES	2	2x3x1 AA325	A	4,83	1.372	1.212	624	414	45%
LN60 1076 FÂNZERES-VALONGO	1	1x3x1 AA325	A	3,75	686	606	0	0	0%
LN60 1077 JOVIM-FÂNZERES	1	1x3x1 AA325	A	8,99	686	606	207	153	30%
LN60 1078 CANIÇOS-SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO	1	2x3x1 AA235	A	16,77	1.372	1.212	2	2	0%
LN60 1078 CANIÇOS-SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO	2	2x3x1 AA235	A	2,41	1.089	769	2	2	0%
LN60 1080 VERMOIM (REN)-MOSTEIRÓ	1	1x3x2 AA325	A	0,45	1.089	769	535	458	60%
LN60 1080 VERMOIM (REN)-MOSTEIRÓ	2	2x3x1 AA325	A	7,14	1.372	1.212	535	458	39%
LN60 1081 LOUSADO-ITA	1	1x3x1 AA160	A	0,84	451	401	38	38	10%
LN60 1082 01 ERMAL-S. JOÃO DE PONTE/SENHORA DO PORTO	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,02	740	599	77	70	12%
LN60 1082 ERMAL-S. JOÃO DE PONTE	1	1x3x1 AA325	A	6,12	686	606	154	129	22%
LN60 1082 ERMAL-S. JOÃO DE PONTE	2	1x3x1 AA325	A	15,20	686	606	230	199	34%
LN60 1083 VERMOIM (REN)-MURO	1	2x3x1 AA235	A	0,09	1.372	1.212	271	257	21%
LN60 1083 VERMOIM (REN)-MURO	2	2x3x1 AA235	A	8,81	1.089	769	271	257	33%
LN60 1083 VERMOIM (REN)-MURO	3	2x3x1 AA235	A	0,24	1.089	769	271	257	33%
LN60 1084 RIBA D'AVE (REN)-S. MARTINHO DO CAMPO	1	2x3x1 AA325	A	6,08	1.372	1.212	741	663	55%
LN60 1085 MOSTEIRÓ-BEIRIZ	1	1x3x2 AA325	A	0,45	1.089	769	325	231	30%
LN60 1085 MOSTEIRÓ-BEIRIZ	2	2x3x1 AA325	A	14,56	1.372	1.212	325	231	24%
LN60 1086 VERMOIM (REN)-GUEIFÃES	1	1x3x1 AA325	A	2,71	686	606	424	339	62%
LN60 1086 VERMOIM (REN)-GUEIFÃES	2	1x3x1 AA325	A	0,11	686	606	424	339	62%
LN60 1087 GUEIFÃES-SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO	1	1x3x1 AA325	A	0,11	686	606	117	117	19%
LN60 1087 GUEIFÃES-SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO	2	1x3x1 AA325	A	1,00	686	606	117	117	19%
LN60 1087 GUEIFÃES-SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO	3	2x3x1 AA235	A	4,17	1.372	1.212	117	117	10%
LN60 1087 GUEIFÃES-SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO	4	2x3x1 AA235	A	2,72	1.089	769	117	117	15%
LN60 1088 MAIA-LACTOGAL	1	1x3x1 AA325	A	11,98	686	606	236	147	34%
LN60 1089 ERMESINDE (REN)-PALMILHEIRA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,23	899	725	1	1	0%
LN60 1090 FEIRA (REN)-FEIRA	1	2x3x1 AA325	A	6,70	1.372	1.212	661	452	48%
LN60 1091 01 MAIA-VILA DO CONDE/MOSTEIRÓ	1	1x3x1 AA325	A	0,21	686	606	0	0	0%
LN60 1091 MAIA-VILA DO CONDE	1	2x3x1 AA325	A	6,03	1.372	1.212	463	357	34%
LN60 1091 MAIA-VILA DO CONDE	2	1x3x2 AA325	A	0,16	1.089	769	463	357	46%
LN60 1091 MAIA-VILA DO CONDE	3	2x3x1 AA325	A	10,82	1.372	1.212	463	358	34%
LN60 1092 ERMESINDE (REN)-ANTAS I	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,14	899	725	142	112	16%
LN60 1092 ERMESINDE (REN)-ANTAS I	2	1x3x1 AA325	A	4,72	686	606	142	112	21%
LN60 1092 ERMESINDE (REN)-ANTAS I	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,91	740	599	142	112	19%
LN60 1093 ERMESINDE (REN)-ANTAS II	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,16	899	725	165	131	18%
LN60 1093 ERMESINDE (REN)-ANTAS II	2	1x3x1 AA325	A	3,57	686	606	165	131	24%
LN60 1093 ERMESINDE (REN)-ANTAS II	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	2,28	740	599	165	131	22%
LN60 1095 BEIRIZ-INFINEON	1	1x3x1 AA325	A	9,79	686	606	43	64	11%
LN60 1096 RUIVÃES-PAÇOS DE FERREIRA	1	2x3x1 AA160	A	15,64	902	802	2	2	0%
LN60 1097 VERMOIM (REN)-LIPOR II	1	1x3x1 AA325	A	0,94	686	606	209	198	33%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1097 VERMOIM (REN)-LIPOR II	2	2x3x1 AA160	A	1,60	902	802	209	198	25%
LN60 1097 VERMOIM (REN)-LIPOR II	3	1x3x1 AA325	A	2,26	686	606	209	198	33%
LN60 1098 S.TA CRUZ DO BISPO-LIPOR II	1	1x3x1 AA325	A	0,94	686	606	1	1	0%
LN60 1098 S.TA CRUZ DO BISPO-LIPOR II	2	2x3x1 AA160	A	2,93	902	802	1	1	0%
LN60 1098 S.TA CRUZ DO BISPO-LIPOR II	3	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,06	1.258	1.018	1	1	0%
LN60 1099 VERMOIM (REN)-MAIA I	1	1x3x2 AA325	A	0,01	1.089	769	616	481	63%
LN60 1099 VERMOIM (REN)-MAIA I	2	2x3x1 AA325	A	1,34	1.372	1.212	616	481	45%
LN60 1099 VERMOIM (REN)-MAIA I	3	1x3x2 AA325	A	0,04	1.089	769	616	481	63%
LN60 1100 VERMOIM (REN)-MAIA II	1	2x3x1 AA325	A	1,37	1.372	1.212	639	499	47%
LN60 1103 01 AMIEIRA-CUSTÓIAS/EFACEC	1	1x3x1 AA160	A	0,19	451	401	51	44	11%
LN60 1103 AMIEIRA-CUSTÓIAS	1	1x3x1 CU185	A	1,60	537	387	51	44	11%
LN60 1103 AMIEIRA-CUSTÓIAS	2	1x3x1 CU185	A	1,09	537	387	0	0	0%
LN60 1103 AMIEIRA-CUSTÓIAS	3	1x3x1 AA485	A	0,13	723	502	0	0	0%
LN60 1104 PARAIMO (REN)-MOGOFORES II	1	1x3x1 AA325	A	3,93	686	606	138	137	23%
LN60 1104 PARAIMO (REN)-MOGOFORES II	2	2x3x1 AA235	A	1,67	1.089	769	138	137	18%
LN60 1106 VERMOIM (REN)-ALFENA	1	2x3x1 AA325	A	6,56	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1106 VERMOIM (REN)-ALFENA	2	1x3x1 AC380	A	0,67	1.425	1.365	1	1	0%
LN60 1107 01 VERMOIM (REN)-C.P. TRAVAGEM I/PORTCAST	1	1x3x1 AA160	A	0,24	451	401	0	0	0%
LN60 1107 VERMOIM (REN)-C.P. TRAVAGEM I	1	1x3x1 AA195	A	1,10	398	286	1	1	0%
LN60 1107 VERMOIM (REN)-C.P. TRAVAGEM I	2	1x3x1 AA195	A	3,97	398	286	0	0	0%
LN60 1108 VERMOIM (REN)-C.P. TRAVAGEM II	1	1x3x1 AA195	A	5,12	398	286	147	128	45%
LN60 1109 PC POLIPROPIGAL-TOUVEDO	1	1x3x1 AA325	A	9,99	686	606	53	55	9%
LN60 1110 ERMESINDE (REN)-AMIEIRA	1	1x3x1 AA325	A	1,83	686	606	1	1	0%
LN60 1110 ERMESINDE (REN)-AMIEIRA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,13	899	725	1	1	0%
LN60 1110 ERMESINDE (REN)-AMIEIRA	3	1x3x1 AA235	A	4,46	460	329	1	1	0%
LN60 1111 ERMESINDE (REN)-ANTAS III	1	1x3x1 AA325	A	4,79	686	606	140	111	20%
LN60 1111 ERMESINDE (REN)-ANTAS III	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,11	899	725	140	111	16%
LN60 1111 ERMESINDE (REN)-ANTAS III	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,92	740	599	140	111	19%
LN60 1112 CUSTÓIAS (REN)-MATOSINHOS SUL	1	2x3x1 AA325	A	3,10	1.372	1.212	218	182	16%
LN60 1112 CUSTÓIAS (REN)-MATOSINHOS SUL	2	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	218	182	32%
LN60 1113 CUSTÓIAS (REN)-MATOSINHOS NORTE	1	2x3x1 AA325	A	2,89	1.372	1.212	272	220	20%
LN60 1114 MATOSINHOS NORTE-MATOSINHOS SUL	1	1x3x1 LXCV630	S	0,02	740	599	146	138	23%
LN60 1114 MATOSINHOS NORTE-MATOSINHOS SUL	2	1x3x1 AA325	A	0,76	686	606	146	138	23%
LN60 1114 MATOSINHOS NORTE-MATOSINHOS SUL	3	1x3x1 AA325	A	0,72	686	606	75	45	11%
LN60 1115 VERMOIM (REN)-AMIEIRA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,09	899	725	332	275	38%
LN60 1115 VERMOIM (REN)-AMIEIRA	2	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	332	275	48%
LN60 1115 VERMOIM (REN)-AMIEIRA	3	1x3x1 AA325	A	5,82	686	606	332	275	48%
LN60 1116 CUSTÓIAS (REN)-AMIEIRA	1	2x3x1 AA325	A	2,83	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1116 CUSTÓIAS (REN)-AMIEIRA	2	1x3x2 AA325	A	0,13	1.089	769	1	1	0%
LN60 1116 CUSTÓIAS (REN)-AMIEIRA	3	1x3x1 AA325	A	3,82	686	606	1	1	0%
LN60 1117 CUSTÓIAS (REN)-CUSTÓIAS I	1	1x3x2 AA325	A	0,17	1.089	769	164	180	23%
LN60 1118 CUSTÓIAS (REN)-CUSTÓIAS II	1	1x3x2 AA325	A	0,17	1.089	769	164	120	16%
LN60 1119 ERMESINDE (REN)-ANTAS IV	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,18	899	725	195	155	22%
LN60 1119 ERMESINDE (REN)-ANTAS IV	2	1x3x1 AA325	A	1,03	686	606	195	155	28%
LN60 1119 ERMESINDE (REN)-ANTAS IV	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	2,26	740	599	195	155	26%
LN60 1119 ERMESINDE (REN)-ANTAS IV	4	2x3x1 AA160	A	3,12	902	802	195	155	22%
LN60 1120 ANTANHOL-RELVINHA	1	2x3x1 AA325	A	10,18	1.372	1.212	241	213	18%
LN60 1121 ERMESINDE (REN)-GONDOMAR	1	1x3x1 LXCV630	S	0,01	740	599	260	177	35%
LN60 1121 ERMESINDE (REN)-GONDOMAR	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,19	1.528	1.233	260	177	17%
LN60 1121 ERMESINDE (REN)-GONDOMAR	3	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	260	177	38%
LN60 1121 ERMESINDE (REN)-GONDOMAR	4	2x3x1 AA160	A	6,46	902	802	260	177	29%
LN60 1122 VILA NOVA DE GAIA-PEDROSO	1	2x3x1 AA160	A	5,76	902	802	24	12	3%
LN60 1122 VILA NOVA DE GAIA-PEDROSO	2	1x3x1 AA325	A	0,65	686	606	24	12	3%
LN60 1122 VILA NOVA DE GAIA-PEDROSO	3	2x3x1 AA235	A	4,43	1.089	769	24	12	2%
LN60 1122 VILA NOVA DE GAIA-PEDROSO	4	2x3x1 AA160	A	0,81	902	802	24	12	3%
LN60 1122 VILA NOVA DE GAIA-PEDROSO	5	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	24	12	3%
LN60 1123 S. PAIO (PRE)-FRANCE	1	1x3x1 AA160	A	6,12	451	401	88	87	22%
LN60 1124 MACEDO DE CAVALEIROS (REN)-BRAGANÇA II	1	1x3x1 AA325	A	34,07	686	606	153	104	22%
LN60 1124 MACEDO DE CAVALEIROS (REN)-BRAGANÇA II	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,88	899	725	153	104	17%
LN60 1125 VERMOIM (REN)-CUSTÓIAS (REN) II	1	2x3x1 AA325	A	0,11	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1125 VERMOIM (REN)-CUSTÓIAS (REN) II	2	2x3x1 AA325	A	4,89	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1126 CUSTÓIAS (REN)-PC CIRCUNVALAÇÃO I	1	1x3x2 AA325	A	0,13	1.089	769	406	322	42%
LN60 1126 CUSTÓIAS (REN)-PC CIRCUNVALAÇÃO I	2	2x3x1 AA325	A	3,38	1.372	1.212	406	322	30%
LN60 1127 CUSTÓIAS (REN)-PC CIRCUNVALAÇÃO II	1	2x3x1 AA325	A	3,23	1.372	1.212	435	346	32%
LN60 1127 CUSTÓIAS (REN)-PC CIRCUNVALAÇÃO II	2	2x3x1 AA325	A	0,07	1.372	1.212	435	346	32%
LN60 1128 RIO MEÃO-CORDEX	1	1x3x1 AA160	A	2,82	451	401	47	45	11%
LN60 1128 RIO MEÃO-CORDEX	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	899	725	47	45	6%
LN60 1129 PEDROSO-SANGUEDO	1	1x3x1 AA325	A	1,99	686	606	132	116	19%
LN60 1129 PEDROSO-SANGUEDO	2	2x3x1 AA160	A	5,91	902	802	132	116	15%
LN60 1129 PEDROSO-SANGUEDO	3	1x3x1 AA325	A	2,16	686	606	132	116	19%
LN60 1130 01 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA/CRESTUMA	1	2x3x1 AA325	A	0,27	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1130 01 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA/CRESTUMA	2	2x3x1 AA325	A	0,27	1.372	1.212	36	34	3%
LN60 1130 01 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA/CRESTUMA	3	2x3x1 AA325	A	0,12	1.372	1.212	36	34	3%
LN60 1130 01 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA/CRESTUMA	4	2x3x1 AA325	A	0,12	1.372	1.212	0	0	0%
LN60 1130 01 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA/CRESTUMA	5	2x3x1 AA325	A	0,03	1.372	1.212	36	34	3%
LN60 1130 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA	1	1x3x1 AA325	A	0,86	686	606	36	34	6%
LN60 1130 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA	2	2x3x1 AA160	A	6,35	902	802	36	34	4%
LN60 1130 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA	3	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	0	0	0%
LN60 1130 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA	4	2x3x1 AA160	A	4,39	902	802	0	0	0%
LN60 1131 CRESTUMA-CANELAS (REN)	1	2x3x1 AA325	A	12,21	1.372	1.212	1.039	998	82%
LN60 1132 CANELAS (REN)-VILA NOVA DE GAIA	1	2x3x1 AA325	A	6,01	1.372	1.212	378	298	28%
LN60 1133 SERZEDO-ESPINHO	1	2x3x1 AA325	A	4,99	1.372	1.212	284	226	21%
LN60 1134 01 NOGUEIRA DA REGEDOURA-PEDROSO/COTESI GAIA	1	1x3x1 AA160	A	0,33	451	401	44	42	11%
LN60 1134 NOGUEIRA DA REGEDOURA-PEDROSO	1	2x3x1 AA160	A	4,57	902	802	100	77	11%
LN60 1134 NOGUEIRA DA REGEDOURA-PEDROSO	2	1x3x1 AA325	A	0,65	686	606	100	77	15%
LN60 1134 NOGUEIRA DA REGEDOURA-PEDROSO	3	2x3x1 AA160	A	2,10	902	802	59	39	7%
LN60 1135 VERDINHO-VILAR DO PARAÍSO	1	2x3x1 AA325	A	6,35	1.372	1.212	277	219	20%
LN60 1137 CANELAS (REN)-VILAR DO PARAÍSO	1	2x3x1 AA325	A	2,42	1.372	1.212	354	270	26%
LN60 1138 CANELAS (REN)-NOGUEIRA DA REGEDOURA	1	2x3x1 AA325	A	7,15	1.372	1.212	384	310	28%
LN60 1139 CANELAS (REN)-PEDROSO I	1	2x3x1 AA325	A	5,55	1.372	1.212	353	295	26%
LN60 1140 CANELAS (REN)-PEDROSO II	1	2x3x1 AA325	A	4,90	1.372	1.212	400	334	29%
LN60 1141 01 NOGUEIRA DA REGEDOURA-ARADA/CEMINFA	1	1x3x1 CU050	A	0,95	240	178	2	4	2%
LN60 1141 NOGUEIRA DA REGEDOURA-ARADA	1	2x3x1 CU120	A	12,26	816	595	2	4	1%
LN60 1141 NOGUEIRA DA REGEDOURA-ARADA	2	2x3x1 CU120	A	2,45	816	595	0	0	0%
LN60 1142 NOGUEIRA DA REGEDOURA-ESPINHO	1	1x3x1 AA235	A	0,01	460	329	31	24	7%
LN60 1142 NOGUEIRA DA REGEDOURA-ESPINHO	2	1x3x1 AA235	A	0,02	460	329	18	14	4%
LN60 1142 NOGUEIRA DA REGEDOURA-ESPINHO	3	2x3x1 AA235	A	3,20	1.089	769	49	38	5%
LN60 1143 CRESTUMA-ÁGUAS DO DOURO & PAIVA	1	1x3x1 AA325	A	0,73	686	606	310	285	47%
LN60 1144 ÁGUAS DO DOURO & PAIVA-ÁGUAS DE LEVER	1	1x3x1 AA325	A	1,02	686	606	310	285	47%
LN60 1145 ALFENA-ÁGUAS DE LEVER	1	2x3x1 AA325	A	18,88	1.372	1.212	274	250	21%
LN60 1145 ALFENA-ÁGUAS DE LEVER	2	1x3x1 AC380	A	0,66	1.425	1.365	274	250	19%
LN60 1145 ALFENA-ÁGUAS DE LEVER	3	1x3x1 AA325	A	1,60	686	606	274	250	41%
LN60 1146 RIBA D'AVE (REN)-CANIÇOS	1	2x3x1 AA325	A	5,98	1.372	1.212	575	528	44%
LN60 1147 FERMIL-BRAGADAS (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	21,75	451	401	93	88	22%
LN60 1148 MORGADE-CABEÇO ALTO (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	15,43	451	401	84	85	21%
LN60 1148 MORGADE-CABEÇO ALTO (PRE)	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,04	582	474	84	85	18%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1149 RECAREI (REN)-REBORDOSA	1	2x3x1 AA325	A	9,44	1.372	1.212	621	457	45%
LN60 1150 FERMIL-LOMBA DA SEIXA (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	24,51	451	401	92	90	22%
LN60 1151 MINDELO-INFINEON	1	1x3x1 AM288	A	0,09	659	583	77	98	17%
LN60 1151 MINDELO-INFINEON	2	1x3x1 AM288	A	1,76	659	583	77	98	17%
LN60 1151 MINDELO-INFINEON	3	1x3x1 AA325	A	4,96	686	606	77	98	16%
LN60 1152 VALPAÇOS (REN)-VALPAÇOS	1	1x3x1 AA325	A	11,80	686	606	232	234	39%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	1	1x3x1 AA325	A	0,80	686	606	1	1	0%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,04	899	725	1	1	0%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	3	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	1	1	0%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	4	2x3x1 AA160	A	2,97	902	802	1	1	0%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	5	2x3x1 AA160	A	0,27	902	802	1	1	0%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	6	1x3x1 LXCV630	S	0,01	740	599	1	1	0%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	7	2x3x1 AA160	A	4,25	902	802	1	1	0%
LN60 1154 ALVÃO (PRE)-SOUTELO	1	1x3x1 AA160	A	5,74	451	401	194	194	48%
LN60 1155 PC CABRIL-TORRÃO (REN)	1	2x3x1 AA325	A	21,41	1.372	1.212	604	600	50%
LN60 1155 PC CABRIL-TORRÃO (REN)	2	2x3x1 LXCV630	S	0,07	1.258	1.018	0	0	0%
LN60 1156 ALTO DO PINHEIRO (PRE)-PC CABRIL	1	1x3x1 LXCV630	S	0,01	740	599	184	183	31%
LN60 1156 ALTO DO PINHEIRO (PRE)-PC CABRIL	2	1x3x1 AA160	A	6,37	451	401	184	183	46%
LN60 1156 ALTO DO PINHEIRO (PRE)-PC CABRIL	3	1x3x1 LXCV630	S	0,06	740	599	184	183	31%
LN60 1157 PC BARROSO-MORGADE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,07	582	474	1	1	0%
LN60 1157 PC BARROSO-MORGADE	2	1x3x1 AA160	A	14,58	451	401	1	1	0%
LN60 1158 FEIRA (REN)-INHA	1	2x3x1 AA325	A	7,87	1.372	1.212	124	103	9%
LN60 1160 VILA VELHA DE RODÃO-AMS GOMA CAMPS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,17	582	474	51	49	10%
LN60 1161 CANIÇADA-AMARES	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,04	899	725	1	1	0%
LN60 1161 CANIÇADA-AMARES	2	1x3x1 AA325	A	15,72	686	606	1	1	0%
LN60 1162 PC LEIRANCO-MORGADE	1	1x3x1 AA235	A	7,63	460	329	96	100	30%
LN60 1162 PC LEIRANCO-MORGADE	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,05	899	725	96	100	14%
LN60 1162 PC LEIRANCO-MORGADE	3	1x3x1 AA325	A	0,14	686	606	96	100	16%
LN60 1163 CARRAPATELO (REN)-MARCO DE CANAVESES	1	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,05	1.258	1.018	0	0	0%
LN60 1163 CARRAPATELO (REN)-MARCO DE CANAVESES	2	2x3x1 AA325	A	11,92	1.372	1.212	258	236	19%
LN60 1163 CARRAPATELO (REN)-MARCO DE CANAVESES	3	2x3x1 AA325	A	0,06	1.372	1.212	258	236	19%
LN60 1163 CARRAPATELO (REN)-MARCO DE CANAVESES	4	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,05	1.258	1.018	258	236	23%
LN60 1164 01 TOUVEDO-PC ALAGOA DE CIMA/LINDOSO	1	1x3x1 AA325	A	4,57	686	606	418	349	61%
LN60 1164 TOUVEDO-PC ALAGOA DE CIMA	1	1x3x1 AA325	A	6,28	686	606	234	196	34%
LN60 1164 TOUVEDO-PC ALAGOA DE CIMA	2	1x3x1 AA325	A	18,13	686	606	185	154	27%
LN60 1165 TRANDEIRAS (PRE)-SOUTELO	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,07	386	325	154	153	47%
LN60 1165 TRANDEIRAS (PRE)-SOUTELO	2	1x3x1 AA160	A	9,18	451	401	154	153	38%
LN60 1166 01 ALTO DO TALEFE (PRE)-PC CABRIL/BUSTELO (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	133	132	33%
LN60 1166 ALTO DO TALEFE (PRE)-PC CABRIL	1	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	98	98	24%
LN60 1166 ALTO DO TALEFE (PRE)-PC CABRIL	2	1x3x1 LXCV630	S	0,06	740	599	231	230	38%
LN60 1166 ALTO DO TALEFE (PRE)-PC CABRIL	3	1x3x1 AA160	A	5,80	451	401	231	230	57%
LN60 1167 PADRELA (PRE)-SOUTELO	1	1x3x1 AA160	A	0,34	451	401	65	65	16%
LN60 1167 PADRELA (PRE)-SOUTELO	2	2x3x1 AA160	A	2,35	902	802	65	65	8%
LN60 1168 01 FONTE DA QUELHA (PRE)-PC CABRIL/CINFÃES (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,04	451	401	62	62	15%
LN60 1168 FONTE DA QUELHA (PRE)-PC CABRIL	1	1x3x1 AA160	A	2,15	451	401	161	160	40%
LN60 1168 FONTE DA QUELHA (PRE)-PC CABRIL	2	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	98	98	24%
LN60 1168 FONTE DA QUELHA (PRE)-PC CABRIL	3	1x3x1 AA160	A	2,78	451	401	161	160	40%
LN60 1168 FONTE DA QUELHA (PRE)-PC CABRIL	4	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,08	740	599	161	160	27%
LN60 1169 OLEIROS (REN)-TURIZ	1	1x3x1 AA325	A	4,93	686	606	165	139	24%
LN60 1170 REBORDOSA-LORDELO	1	1x3x1 AA325	A	5,29	686	606	97	118	19%
LN60 1170 REBORDOSA-LORDELO	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,06	740	599	97	118	20%
LN60 1171 LOMBA DA SEIXA II (PRE)-SOUTELO	1	1x3x1 AA160	A	0,59	451	401	86	86	21%
LN60 1171 LOMBA DA SEIXA II (PRE)-SOUTELO	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,09	386	325	86	86	27%
LN60 1171 LOMBA DA SEIXA II (PRE)-SOUTELO	3	1x3x1 AA160	A	31,18	451	401	86	86	21%
LN60 1172 FRADES (REN)-CANIÇADA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,02	899	725	77	62	9%
LN60 1172 FRADES (REN)-CANIÇADA	2	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	77	62	11%
LN60 1172 FRADES (REN)-CANIÇADA	3	1x3x1 AA325	A	14,63	686	606	77	62	11%
LN60 1173 01 CARREÇO (PRE)-S.TA MARTA DE PORTUZELO/CARREÇO II (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,06	451	401	105	105	26%
LN60 1173 CARREÇO (PRE)-S.TA MARTA DE PORTUZELO	1	1x3x1 AA160	A	6,54	451	401	256	254	63%
LN60 1173 CARREÇO (PRE)-S.TA MARTA DE PORTUZELO	2	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	151	149	37%
LN60 1174 TEIXEIRÓ (PRE)-PC SEIXINHOS	1	1x3x1 AA160	A	0,75	451	401	122	122	31%
LN60 1174 TEIXEIRÓ (PRE)-PC SEIXINHOS	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,05	386	325	122	122	38%
LN60 1175 01 PC SEIXINHOS-AMARANTE/CARNEIRO	1	1x3x1 AA160	A	0,05	451	401	0	0	0%
LN60 1175 02 PC SEIXINHOS-AMARANTE/PENA SUAR (PRE)	1	1x3x1 LXCV630	S	0,10	740	599	1	1	0%
LN60 1175 02 PC SEIXINHOS-AMARANTE/PENA SUAR (PRE)	2	1x3x1 AA325	A	0,85	686	606	1	1	0%
LN60 1175 02 PC SEIXINHOS-AMARANTE/PENA SUAR (PRE)	3	1x3x1 AA195	A	12,33	398	286	1	1	0%
LN60 1175 02 PC SEIXINHOS-AMARANTE/PENA SUAR (PRE)	4	1x3x1 AA195	A	0,10	398	286	0	0	0%
LN60 1175 PC SEIXINHOS-AMARANTE	1	1x3x1 AA325	A	4,23	686	606	3	3	0%
LN60 1175 PC SEIXINHOS-AMARANTE	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,04	740	599	3	3	0%
LN60 1175 PC SEIXINHOS-AMARANTE	3	1x3x1 AA245	A	5,92	461	329	0	0	0%
LN60 1175 PC SEIXINHOS-AMARANTE	4	1x3x1 AA235	A	1,59	460	329	0	0	0%
LN60 1175 PC SEIXINHOS-AMARANTE	5	1x3x1 AA235	A	0,83	460	329	0	0	0%
LN60 1175 PC SEIXINHOS-AMARANTE	6	1x3x1 AA245	A	5,18	461	329	3	3	1%
LN60 1175 PC SEIXINHOS-AMARANTE	7	1x3x1 AA245	A	8,87	461	329	2	2	0%
LN60 1175 PC SEIXINHOS-AMARANTE	8	1x3x1 AA245	A	0,00	461	329	2	2	0%
LN60 1176 PC ALAGOA DE CIMA-TROVISCOSO	1	1x3x1 AA325	A	12,98	686	606	186	155	27%
LN60 1177 MURO-LOUSADO	1	2x3x1 AA235	A	7,05	1.089	769	46	42	5%
LN60 1177 MURO-LOUSADO	2	2x3x1 AA325	A	0,07	1.372	1.212	46	42	3%
LN60 1178 OUTEIRO (PRE)-PC CAMPANHÓ	1	1x3x1 AA325	A	3,97	686	606	256	258	42%
LN60 1178 OUTEIRO (PRE)-PC CAMPANHÓ	2	2x3x1 AA325	A	2,55	1.372	1.212	256	258	21%
LN60 1179 01 LAMEIRA (PRE)-PC CABRIL/SOBRADO (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,05	451	401	69	69	17%
LN60 1179 01 LAMEIRA (PRE)-PC CABRIL/SOBRADO (PRE)	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,02	582	474	69	69	15%
LN60 1179 LAMEIRA (PRE)-PC CABRIL	1	1x3x1 AA160	A	0,19	451	401	91	89	22%
LN60 1179 LAMEIRA (PRE)-PC CABRIL	2	1x3x1 AA160	A	2,89	451	401	160	158	39%
LN60 1179 LAMEIRA (PRE)-PC CABRIL	3	1x3x1 LXCV630	S	0,06	740	599	160	158	26%
LN60 1180 S. PEDRO (PRE)-PC CABRIL	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,08	740	599	86	86	14%
LN60 1180 S. PEDRO (PRE)-PC CABRIL	2	1x3x1 AA160	A	2,78	451	401	86	86	21%
LN60 1180 S. PEDRO (PRE)-PC CABRIL	3	1x3x1 AA160	A	0,99	451	401	86	86	21%
LN60 1180 S. PEDRO (PRE)-PC CABRIL	4	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,01	740	599	86	86	14%
LN60 1181 RECAREI (REN)-VALONGO	1	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,09	1.258	1.018	275	247	24%
LN60 1181 RECAREI (REN)-VALONGO	2	2x3x1 AA325	A	4,55	1.372	1.212	275	247	20%
LN60 1182 MARÃO I (PRE)-PC SEIXINHOS	1	1x3x1 AA160	A	3,26	451	401	110	109	27%
LN60 1182 MARÃO I (PRE)-PC SEIXINHOS	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,06	386	325	110	109	34%
LN60 1183 ARGA (PRE)-PC ORBACÉM	1	1x3x1 AA325	A	5,05	686	606	307	306	50%
LN60 1184 CANELAS (REN)-VILAR DO PARAÍSO II	1	2x3x1 AA325	A	2,46	1.372	1.212	345	264	25%
LN60 1184 CANELAS (REN)-VILAR DO PARAÍSO II	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,06	1.258	1.018	345	264	27%
LN60 1185 PC ORBACÉM-S.TA MARTA DE PORTUZELO	1	2x3x1 AA325	A	11,97	1.372	1.212	338	342	28%
LN60 1185 PC ORBACÉM-S.TA MARTA DE PORTUZELO	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,12	1.528	1.233	338	342	28%
LN60 1186 01 PC ORBACÉM-VALENÇA/FRANCE	1	2x3x1 AA325	A	2,74	1.372	1.212	47	59	5%
LN60 1186 01 PC ORBACÉM-VALENÇA/FRANCE	2	1x3x1 AA325	A	0,05	686	606	47	59	10%
LN60 1186 PC ORBACÉM-VALENÇA	1	1x3x1 AA325	A	18,78	686	606	202	208	34%
LN60 1186 PC ORBACÉM-VALENÇA	2	1x3x1 AA325	A	8,00	686	606	180	163	27%
LN60 1187 PAÇOS DE FERREIRA-LORDELO	1	1x3x1 AA325	A	6,20	686	606	290	244	42%
LN60 1188 CANELAS (REN)-SERZEDO	1	2x3x1 AA325	A	2,59	1.372	1.212	486	382	35%
LN60 1189 PC ORBACÉM-ÂNCORA	1	2x3x1 AA325	A	8,32	1.372	1.212	77	68	6%
LN60 1190 PC AZINHEIRA-FERMIL	1	1x3x1 AA325	A	5,64	686	606	210	200	33%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1191 TORRÃO (REN)-FORNOS	1	1x3x1 AA325	A	0,05	686	606	0	0	0%
LN60 1191 TORRÃO (REN)-FORNOS	2	1x3x1 AA325	A	0,38	686	606	110	114	19%
LN60 1191 TORRÃO (REN)-FORNOS	3	1x3x1 AA235	A	3,79	460	329	110	114	35%
LN60 1191 TORRÃO (REN)-FORNOS	4	1x3x1 AA325	A	0,75	686	606	110	114	19%
LN60 1192 LORDELO-IKEA	1	1x3x1 AA160	A	3,54	451	401	103	101	25%
LN60 1193 PC RIBABELIDE-VALDIGEM (REN)	1	2x3x1 AA325	A	17,47	1.372	1.212	618	617	51%
LN60 1193 PC RIBABELIDE-VALDIGEM (REN)	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,01	1.258	1.018	618	617	61%
LN60 1194 TESTOS (PRE)-PC RIBABELIDE	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,00	740	599	120	120	20%
LN60 1194 TESTOS (PRE)-PC RIBABELIDE	2	1x3x1 AA160	A	3,67	451	401	216	215	54%
LN60 1194 TESTOS (PRE)-PC RIBABELIDE	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,02	740	599	216	215	36%
LN60 1195 PEVIDÉM-SEVA	1	1x3x1 AA160	A	2,22	451	401	50	50	12%
LN60 1195 PEVIDÉM-SEVA	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,06	740	599	50	50	8%
LN60 1196 S. MARTINHO DO CAMPO-SOUSA	1	2x3x1 AA325	A	10,27	1.372	1.212	253	214	18%
LN60 1197 S.TA MARTA DE PORTUZELO-MONSERRATE	1	1x3x1 AM288	A	3,19	659	583	107	91	16%
LN60 1197 S.TA MARTA DE PORTUZELO-MONSERRATE	2	1x3x1 AA235	A	3,49	460	329	107	91	28%
LN60 1197 S.TA MARTA DE PORTUZELO-MONSERRATE	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,15	740	599	107	91	15%
LN60 1197 S.TA MARTA DE PORTUZELO-MONSERRATE	4	1x3x1 LXHIOLE630	S	1,00	740	599	107	91	15%
LN60 1198 TROVISCOSO-ROUSSAS	1	1x3x1 AA160	A	18,31	451	401	51	40	11%
LN60 1199 ALFENA-NEOPLÁSTICA	1	1x3x1 AA160	A	6,98	451	401	0	0	0%
LN60 1200 VERMOIM (REN)-SAKTHI	1	1x3x2 AA325	A	0,07	1.089	769	286	286	37%
LN60 1200 VERMOIM (REN)-SAKTHI	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,93	740	599	286	286	48%
LN60 1201 SERRA DO ALVÃO (PRE)-VILA POUCA DE AGUIAR (REN)	1	1x3x1 AA325	A	10,15	686	606	358	349	58%
LN60 1202 PC BARROSO-FRADES (REN)	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,05	740	599	420	409	68%
LN60 1202 PC BARROSO-FRADES (REN)	2	1x3x1 AA325	A	14,67	686	606	420	409	67%
LN60 1203 ESTARREJA (REN)-CUF	1	1x3x1 AA325	A	1,74	686	606	352	343	57%
LN60 1204 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-SOUTELO I	1	1x3x1 AA225	A	0,62	436	312	129	119	38%
LN60 1204 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-SOUTELO I	2	1x3x1 AA325	A	0,37	686	606	129	119	20%
LN60 1204 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-SOUTELO I	3	1x3x1 AA325	A	1,95	686	606	129	119	20%
LN60 1204 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-SOUTELO I	4	1x3x1 AA235	A	1,40	460	329	129	119	36%
LN60 1205 FEIRA (REN)-SANGUEDO	1	2x3x1 AA160	A	5,60	902	802	1	1	0%
LN60 1205 FEIRA (REN)-SANGUEDO	2	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	1	1	0%
LN60 1205 FEIRA (REN)-SANGUEDO	3	1x3x1 AA325	A	1,99	686	606	1	1	0%
LN60 1205 FEIRA (REN)-SANGUEDO	4	1x3x1 AA325	A	4,21	686	606	1	1	0%
LN60 1206 INHA-ALBERTO DA SILVA BARBOSA	1	2x3x1 AA160	A	0,72	902	802	0	0	0%
LN60 1206 INHA-ALBERTO DA SILVA BARBOSA	2	1x3x1 AA325	A	0,86	686	606	0	0	0%
LN60 1207 INHA-AROUCA	1	1x3x1 AA160	A	17,36	451	401	1	1	0%
LN60 1207 INHA-AROUCA	2	1x3x1 AA160	A	0,86	451	401	1	1	0%
LN60 1208 AROUCA-S. PEDRO DO SUL (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	28,62	451	401	2	2	0%
LN60 1209 S. PEDRO DO SUL (PRE)-GUMIEI	1	1x3x1 AA160	A	4,23	451	401	81	74	18%
LN60 1210 NOGUEIRA DA REGEDOURA-AMORIM REVESTIMENTOS	1	1x3x1 AA325	A	0,74	686	606	100	93	15%
LN60 1210 NOGUEIRA DA REGEDOURA-AMORIM REVESTIMENTOS	2	2x3x1 AA160	A	0,03	902	802	100	93	12%
LN60 1210 NOGUEIRA DA REGEDOURA-AMORIM REVESTIMENTOS	3	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	100	93	15%
LN60 1210 NOGUEIRA DA REGEDOURA-AMORIM REVESTIMENTOS	4	2x3x1 AA160	A	1,22	902	802	100	93	12%
LN60 1211 AMORIM REVESTIMENTOS-CORTICEIRA AMORIM	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	43	39	6%
LN60 1211 AMORIM REVESTIMENTOS-CORTICEIRA AMORIM	2	1x3x1 AA325	A	0,80	686	606	43	39	6%
LN60 1212 RIO MEÃO-CORTICEIRA AMORIM	1	2x3x1 AA160	A	3,42	902	802	0	0	0%
LN60 1212 RIO MEÃO-CORTICEIRA AMORIM	2	1x3x1 AA325	A	1,22	686	606	0	0	0%
LN60 1212 RIO MEÃO-CORTICEIRA AMORIM	3	1x3x1 AA325	A	0,69	686	606	0	0	0%
LN60 1213 ESTARREJA (REN)-PC ACAÍL	1	1x3x1 AA400	A	0,43	615	431	39	40	9%
LN60 1213 ESTARREJA (REN)-PC ACAÍL	2	2x3x1 AA160	A	0,05	902	802	39	40	5%
LN60 1213 ESTARREJA (REN)-PC ACAÍL	3	2x3x1 AA160	A	10,04	902	802	39	40	5%
LN60 1214 NOGUEIRA DA REGEDOURA-SANGUEDO	1	2x3x1 AA325	A	5,79	1.372	1.212	200	194	16%
LN60 1215 AVANCA-DEVESA VELHA	1	1x3x1 AA235	A	10,31	460	329	1	1	0%
LN60 1215 AVANCA-DEVESA VELHA	2	1x3x1 AA325	A	3,18	686	606	1	1	0%
LN60 1216 DEVESA VELHA-S. JOÃO DA MADEIRA	1	1x3x1 AA325	A	4,94	686	606	79	80	13%
LN60 1217 RIO MEÃO-PC ACAÍL	1	1x3x1 AA325	A	0,69	686	606	1	1	0%
LN60 1217 RIO MEÃO-PC ACAÍL	2	2x3x1 AA400	A	0,40	1.230	861	1	1	0%
LN60 1217 RIO MEÃO-PC ACAÍL	3	2x3x1 AA160	A	9,78	902	802	1	1	0%
LN60 1219 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-VALE DE CAMBRA	1	2x3x1 AA160	A	5,33	902	802	370	375	47%
LN60 1219 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-VALE DE CAMBRA	2	1x3x1 AA325	A	0,50	686	606	370	375	62%
LN60 1219 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-VALE DE CAMBRA	3	2x3x1 AA160	A	2,26	902	802	370	375	47%
LN60 1219 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-VALE DE CAMBRA	4	2x3x1 AA325	A	0,80	1.372	1.212	370	375	31%
LN60 1219 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-VALE DE CAMBRA	5	1x3x2 AA160	A	0,03	723	523	370	375	72%
LN60 1220 ARADA-OVAR	1	2x3x1 CU120	A	5,69	816	595	323	208	40%
LN60 1221 ESTARREJA (REN)-OLIVEIRA DE AZEMÉIS	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	1.528	1.233	315	321	26%
LN60 1221 ESTARREJA (REN)-OLIVEIRA DE AZEMÉIS	2	2x3x1 AA325	A	10,19	1.372	1.212	315	321	26%
LN60 1222 AVANCA-OVAR	1	2x3x1 CU120	A	6,92	816	595	544	383	67%
LN60 1223 ESTARREJA (REN)-AVANCA I	1	2x3x1 AA325	A	2,80	1.372	1.212	365	286	27%
LN60 1224 ESTARREJA (REN)-AVANCA II	1	2x3x1 AA325	A	2,76	1.372	1.212	370	290	27%
LN60 1225 VALE DE CAMBRA-ALBERGARIA	1	2x3x1 AA160	A	4,85	902	802	1	1	0%
LN60 1225 VALE DE CAMBRA-ALBERGARIA	2	2x3x1 AA160	A	3,26	902	802	1	1	0%
LN60 1225 VALE DE CAMBRA-ALBERGARIA	3	2x3x1 AA325	A	0,81	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1225 VALE DE CAMBRA-ALBERGARIA	4	2x3x1 AA160	A	2,70	902	802	1	1	0%
LN60 1225 VALE DE CAMBRA-ALBERGARIA	5	2x3x1 AA325	A	0,77	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1226 ESTARREJA (REN)-ALBERGARIA	1	2x3x1 AA325	A	2,21	1.372	1.212	463	385	34%
LN60 1226 ESTARREJA (REN)-ALBERGARIA	2	2x3x1 AA160	A	6,31	902	802	463	385	51%
LN60 1227 AVANCA-ENERPULP	1	1x3x1 AA160	A	2,04	451	401	284	273	68%
LN60 1227 AVANCA-ENERPULP	2	1x3x1 CU185	A	0,25	575	415	284	273	66%
LN60 1227 AVANCA-ENERPULP	3	1x3x1 AA160	A	12,81	451	401	284	273	68%
LN60 1228 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU I	1	1x3x1 AA195	A	4,41	398	286	84	80	28%
LN60 1228 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU I	2	1x3x1 AA195	A	0,01	398	286	84	80	28%
LN60 1228 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU I	3	1x3x1 AA195	A	0,92	398	286	84	80	28%
LN60 1228 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU I	4	1x3x1 AA235	A	0,30	460	329	84	80	24%
LN60 1229 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU II	1	1x3x1 AA195	A	1,03	398	286	85	81	28%
LN60 1229 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU II	2	1x3x1 AA235	A	0,26	460	329	85	81	25%
LN60 1229 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU II	3	1x3x1 AA195	A	3,91	398	286	85	81	28%
LN60 1229 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU II	4	1x3x1 AA235	A	0,42	460	329	85	81	25%
LN60 1229 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU II	5	1x3x1 AA195	A	0,01	398	286	85	81	28%
LN60 1230 01 ESTARREJA (REN)-DOW PORTUGAL/ARLÍQUIDO	1	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	96	98	16%
LN60 1230 ESTARREJA (REN)-DOW PORTUGAL	1	1x3x1 AA325	A	0,13	686	606	60	60	10%
LN60 1230 ESTARREJA (REN)-DOW PORTUGAL	2	1x3x1 AA325	A	0,10	686	606	155	156	26%
LN60 1230 ESTARREJA (REN)-DOW PORTUGAL	3	1x3x1 AA325	A	2,70	686	606	155	156	26%
LN60 1231 ENERPULP-FUNFRAP	1	1x3x1 AA235	A	0,89	460	329	0	0	0%
LN60 1231 ENERPULP-FUNFRAP	2	1x3x1 CU185	A	0,26	537	387	0	0	0%
LN60 1231 ENERPULP-FUNFRAP	3	1x3x1 AA160	A	2,09	451	401	0	0	0%
LN60 1232 ESTARREJA (REN)-ECE (EMPRESA COGERAÇÃO ESTARREJA)	1	1x3x1 AA260	A	2,24	475	338	54	58	17%
LN60 1234 FUNFRAP-CACIA	1	1x3x1 AA325	A	0,53	686	606	163	166	27%
LN60 1234 FUNFRAP-CACIA	2	1x3x1 AA235	A	0,89	460	329	163	166	51%
LN60 1234 FUNFRAP-CACIA	3	1x3x1 AA325	A	0,79	686	606	163	166	27%
LN60 1235 MOURISCA (REN)-ESGUEIRA I	1	2x3x1 AA325	A	0,03	1.372	1.212	456	395	33%
LN60 1235 MOURISCA (REN)-ESGUEIRA I	2	2x3x1 AA325	A	0,15	1.372	1.212	456	395	33%
LN60 1235 MOURISCA (REN)-ESGUEIRA I	3	2x3x1 AA325	A	15,73	1.372	1.212	456	395	33%
LN60 1236 ESGUEIRA-CACIA	1	1x3x1 AA325	A	0,53	686	606	244	244	40%
LN60 1236 ESGUEIRA-CACIA	2	1x3x1 AA325	A	1,88	686	606	244	244	40%
LN60 1237 MOURISCA (REN)-BARRÔ	1	2x3x1 AA325	A	4,75	1.372	1.212	231	241	20%
LN60 1237 MOURISCA (REN)-BARRÔ	2	2x3x1 AA325	A	2,55	1.372	1.212	231	241	20%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1238 AVANCA-BAMISO	1	2x3x1 CU70	A	3,01	606	447	0	0	0%
LN60 1238 AVANCA-BAMISO	2	1x3x1 AA325	A	0,17	686	606	0	0	0%
LN60 1239 MOURISCA (REN)-ESGUEIRA II	1	2x3x1 AA325	A	15,82	1.372	1.212	459	397	33%
LN60 1240 ESGUEIRA-VISTA ALEGRE	1	1x3x1 AA325	A	3,72	686	606	1	1	0%
LN60 1240 ESGUEIRA-VISTA ALEGRE	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,08	899	725	1	1	0%
LN60 1240 ESGUEIRA-VISTA ALEGRE	3	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	1	1	0%
LN60 1240 ESGUEIRA-VISTA ALEGRE	4	2x3x1 AA160	A	6,50	902	802	1	1	0%
LN60 1240 ESGUEIRA-VISTA ALEGRE	5	2x3x1 AA160	A	2,52	902	802	1	1	0%
LN60 1241 BARRÔ-OLIVEIRA DO BAIRRO	1	1x3x1 AA325	A	5,87	686	606	158	130	23%
LN60 1242 MOURISCA (REN)-ÁGUEDA	1	2x3x1 AA325	A	0,58	1.372	1.212	164	143	12%
LN60 1243 ESGUEIRA-AVEIRO II	1	2x3x1 AA160	A	3,28	902	802	259	216	29%
LN60 1244 ÁGUEDA-BARRÔ	1	1x3x1 AA325	A	6,54	686	606	94	99	16%
LN60 1244 ÁGUEDA-BARRÔ	2	2x3x1 AA160	A	4,17	902	802	94	99	12%
LN60 1245 AVEIRO-GAFANHA	1	1x3x1 AA160	A	8,48	451	401	91	90	23%
LN60 1246 ESGUEIRA-AVEIRO I	1	1x3x1 AA325	A	3,60	686	606	141	117	21%
LN60 1247 ESGUEIRA-ÍLHAVO	1	1x3x1 AA325	A	9,15	686	606	13	14	2%
LN60 1247 ESGUEIRA-ÍLHAVO	2	1x3x1 LXHIOV630	S	0,15	740	599	13	14	2%
LN60 1248 TEIXO (PRE)-ÁGUEDA	1	1x3x1 AA160	A	15,50	451	401	63	63	16%
LN60 1250 ALBERGARIA-VISTA ALEGRE	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,07	899	725	210	188	26%
LN60 1250 ALBERGARIA-VISTA ALEGRE	2	2x3x1 AA160	A	5,96	902	802	210	188	23%
LN60 1251 CANDAL E COELHEIRA (PRE)-VALE DE CAMBRA	1	2x3x1 AA160	A	11,33	902	802	355	354	44%
LN60 1251 CANDAL E COELHEIRA (PRE)-VALE DE CAMBRA	2	2x3x1 AA160	A	6,23	902	802	355	354	44%
LN60 1251 CANDAL E COELHEIRA (PRE)-VALE DE CAMBRA	3	2x3x1 AA325	A	0,43	1.372	1.212	355	354	29%
LN60 1252 VALE DE CAMBRA-FERPINTA	1	1x3x1 AA160	A	4,59	451	401	30	27	7%
LN60 1252 VALE DE CAMBRA-FERPINTA	2	1x3x1 AA160	A	1,29	451	401	30	27	7%
LN60 1252 VALE DE CAMBRA-FERPINTA	3	1x3x1 AA325	A	0,75	686	606	30	27	4%
LN60 1253 SERRA DA FREITA (PRE)-CARREGOSA	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,11	740	599	298	297	50%
LN60 1253 SERRA DA FREITA (PRE)-CARREGOSA	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	1,75	740	599	149	149	25%
LN60 1253 SERRA DA FREITA (PRE)-CARREGOSA	3	1x3x1 AA325	A	14,83	686	606	298	297	49%
LN60 1254 CARREGOSA-DEVESA VELHA	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,05	1.528	1.233	300	247	20%
LN60 1254 CARREGOSA-DEVESA VELHA	2	2x3x1 AA325	A	4,28	1.372	1.212	300	247	22%
LN60 1255 ALTO MONÇÃO (PRE)-BARRÔ	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	899	725	279	279	38%
LN60 1255 ALTO MONÇÃO (PRE)-BARRÔ	2	1x3x1 AA325	A	17,28	686	606	279	279	46%
LN60 1256 PARAIMO (REN)-BUSTOS	1	2x3x1 AA325	A	2,01	1.089	769	480	433	56%
LN60 1256 PARAIMO (REN)-BUSTOS	2	1x3x2 AA325	A	0,26	1.089	769	480	433	56%
LN60 1256 PARAIMO (REN)-BUSTOS	3	2x3x1 AA235	A	11,00	1.372	1.212	480	433	36%
LN60 1257 01 POCINHO (REN)-MARVÃO/CATAPEREIRO (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,29	451	401	141	104	31%
LN60 1257 01 POCINHO (REN)-MARVÃO/CATAPEREIRO (PRE)	2	1x3x1 AA160	A	12,65	451	401	141	104	31%
LN60 1257 01 POCINHO (REN)-MARVÃO/CATAPEREIRO (PRE)	3	1x3x1 LEHIOV630	S	0,69	740	599	141	104	19%
LN60 1257 POCINHO (REN)-MARVÃO	1	1x3x1 AA325	A	14,22	686	606	59	49	9%
LN60 1257 POCINHO (REN)-MARVÃO	2	1x3x1 AA325	A	0,25	686	606	59	49	9%
LN60 1258 PC TRANCOSO-VILA DE RUA	1	1x3x1 AA325	A	0,32	686	606	2	2	0%
LN60 1258 PC TRANCOSO-VILA DE RUA	2	1x3x1 AA160	A	27,62	451	401	2	2	0%
LN60 1259 PC TRANCOSO-TRANCOSO	1	1x3x1 AA160	A	2,42	451	401	67	59	15%
LN60 1260 CELORICO-PC TRANCOSO	1	1x3x1 AA235	A	13,62	460	329	354	308	94%
LN60 1261 TRANCOSO (PRE)-PC TRANCOSO	1	1x3x1 AA325	A	11,39	686	606	253	252	42%
LN60 1262 PC TRANCOSO-PINHEL	1	1x3x1 AA160	A	26,05	451	401	144	121	32%
LN60 1263 CENTRAL HIDROELÉCTRICA PINHEL (PRE)-PINHEL	1	1x3x1 AA160	A	6,21	451	401	63	40	14%
LN60 1263 CENTRAL HIDROELÉCTRICA PINHEL (PRE)-PINHEL	2	1x3x1 LXHIOV630	S	0,03	740	599	63	40	9%
LN60 1264 SENHORA DE MONFORTE (PRE)-PINHEL	1	1x3x1 AA160	A	5,55	451	401	88	86	21%
LN60 1265 SERRA DO LEOMIL (PRE)-VILA DE RUA	1	1x3x1 AA325	A	8,28	686	606	144	143	24%
LN60 1265 SERRA DO LEOMIL (PRE)-VILA DE RUA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,07	899	725	144	143	20%
LN60 1266 GOUVEIA-CELORICO	1	1x3x2 AA325	A	24,76	1.089	769	2	2	0%
LN60 1267 SEIA-GOUVEIA	1	1x3x1 AA325	A	12,46	686	606	94	70	14%
LN60 1268 FAFE(REN)-FAFE	1	2x3x1 AA325	A	2,24	1.372	1.212	468	382	34%
LN60 1268 FAFE(REN)-FAFE	2	2x3x1 ACCCOVE	A	1,24	1.056	1.056	468	382	44%
LN60 1269 01 CELORICO-GUARDA II/CHAFARIZ (REN)	1	2x3x1 AA325	A	3,34	1.372	1.212	428	432	36%
LN60 1269 CELORICO-GUARDA II	1	2x3x1 AA235	A	0,35	1.372	1.212	0	0	0%
LN60 1269 CELORICO-GUARDA II	2	2x3x1 AA325	A	0,03	1.372	1.212	0	0	0%
LN60 1269 CELORICO-GUARDA II	3	2x3x1 AA235	A	16,27	1.372	1.212	428	432	36%
LN60 1270 VIDEMONTE (PRE)-CHAFARIZ (REN)	1	1x3x1 AA325	A	5,75	686	606	288	287	47%
LN60 1271 CHAFARIZ (REN)-CELORICO	1	2x3x1 AA325	A	3,24	1.372	1.212	595	579	48%
LN60 1272 CASAL DE CINZA-CERDEIRA	1	1x3x1 AA105	A	14,46	285	208	61	51	25%
LN60 1273 CALDEIRÃO-GUARDA	1	1x3x1 AA325	A	4,33	686	606	353	346	57%
LN60 1274 PARAIMO (REN)-CANTANHEDE	1	1x3x1 AA325	A	18,60	686	606	261	238	39%
LN60 1275 PARAIMO (REN)-MOGOFORES	1	2x3x1 AA325	A	4,55	1.372	1.212	278	275	23%
LN60 1276 MOGOFORES-CANTANHEDE	1	1x3x1 AA160	A	15,78	451	401	1	1	0%
LN60 1277 MOGOFORES-MORTÁGUA	1	1x3x1 AA160	A	20,57	451	401	1	1	0%
LN60 1279 01 PAMPILHOSA-MOGOFORES/PAVIGRÉS	1	1x3x2 AA325	A	0,75	1.089	769	51	52	7%
LN60 1279 PAMPILHOSA-MOGOFORES	1	2x3x1 AA325	A	3,25	1.372	1.212	257	252	21%
LN60 1279 PAMPILHOSA-MOGOFORES	2	2x3x1 AA325	A	8,27	1.372	1.212	206	201	17%
LN60 1280 CASTRO DAIRE-GUMIEI	1	1x3x1 AA160	A	19,78	451	401	230	185	51%
LN60 1281 ERMIDA-CASTRO DAIRE	1	1x3x1 AA160	A	1,21	451	401	79	60	17%
LN60 1282 SÃO MACÁRIO (PRE)-CASTRO DAIRE	1	1x3x1 AA160	A	10,53	451	401	95	95	24%
LN60 1283 GUMIEI-VOUZELA	1	1x3x1 AA325	A	10,13	686	606	214	198	33%
LN60 1284 MOURISCA (PRE)-BODIOSA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	35,09	686	606	332	330	55%
LN60 1285 NAVE (PRE)-BODIOSA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	35,10	686	606	332	328	54%
LN60 1286 BODIOSA (REN)-GUMIEI	1	2x3x1 AA325	A	5,10	1.372	1.212	525	467	39%
LN60 1287 PC FORNELO DO MONTE-BODIOSA (REN)	1	2x3x1 AA325	A	12,30	1.372	1.212	451	450	37%
LN60 1288 PC FORNELO DO MONTE-VOUZELA	1	1x3x1 AA325	A	8,52	686	606	179	178	29%
LN60 1289 PC FORNELO DO MONTE-TONDELA	1	1x3x1 AA325	A	15,13	686	606	177	176	29%
LN60 1290 ORGENS-BODIOSA (REN)	1	2x3x1 AA325	A	10,48	1.372	1.212	357	266	26%
LN60 1291 VISO-ORGENS	1	2x3x1 AA325	A	2,16	1.372	1.212	220	177	16%
LN60 1291 VISO-ORGENS	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	5,72	899	725	220	177	25%
LN60 1291 VISO-ORGENS	3	2x3x1 AA325	A	0,01	1.372	1.212	220	177	16%
LN60 1292 VISO-SATÃO	1	1x3x1 AA325	A	16,63	686	606	80	72	12%
LN60 1293 MANGUALDE-VISO	1	1x3x1 AA400	A	16,41	615	431	1	1	0%
LN60 1294 LUSO FINSA-VISO	1	1x3x1 AA400	A	13,71	615	431	1	1	0%
LN60 1295 NELAS-LUSO FINSA	1	1x3x1 AA400	A	0,34	615	431	94	93	22%
LN60 1296 VILA CHÃ (REN)-NELAS	1	1x3x1 AA400	A	15,67	615	431	94	93	22%
LN60 1297 01 VILA CHÃ (REN)-MANGUALDE/SIAF	1	1x3x1 AA160	A	0,50	451	401	164	169	42%
LN60 1297 VILA CHÃ (REN)-MANGUALDE	1	1x3x1 AA325	A	3,69	686	606	347	330	54%
LN60 1297 VILA CHÃ (REN)-MANGUALDE	2	1x3x1 AA325	A	2,81	686	606	184	162	27%
LN60 1297 VILA CHÃ (REN)-MANGUALDE	3	1x3x1 AA400	A	14,39	615	431	347	330	77%
LN60 1298 CABREIRA (PRE)-FRADES (REN)	1	1x3x1 LXCV630	S	0,08	740	599	173	173	29%
LN60 1298 CABREIRA (PRE)-FRADES (REN)	2	1x3x1 AA325	A	7,08	686	606	173	173	28%
LN60 1299 VILA CHÃ (REN)-TONDELA	1	1x3x1 AA325	A	14,51	686	606	212	190	31%
LN60 1299 VILA CHÃ (REN)-TONDELA	2	1x3x1 AA160	A	16,38	451	401	212	190	47%
LN60 1299 VILA CHÃ (REN)-TONDELA	3	1x3x1 AA325	A	1,23	686	606	212	190	31%
LN60 1301 BELMONTE-SABUGAL	1	2x3x1 AA110	A	10,38	584	426	167	168	39%
LN60 1301 BELMONTE-SABUGAL	2	1x3x1 AA110	A	16,24	292	213	167	168	79%
LN60 1302 MOSTEIRO (PRE)-SABUGAL	1	1x3x1 AA160	A	6,30	451	401	81	80	20%
LN60 1303 01 SEIA-BELMONTE/MANTEIGAS	1	1x3x1 AA160	A	3,13	451	401	61	61	15%
LN60 1303 SEIA-BELMONTE	1	1x3x1 AA325	A	0,10	686	606	1	1	0%
LN60 1303 SEIA-BELMONTE	2	1x3x1 AA325	A	16,67	686	606	1	1	0%
LN60 1303 SEIA-BELMONTE	3	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	62	61	10%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1303 SEIA-BELMONTE	4	1x3x1 AA325	A	18,38	686	606	62	61	10%
LN60 1304 MOSQUEIROS (PRE)-BELMONTE	1	1x3x1 AA160	A	10,55	451	401	329	324	81%
LN60 1304 MOSQUEIROS (PRE)-BELMONTE	2	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	145	143	36%
LN60 1304 MOSQUEIROS (PRE)-BELMONTE	3	1x3x1 AA160	A	0,03	451	401	186	182	45%
LN60 1304 MOSQUEIROS (PRE)-BELMONTE	4	1x3x1 AA325	A	1,11	686	606	329	324	53%
LN60 1304 MOSQUEIROS (PRE)-BELMONTE	5	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,08	740	599	329	324	54%
LN60 1305 BELMONTE-VÁRZEA	1	2x3x1 AA325	A	14,66	1.372	1.212	490	489	40%
LN60 1306 VILA CHÃ (REN)-SEIA I	1	1x3x1 AA325	A	3,66	686	606	241	219	36%
LN60 1307 VILA CHÃ (REN)-SEIA II	1	1x3x1 AA325	A	3,63	686	606	272	237	40%
LN60 1308 PONTE DE JUGAIS-SEIA	1	1x3x1 AA160	A	5,74	451	401	175	159	40%
LN60 1309 VILA COVA-SEIA	1	1x3x1 AA160	A	5,95	451	401	213	187	47%
LN60 1310 DESTERRO-SEIA	1	1x3x1 AA105	A	3,62	285	208	125	112	54%
LN60 1311 SABUGUEIRO-SEIA	1	1x3x1 AA152	A	5,14	303	219	37	31	14%
LN60 1312 SEIA-LORIGA	1	1x3x1 AA325	A	12,98	686	606	20	16	3%
LN60 1313 01 LORIGA-TORTOSENDO/PENTEADORA	1	1x3x1 AA080	A	0,30	236	174	38	18	16%
LN60 1313 02 LORIGA-TORTOSENDO/PENTEADORA/ RIBEIRA ALFORFA(PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	43	20	9%
LN60 1313 LORIGA-TORTOSENDO	1	1x3x1 AA325	A	9,68	686	606	38	17	6%
LN60 1313 LORIGA-TORTOSENDO	2	1x3x1 AA325	A	10,45	686	606	1	1	0%
LN60 1314 01 SEIA-OLIVEIRA DO HOSPITAL/CASCA (PRE)	1	1x3x1 AA235	A	2,94	578	512	70	73	14%
LN60 1314 SEIA-OLIVEIRA DO HOSPITAL	1	2x3x1 AA235	A	12,12	1.089	769	123	117	15%
LN60 1314 SEIA-OLIVEIRA DO HOSPITAL	2	2x3x1 AA235	A	2,14	1.372	1.212	54	45	4%
LN60 1314 SEIA-OLIVEIRA DO HOSPITAL	3	2x3x1 AA235	A	0,01	1.372	1.212	55	46	4%
LN60 1315 OLIVEIRA DO HOSPITAL-CANDOSA	1	2x3x1 AA235	A	8,44	1.089	769	1	1	0%
LN60 1316 AÇOR (PRE)-CANDOSA	1	1x3x1 AA325	A	16,07	686	606	208	205	34%
LN60 1317 CANDOSA-CARREGAL DO SAL	1	1x3x1 AA160	A	12,83	451	401	55	45	12%
LN60 1317 CANDOSA-CARREGAL DO SAL	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,03	582	474	55	45	9%
LN60 1318 TORTOSENDO-VÁRZEA	1	1x3x1 AA325	A	5,40	544	384	138	144	38%
LN60 1319 FERRO (REN)-FUNDÃO II	1	1x3x1 AA325	A	12,67	544	384	103	102	26%
LN60 1320 FERRO (REN)-VÁRZEA	1	2x3x1 AA325	A	6,39	1.372	1.212	301	309	25%
LN60 1321 FERRO (REN)-TORTOSENDO	1	2x3x1 AA325	A	3,86	1.372	1.212	274	212	20%
LN60 1322 SERRA DE ALVOAÇA (PRE)-FERRO (REN)	1	1x3x1 AA325	A	23,44	686	606	309	313	52%
LN60 1323 01 SANTA LUZIA-FUNDÃO/BTW	1	1x3x1 AA235	A	0,04	460	329	43	36	11%
LN60 1323 SANTA LUZIA-FUNDÃO	1	1x3x1 AA235	A	11,37	460	329	316	306	93%
LN60 1323 SANTA LUZIA-FUNDÃO	2	1x3x1 AA325	A	19,11	686	606	307	299	49%
LN60 1324 JANEIRO DE CIMA (PRE)-SANTA LUZIA	1	1x3x1 AA160	A	1,91	451	401	58	51	13%
LN60 1325 CANTANHEDE-MIRA	1	1x3x1 AA235	A	11,70	460	329	35	36	11%
LN60 1325 CANTANHEDE-MIRA	2	1x3x1 AA325	A	3,90	686	606	35	36	6%
LN60 1326 CANTANHEDE-TOCHA	1	1x3x1 AA325	A	14,45	686	606	117	127	21%
LN60 1327 MIRA-PESCANOVA	1	1x3x1 AA160	A	9,65	451	401	39	25	9%
LN60 1328 ALTO S. JOÃO-CORRENTE	1	2x3x1 AA325	A	4,03	1.372	1.212	301	275	23%
LN60 1329 CORRENTE-RELVINHA	1	2x3x1 AA325	A	3,79	1.372	1.212	104	81	8%
LN60 1330 RELVINHA-FABRICELA	1	1x3x1 AA160	A	6,70	451	401	77	74	18%
LN60 1330 RELVINHA-FABRICELA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,64	582	474	77	74	16%
LN60 1331 01 RELVINHA-PAMPILHOSA/CIMPOR	1	1x3x1 AA160	A	0,08	451	401	0	0	0%
LN60 1331 RELVINHA-PAMPILHOSA	1	2x3x1 AA325	A	7,00	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1331 RELVINHA-PAMPILHOSA	2	2x3x1 AA325	A	7,01	1.372	1.212	2	2	0%
LN60 1332 PEREIROS (REN)-CORRENTE	1	1x3x1 AA325	A	1,34	544	384	294	263	69%
LN60 1332 PEREIROS (REN)-CORRENTE	2	2x3x1 AA160	A	2,72	902	802	294	263	33%
LN60 1332 PEREIROS (REN)-CORRENTE	3	1x3x1 AA325	A	0,47	686	606	294	263	43%
LN60 1332 PEREIROS (REN)-CORRENTE	4	2x3x1 AA160	A	3,61	902	802	294	263	33%
LN60 1332 PEREIROS (REN)-CORRENTE	5	1x3x1 AA325	A	0,22	544	384	294	263	69%
LN60 1333 PEREIROS (REN)-ALTO S.JOÃO	1	2x3x1 AA325	A	4,19	1.372	1.212	483	428	35%
LN60 1334 01 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS I/TAVEIRO	1	2x3x1 AA160	A	2,38	902	802	158	117	18%
LN60 1334 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS I	1	1x3x1 AA195	A	1,08	398	286	1	1	0%
LN60 1334 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS I	2	1x3x1 AA235	A	0,85	460	329	1	1	0%
LN60 1334 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS I	3	1x3x1 AA195	A	7,88	398	286	1	1	0%
LN60 1334 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS I	4	1x3x1 AA195	A	7,55	398	286	158	117	41%
LN60 1335 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS II	1	1x3x1 AA195	A	15,32	398	286	140	147	52%
LN60 1335 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS II	2	1x3x1 AA235	A	0,85	578	512	140	147	29%
LN60 1335 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS II	3	1x3x1 AA195	A	1,19	398	286	140	147	52%
LN60 1336 01 PEREIROS (REN)-ALFARELOS/TAVEIRO II	1	1x3x1 AA160	A	3,96	451	401	0	0	0%
LN60 1336 PEREIROS (REN)-ALFARELOS	1	1x3x1 AA160	A	11,79	451	401	109	81	24%
LN60 1336 PEREIROS (REN)-ALFARELOS	2	1x3x1 AA160	A	6,84	362	261	110	81	31%
LN60 1336 PEREIROS (REN)-ALFARELOS	3	1x3x1 AA160	A	0,75	451	401	109	81	24%
LN60 1336 PEREIROS (REN)-ALFARELOS	4	1x3x1 AA325	A	1,39	544	384	110	81	21%
LN60 1337 PEREIROS (REN)-CONDEIXA	1	1x3x1 AA160	A	9,75	362	261	149	145	56%
LN60 1337 PEREIROS (REN)-CONDEIXA	2	1x3x1 AA325	A	1,46	544	384	149	145	38%
LN60 1338 VILA ROBIM-VIDREIRA	1	1x3x1 AA160	A	0,58	451	401	79	81	20%
LN60 1338 VILA ROBIM-VIDREIRA	2	1x3x1 AA160	A	2,79	451	401	79	81	20%
LN60 1339 01 PEREIROS (REN)-VILA ROBIM /ALFARELOS	1	1x3x1 AA160	A	0,74	451	401	0	0	0%
LN60 1339 01 PEREIROS (REN)-VILA ROBIM /ALFARELOS	2	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	0	0	0%
LN60 1339 PEREIROS (REN)-VILA ROBIM	1	1x3x1 AA325	A	1,47	544	384	8	8	2%
LN60 1339 PEREIROS (REN)-VILA ROBIM	2	2x3x1 AA160	A	18,28	902	802	2	2	0%
LN60 1339 PEREIROS (REN)-VILA ROBIM	3	2x3x1 AA160	A	18,59	902	802	6	6	1%
LN60 1342 MORTÁGUA-PC MORTÁGUA	1	1x3x1 AA160	A	3,81	451	401	121	100	27%
LN60 1342 MORTÁGUA-PC MORTÁGUA	2	1x3x1 AA325	A	1,45	686	606	121	100	18%
LN60 1343 01 PC MORTÁGUA-AGUIEIRA/PENACOVA	1	1x3x1 AA325	A	7,37	686	606	186	169	28%
LN60 1343 PC MORTÁGUA-AGUIEIRA	1	1x3x1 AA160	A	0,57	451	401	74	73	18%
LN60 1343 PC MORTÁGUA-AGUIEIRA	2	1x3x1 AA160	A	3,73	451	401	121	100	27%
LN60 1343 PC MORTÁGUA-AGUIEIRA	3	1x3x1 AA325	A	1,46	686	606	121	100	18%
LN60 1344 01 RAIVA-PEREIROS (REN)/PENACOVA	1	1x3x1 AA325	A	1,19	686	606	186	169	28%
LN60 1344 RAIVA-PEREIROS (REN)	1	1x3x1 AA325	A	22,66	686	606	360	346	57%
LN60 1344 RAIVA-PEREIROS (REN)	2	1x3x1 AA325	A	0,24	686	606	201	188	31%
LN60 1345 DEGRACIAS (PRE)-CONDEIXA	1	1x3x1 AA160	A	9,35	451	401	164	154	38%
LN60 1346 01 TÁBUA (REN)-A.S.JOÃO/FRONHAS	1	1x3x1 AA160	A	2,75	451	401	117	113	28%
LN60 1346 TÁBUA (REN)-ALTO S. JOÃO	1	1x3x1 AA235	A	21,62	460	329	1	1	0%
LN60 1346 TÁBUA (REN)-ALTO S. JOÃO	2	1x3x1 AA235	A	16,69	460	329	115	111	34%
LN60 1346 TÁBUA (REN)-ALTO S. JOÃO	3	1x3x1 AA325	A	1,28	686	606	115	111	18%
LN60 1348 PEREIROS (REN)-LOUSÃ	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,63	1.528	1.233	771	777	63%
LN60 1348 PEREIROS (REN)-LOUSÃ	2	2x3x1 AA325	A	16,12	1.372	1.212	771	777	64%
LN60 1349 PEREIROS (REN)-ALEGRIA	1	1x3x1 AA325	A	3,36	686	606	326	221	47%
LN60 1349 PEREIROS (REN)-ALEGRIA	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	2,04	740	599	326	221	44%
LN60 1350 LAVOS (REN)-LOURIÇAL	1	2x3x1 AA400	A	6,23	1.230	861	517	590	69%
LN60 1350 LAVOS (REN)-LOURIÇAL	2	1x3x2 AA325	A	0,28	1.372	1.212	517	590	49%
LN60 1351 LOUSÃ-LOUSÃ I (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	6,14	686	606	287	288	47%
LN60 1352 LOUSÃ-SAFRA (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	6,14	686	606	357	353	58%
LN60 1353 LOUSÃ-PC CADAFAZ	1	1x3x1 AA160	A	19,27	451	401	93	93	23%
LN60 1354 LOUSÃ-PC MALHADAS	1	1x3x1 AA160	A	17,73	451	401	87	87	22%
LN60 1355 PC CADAFAZ-SANTA LUZIA	1	1x3x1 AA105	A	6,96	285	208	1	1	1%
LN60 1355 PC CADAFAZ-SANTA LUZIA	2	1x3x1 AA090	A	8,93	253	186	1	1	1%
LN60 1355 PC CADAFAZ-SANTA LUZIA	3	1x3x1 AA160	A	4,57	451	401	1	1	0%
LN60 1356 PC MALHADAS-SANTA LUZIA	1	1x3x1 AA160	A	21,84	451	401	1	1	0%
LN60 1357 LOUSÃ-MIRANDA DO CORVO	1	2x3x1 AA325	A	7,86	1.372	1.212	88	58	6%
LN60 1358 OLEIROS-CASTELO BRANCO (REN)	1	1x3x1 AA325	A	30,03	686	606	252	252	42%
LN60 1359 CASTELO BRANCO (REN)-TALAGUEIRA	1	2x3x1 AA325	A	2,82	1.372	1.212	432	348	32%
LN60 1360 TALAGUEIRA-CASTELO BRANCO I	1	1x3x1 AA325	A	1,70	686	606	37	33	5%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1361 TALAGUEIRA-CASTELO BRANCO II	1	1x3x1 AA325	A	1,70	686	606	32	29	5%
LN60 1362 TALAGUEIRA-SENHORA DA GRAÇA	1	1x3x1 AA160	A	29,95	451	401	57	70	17%
LN60 1363 PRACANA-TALAGUEIRA I	1	1x3x1 AA325	A	39,30	686	606	17	18	3%
LN60 1364 PRACANA-VILA VELHA DE RODÃO	1	1x3x1 AA325	A	3,67	686	606	49	52	8%
LN60 1364 PRACANA-VILA VELHA DE RODÃO	2	1x3x1 AA325	A	18,69	686	606	49	52	8%
LN60 1365 VILA VELHA DE RODÃO-TALAGUEIRA	1	1x3x1 AA325	A	20,40	686	606	18	19	3%
LN60 1365 VILA VELHA DE RODÃO-TALAGUEIRA	2	1x3x1 AA325	A	3,67	686	606	18	19	3%
LN60 1365 VILA VELHA DE RODÃO-TALAGUEIRA	3	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	0	0	0%
LN60 1366 PRACANA-VALE SERRÃO	1	1x3x1 AA325	A	19,63	686	606	182	182	30%
LN60 1367 VALE SERRÃO-CABEÇO DA RAÍNHA (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	15,46	451	401	190	189	47%
LN60 1368 VENDA NOVA-SERTÃ	1	1x3x1 AA160	A	18,42	451	401	125	136	34%
LN60 1368 VENDA NOVA-SERTÃ	2	1x3x1 AA235	A	0,82	460	329	125	136	41%
LN60 1368 VENDA NOVA-SERTÃ	3	1x3x1 AA160	A	13,29	451	401	125	136	34%
LN60 1368 VENDA NOVA-SERTÃ	4	1x3x1 CU095	A	0,03	358	263	125	136	52%
LN60 1369 SERTÃ-VERGÃO (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	10,62	451	401	88	88	22%
LN60 1370 VILA ROBIM-S. JULIÃO	1	1x3x1 CU095	A	1,24	358	263	146	102	41%
LN60 1371 LAVOS (REN)-PC CARVALHAIS	1	1x3x1 AA400	A	2,21	615	431	434	389	90%
LN60 1372 PC CARVALHAIS-GALA	1	1x3x1 AA400	A	6,28	615	431	213	166	38%
LN60 1373 GALA-VILA ROBIM	1	2x3x1 AA235	A	5,36	1.089	769	377	296	39%
LN60 1375 01 PC CARVALHAIS-CELBI/BIOELÉCTRICA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,04	582	474	241	246	52%
LN60 1375 01 PC CARVALHAIS-CELBI/BIOELÉCTRICA	2	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	241	246	41%
LN60 1375 PC CARVALHAIS-CELBI	1	1x3x1 AA325	A	3,10	686	606	529	529	87%
LN60 1375 PC CARVALHAIS-CELBI	2	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	443	440	73%
LN60 1375 PC CARVALHAIS-CELBI	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,04	740	599	443	440	73%
LN60 1376 LAVOS (REN)-SOURE	1	1x3x1 AA325	A	18,65	686	606	79	73	12%
LN60 1377 01 ORTIGA (PRE)-PONTÃO/PENELA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	2,13	686	606	206	240	40%
LN60 1377 ORTIGA (PRE)-PONTÃO	1	1x3x1 AA325	A	6,30	686	606	206	240	40%
LN60 1377 ORTIGA (PRE)-PONTÃO	2	1x3x1 AA325	A	3,07	686	606	109	108	18%
LN60 1377 ORTIGA (PRE)-PONTÃO	3	1x3x1 AA160	A	11,30	451	401	109	108	27%
LN60 1378 PONTÃO-PEDRÓGÃO	1	1x3x1 AA160	A	14,68	451	401	72	62	16%
LN60 1379 FONTE BOA-SOLIDAL	1	1x3x1 AM148	A	5,10	350	253	29	24	9%
LN60 1379 FONTE BOA-SOLIDAL	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,03	740	599	29	24	4%
LN60 1379 FONTE BOA-SOLIDAL	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,05	740	599	29	24	4%
LN60 1380 ALTO DE ARGANIL (PRE)-TÁBUA (REN)	1	2x3x1 AA160	A	10,57	902	802	311	310	39%
LN60 1380 ALTO DE ARGANIL (PRE)-TÁBUA (REN)	2	2x3x1 AA325	A	0,37	1.372	1.212	311	310	26%
LN60 1380 ALTO DE ARGANIL (PRE)-TÁBUA (REN)	3	2x3x1 AA325	A	0,39	1.372	1.212	311	310	26%
LN60 1380 ALTO DE ARGANIL (PRE)-TÁBUA (REN)	4	2x3x1 AA160	A	0,47	902	802	311	310	39%
LN60 1380 ALTO DE ARGANIL (PRE)-TÁBUA (REN)	5	2x3x1 AA160	A	15,13	902	802	311	310	39%
LN60 1381 LOMBA DO VALE (PRE)-FRADES (REN)	1	1x3x1 AA160	A	10,81	451	401	181	181	45%
LN60 1382 VAROSA-LAMEGO	1	1x3x1 AA235	A	6,45	460	329	216	192	58%
LN60 1383 CUSTÓIAS (REN)-S.TA CRUZ DO BISPO I	1	2x3x1 AA325	A	0,75	1.372	1.212	370	337	28%
LN60 1383 CUSTÓIAS (REN)-S.TA CRUZ DO BISPO I	2	2x3x1 AA235	A	0,34	1.372	1.212	370	337	28%
LN60 1383 CUSTÓIAS (REN)-S.TA CRUZ DO BISPO I	3	2x3x1 LXHIOLE1000	S	2,84	1.528	1.233	370	337	27%
LN60 1384 MACEDO DE CAVALEIROS (REN)-MACEDO DE CAVALEIROS	1	1x3x1 AA325	A	12,87	686	606	169	153	25%
LN60 1385 OLEIROS (REN)-LIJÓ	1	2x3x1 AA325	A	10,93	1.372	1.212	385	334	28%
LN60 1386 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-SOUTELO II	1	2x3x1 AA325	A	4,10	1.372	1.212	269	247	20%
LN60 1387 CUSTÓIAS (REN)-S.TA CRUZ DO BISPO II	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,13	1.528	1.233	428	389	32%
LN60 1387 CUSTÓIAS (REN)-S.TA CRUZ DO BISPO II	2	2x3x1 AA325	A	0,86	1.372	1.212	428	389	32%
LN60 1387 CUSTÓIAS (REN)-S.TA CRUZ DO BISPO II	3	2x3x1 LXHIOLE1000	S	2,73	1.528	1.233	428	389	32%
LN60 1388 PC CABRIL-CARRAPATELO (REN)	1	2x3x1 AA325	A	13,92	1.372	1.212	587	583	48%
LN60 1388 PC CABRIL-CARRAPATELO (REN)	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,22	1.258	1.018	587	583	57%
LN60 1388 PC CABRIL-CARRAPATELO (REN)	3	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,15	1.258	1.018	587	583	57%
LN60 1389 VILA NOVA DE GAIA-SERRA DO PILAR	1	1x3x2 AA325	A	0,01	1.089	769	259	198	26%
LN60 1389 VILA NOVA DE GAIA-SERRA DO PILAR	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	2,10	1.258	1.018	259	198	21%
LN60 1390 PC CIRCUNVALAÇÃO-MONTE DOS BURGOS A	1	1x3x1 PCIAV400	S	2,58	770	630	127	108	17%
LN60 1391 PC CIRCUNVALAÇÃO-BOAVISTA B	1	1x3x1 PCIAV400	S	1,97	770	630	303	235	39%
LN60 1392 PC PRELADA-VITÓRIA II	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,28	740	599	95	79	13%
LN60 1392 PC PRELADA-VITÓRIA II	2	1x3x1 LXCV630	S	0,21	740	599	95	79	13%
LN60 1392 PC PRELADA-VITÓRIA II	3	1x3x1 LXCV630	S	5,84	740	599	95	79	13%
LN60 1393 PC PRELADA-VITÓRIA I	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,27	740	599	133	110	18%
LN60 1393 PC PRELADA-VITÓRIA I	2	1x3x1 LXCV630	S	0,21	740	599	133	110	18%
LN60 1393 PC PRELADA-VITÓRIA I	3	1x3x1 LXCV630	S	4,06	740	599	133	110	18%
LN60 1394 PC CIRCUNVALAÇÃO-MONTE DOS BURGOS C	1	1x3x1 PCIAV400	S	2,58	770	630	128	108	17%
LN60 1395 PC CIRCUNVALAÇÃO-BOAVISTA D	1	1x3x1 PCIAV400	S	2,09	770	630	286	221	37%
LN60 1396 BODIOSA (REN)-VISO	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	1,40	1.528	1.233	369	279	24%
LN60 1396 BODIOSA (REN)-VISO	2	2x3x1 AA325	A	12,88	1.089	769	369	279	36%
LN60 1397 PC PRELADA-LAPA II	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,27	740	599	91	46	12%
LN60 1397 PC PRELADA-LAPA II	2	1x3x1 LXCV630	S	0,22	740	599	91	46	12%
LN60 1397 PC PRELADA-LAPA II	3	1x3x1 LXCV630	S	2,00	740	599	91	46	12%
LN60 1398 PC PRELADA-LAPA I	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,27	740	599	151	118	20%
LN60 1398 PC PRELADA-LAPA I	2	1x3x1 LXCV630	S	0,21	740	599	151	118	20%
LN60 1398 PC PRELADA-LAPA I	3	1x3x1 LXCV630	S	1,96	740	599	151	118	20%
LN60 1399 PC PRELADA-PARANHOS I	1	1x3x1 LXCV630	S	2,59	740	599	162	122	22%
LN60 1400 PC PRELADA-PARANHOS II	1	1x3x1 LXCV630	S	2,53	740	599	166	125	22%
LN60 1401 PC PRELADA-MONTE DOS BURGOS II	1	1x3x1 LXCV630	S	1,54	740	599	192	145	26%
LN60 1402 PC PRELADA-MONTE DOS BURGOS I	1	1x3x1 LXCV630	S	1,62	740	599	182	137	25%
LN60 1403 FEIRA-RIO MEÃO	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,05	1.528	1.233	505	452	37%
LN60 1403 FEIRA-RIO MEÃO	2	2x3x1 AA325	A	6,00	1.372	1.212	505	452	37%
LN60 1404 ANTAS-CAMPO 24 DE AGOSTO E	1	1x3x1 PCIAV400	S	2,04	770	630	142	119	19%
LN60 1405 ANTAS-CAMPO 24 DE AGOSTO F	1	1x3x1 PCIAV400	S	2,04	770	630	143	119	19%
LN60 1406 ANTAS-PARANHOS G	1	1x3x1 LXCV630	S	0,05	740	599	4	4	1%
LN60 1406 ANTAS-PARANHOS G	2	1x3x1 LXCV630	S	2,48	740	599	4	4	1%
LN60 1407 ANTAS-PARANHOS H	1	1x3x1 LXCV630	S	2,53	740	599	4	4	1%
LN60 1408 MONTE DOS BURGOS-CAMPO ALEGRE	1	1x3x1 LECV630	S	2,37	740	599	258	219	37%
LN60 1409 BOAVISTA-CAMPO ALEGRE	1	1x3x1 LXCV630	S	0,63	740	599	139	135	23%
LN60 1409 BOAVISTA-CAMPO ALEGRE	2	1x3x1 LECV630	S	0,57	740	599	139	135	23%
LN60 1409 BOAVISTA-CAMPO ALEGRE	3	1x3x1 LECV630	S	1,33	740	599	139	135	23%
LN60 1410 VERDINHO-SERRA DO PILAR	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	5,01	899	725	63	44	7%
LN60 1411 MARÃO II (PRE)-PC SEIXINHOS	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,01	386	325	89	89	27%
LN60 1412 BARRÔ-REVIGRÉS	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,06	386	325	53	51	16%
LN60 1413 VISO-VISEU	1	1x3x1 AA160	A	0,01	451	401	125	92	28%
LN60 1413 VISO-VISEU	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,28	582	474	125	92	21%
LN60 1417 S. MACÁRIO II (PRE)-PC CABRIL	1	1x3x1 AA160	A	8,08	451	401	195	194	48%
LN60 1417 S. MACÁRIO II (PRE)-PC CABRIL	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,06	740	599	195	194	32%
LN60 1418 PEREIROS (REN)-ANTANHOL	1	2x3x1 AA325	A	4,51	1.372	1.212	239	210	17%
LN60 1419 GAFANHA-ÍLHAVO	1	1x3x1 AA325	A	2,57	686	606	133	123	20%
LN60 1419 GAFANHA-ÍLHAVO	2	1x3x1 AA325	A	6,93	686	606	133	123	20%
LN60 1419 GAFANHA-ÍLHAVO	3	1x3x1 AM228	A	0,73	568	504	133	123	24%
LN60 1420 FERRO (REN)-FUNDÃO I	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,88	899	725	171	169	23%
LN60 1420 FERRO (REN)-FUNDÃO I	2	1x3x1 AA325	A	7,39	544	384	171	169	44%
LN60 1421 PC BARBOSA & ALMEIDA-PEDROSO	1	1x3x1 AA325	A	0,23	686	606	121	118	19%
LN60 1421 PC BARBOSA & ALMEIDA-PEDROSO	2	1x3x1 AA325	A	0,57	686	606	121	118	19%
LN60 1421 PC BARBOSA & ALMEIDA-PEDROSO	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,03	899	725	121	118	16%
LN60 1421 PC BARBOSA & ALMEIDA-PEDROSO	4	1x3x1 AA325	A	2,16	686	606	121	118	19%
LN60 1421 PC BARBOSA & ALMEIDA-PEDROSO	5	2x3x1 AA160	A	2,89	902	802	121	118	15%
LN60 1422 VILA NOVA DE GAIA-S.TA MARINHA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,27	582	474	146	114	25%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1423 BUSTOS-MIRA	1	2x3x1 AA325	A	14,72	1.372	1.212	137	123	10%
LN60 1424 GUARDA-CASAL DE CINZA	1	2x3x1 AA325	A	6,97	1.372	1.212	241	243	20%
LN60 1425 CELORICO-CASAL DA CINZA	1	2x3x1 AA325	A	22,49	1.372	1.212	226	231	19%
LN60 1426 MIRANDA DO CORVO-PC VILA NOVA	1	2x3x1 AA325	A	10,27	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1426 MIRANDA DO CORVO-PC VILA NOVA	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,02	1.528	1.233	1	1	0%
LN60 1427 TÁBUA (REN)-CANDOSA	1	1x3x1 AA325	A	1,29	686	606	194	198	33%
LN60 1427 TÁBUA (REN)-CANDOSA	2	1x3x1 AA235	A	5,15	460	329	194	198	60%
LN60 1428 SOUSA-FELGUEIRAS	1	2x3x1 AA325	A	5,77	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1429 VALDIGEM (REN)-VILA DE RUA	1	1x3x1 AA325	A	30,51	686	606	187	162	27%
LN60 1429 VALDIGEM (REN)-VILA DE RUA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,08	899	725	187	162	22%
LN60 1430 ERMESINDE (REN)-PALMILHEIRA II	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,23	899	725	1	1	0%
LN60 1431 PRADOS (PRE)-GUARDA	1	1x3x1 AA325	A	7,66	686	606	313	311	51%
LN60 1432 RECAREI (REN)-LORDELO	1	2x3x1 AA325	A	0,04	1.372	1.212	560	452	41%
LN60 1432 RECAREI (REN)-LORDELO	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,29	1.528	1.233	560	452	37%
LN60 1432 RECAREI (REN)-LORDELO	3	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,59	1.528	1.233	560	452	37%
LN60 1432 RECAREI (REN)-LORDELO	4	2x3x1 AA325	A	11,87	1.372	1.212	560	452	41%
LN60 1433 PC VILA NOVA-PENELA (REN)	1	2x3x1 AA325	A	16,76	1.372	1.212	311	310	26%
LN60 1433 PC VILA NOVA-PENELA (REN)	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,02	1.528	1.233	311	310	25%
LN60 1434 LIJÓ-ALVELOS	1	2x3x1 AA325	A	7,00	1.372	1.212	221	223	18%
LN60 1434 LIJÓ-ALVELOS	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,13	1.528	1.233	221	223	18%
LN60 1435 MOURISCA (REN)-ÍLHAVO	1	2x3x1 AA325	A	18,08	1.372	1.212	405	351	29%
LN60 1436 FEIRA (REN)-S. JOÃO DA MADEIRA	1	2x3x1 AA160	A	6,36	902	802	333	290	37%
LN60 1436 FEIRA (REN)-S. JOÃO DA MADEIRA	2	1x3x1 AA325	A	0,05	686	606	333	290	49%
LN60 1436 FEIRA (REN)-S. JOÃO DA MADEIRA	3	1x3x1 AA325	A	4,27	686	606	333	290	49%
LN60 1437 ANTANHOL-ALEGRIA	1	1x3x1 AA325	A	3,98	686	606	4	4	1%
LN60 1437 ANTANHOL-ALEGRIA	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	2,77	740	599	4	4	1%
LN60 1439 VISTA ALEGRE-POLIVOUGA	1	1x3x1 AA160	A	0,01	451	401	44	45	11%
LN60 1439 VISTA ALEGRE-POLIVOUGA	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	1,93	386	325	44	45	14%
LN60 1440 OLIVEIRA DO BAIRRO-BUSTOS	1	1x3x1 AA325	A	8,41	686	606	167	136	24%
LN60 1440 OLIVEIRA DO BAIRRO-BUSTOS	2	1x3x1 AA325	A	0,23	686	606	167	136	24%
LN60 1441 JORJAIS-SOUTELO	1	2x3x1 AA325	A	14,33	1.372	1.212	206	203	17%
LN60 1443 AREIAS-CASFIL	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,13	582	474	0	0	0%
LN60 1443 AREIAS-CASFIL	2	1x3x1 AA160	A	5,92	451	401	0	0	0%
LN60 1444 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-DEVESA VELHA	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	1.528	1.233	1	1	0%
LN60 1444 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-DEVESA VELHA	2	2x3x1 AA325	A	6,67	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1445 BARROSO (PRE)-PC BARROSO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,07	582	474	148	135	29%
LN60 1445 BARROSO (PRE)-PC BARROSO	2	1x3x1 AA160	A	1,67	451	401	148	135	34%
LN60 1446 CORRENTE-CIMPOR	1	2x3x1 AA160	A	6,93	902	802	330	322	40%
LN60 1446 CORRENTE-CIMPOR	2	1x3x1 AA325	A	0,39	686	606	330	322	53%
LN60 1447 LAMAÇÃES-BRAGA I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,28	582	474	148	124	26%
LN60 1448 LAMAÇÃES-BRAGA II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,29	582	474	128	97	22%
LN60 1449 FEIRA (REN)-CARREGOSA	1	2x3x1 AA325	A	8,79	1.372	1.212	492	436	36%
LN60 1450 PC BARROSO-VILA DA PONTE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,06	582	474	51	36	9%
LN60 1450 PC BARROSO-VILA DA PONTE	2	1x3x1 AA160	A	4,45	451	401	51	36	11%
LN60 1451 SANTIAGO DE SUBARRIFANA-BUSTELO	1	1x3x1 AA325	A	4,50	686	606	1	1	0%
LN60 1451 SANTIAGO DE SUBARRIFANA-BUSTELO	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,55	899	725	1	1	0%
LN60 1452 ALBERGARIA-SEVER DO VOUGA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,03	899	725	62	64	9%
LN60 1452 ALBERGARIA-SEVER DO VOUGA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,47	899	725	62	64	9%
LN60 1452 ALBERGARIA-SEVER DO VOUGA	3	1x3x1 AA325	A	8,77	686	606	62	64	11%
LN60 1452 ALBERGARIA-SEVER DO VOUGA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,63	899	725	62	64	9%
LN60 1453 BELMONTE-MEIMOA	1	1x3x1 AA160	A	5,90	451	401	42	36	9%
LN60 1453 BELMONTE-MEIMOA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,05	582	474	42	36	7%
LN60 1453 BELMONTE-MEIMOA	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,06	582	474	42	36	7%
LN60 1453 BELMONTE-MEIMOA	4	1x3x1 AA110	A	16,21	292	213	42	36	17%
LN60 1457 01 VISTA ALEGRE-BAMISO/CUF	1	1x3x1 AA325	A	0,08	686	606	0	0	0%
LN60 1457 01 VISTA ALEGRE-BAMISO/CUF	2	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	0	0	0%
LN60 1457 VISTA ALEGRE-BAMISO	1	2x3x1 AA160	A	8,96	902	802	1	1	0%
LN60 1457 VISTA ALEGRE-BAMISO	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,09	899	725	1	1	0%
LN60 1457 VISTA ALEGRE-BAMISO	3	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	1	1	0%
LN60 1457 VISTA ALEGRE-BAMISO	4	1x3x1 AA325	A	0,17	686	606	0	0	0%
LN60 1457 VISTA ALEGRE-BAMISO	5	1x3x1 AA325	A	3,72	686	606	1	1	0%
LN60 1458 S. ROMÃO DO NEIVA-FORTISSUE	1	1x3x1 AA160	A	1,28	451	401	44	44	11%
LN60 1458 S. ROMÃO DO NEIVA-FORTISSUE	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,01	582	474	44	44	9%
LN60 1462 VALE DE ESTRELA (PRE)-GUARDA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,07	582	474	0	0	0%
LN60 1462 VALE DE ESTRELA (PRE)-GUARDA	2	1x3x1 AA160	A	6,74	451	401	0	0	0%
LN60 1463 VILA COVA(PRE)-PC CAMPANHÓ	1	1x3x1 AA325	A	0,32	686	606	289	84	42%
LN60 1463 VILA COVA(PRE)-PC CAMPANHÓ	2	1x3x1 AA325	A	3,97	686	606	289	84	42%
LN60 1464 PC CAMPANHÓ-FELGUEIRAS	1	2x3x1 AA325	A	23,59	1.372	1.212	546	341	40%
LN60 1466 AMARANTE-FELGUEIRAS	1	2x3x1 AA235	A	4,96	1.089	769	238	190	25%
LN60 1466 AMARANTE-FELGUEIRAS	2	1x3x1 AA245	A	7,53	461	329	238	190	58%
LN60 1466 AMARANTE-FELGUEIRAS	3	1x3x1 AA235	A	1,59	460	329	238	190	58%
LN60 1466 AMARANTE-FELGUEIRAS	4	1x3x1 AA235	A	0,83	460	329	238	190	58%
LN60 6000 01 CAMARATE I	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,01	899	725	122	84	14%
LN60 6000 01 CAMARATE I	2	1x3x1 AA325	A	1,36	686	606	122	84	18%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	1	1x3x1 AA160	A	0,38	451	401	121	83	27%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,01	899	725	121	83	14%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,03	582	474	121	83	21%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,60	899	725	3	3	0%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	5	1x3x1 AA175	A	2,55	387	279	3	3	1%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	6	1x3x1 AA175	A	2,24	387	279	3	3	1%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	7	1x3x1 AA175	A	0,70	387	279	3	3	1%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	8	1x3x1 AA175	A	0,52	387	279	121	83	31%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	9	1x3x1 AA160	A	1,26	451	401	121	83	27%
LN60 6001 PS TRAJOUCE-SÃO MARCOS I	1	1x3x1 AA160	A	2,70	451	401	57	62	15%
LN60 6001 PS TRAJOUCE-SÃO MARCOS I	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,06	582	474	57	62	13%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,01	899	725	290	200	32%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	2	1x3x1 AA160	A	0,37	451	401	290	200	64%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,03	582	474	290	200	50%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,57	899	725	290	200	32%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	5	1x3x1 AA175	A	2,16	387	279	290	200	75%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	6	1x3x1 AA325	A	0,72	686	606	290	200	42%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	7	1x3x1 AA175	A	1,74	387	279	290	200	75%
LN60 6005 PS TRAJOUCE-SÃO MARCOS II	1	1x3x1 AA160	A	2,90	451	401	67	65	16%
LN60 6005 PS TRAJOUCE-SÃO MARCOS II	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,09	582	474	67	65	14%
LN60 6006 ALTO MIRA (REN)-RIO DE MOURO	1	1x3x1 AA325	A	1,32	686	606	254	216	37%
LN60 6006 ALTO MIRA (REN)-RIO DE MOURO	2	1x3x1 AA325	A	2,27	686	606	254	216	37%
LN60 6006 ALTO MIRA (REN)-RIO DE MOURO	3	1x3x1 AA325	A	5,34	686	606	254	216	37%
LN60 6006 ALTO MIRA (REN)-RIO DE MOURO	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,36	899	725	254	216	30%
LN60 6007 01 RANHOLAS	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	93	75	13%
LN60 6007 CAPA ROTA-MEM MARTINS	1	1x3x1 AA325	A	3,99	686	606	0	0	0%
LN60 6007 CAPA ROTA-MEM MARTINS	2	1x3x1 AA325	A	2,68	686	606	92	74	13%
LN60 6008 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO I	1	1x3x1 AA325	A	2,03	686	606	260	196	38%
LN60 6008 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO I	2	1x3x1 AA325	A	0,51	686	606	260	196	38%
LN60 6008 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO I	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,58	899	725	260	196	29%
LN60 6008 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO I	4	1x3x1 AA325	A	6,03	686	606	260	196	38%
LN60 6009 LOURES-FANHÕES	1	1x3x1 AA325	A	5,97	544	384	292	252	66%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6009 LOURES-FANHÕES	2	1x3x1 AA325	A	3,08	686	606	292	252	43%
LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL	1	1x3x1 AA175	A	0,07	483	429	246	247	58%
LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL	2	1x3x1 AA175	A	5,98	483	429	246	247	58%
LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL	3	1x3x1 AA160	A	0,37	451	401	246	247	62%
LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL	4	1x3x1 AA160	A	0,25	451	401	246	247	62%
LN60 6012 SABUGO-PERO PINHEIRO	1	1x3x1 AA125	A	3,03	315	229	104	95	41%
LN60 6015 ALTO MIRA (REN)-CASAL S. BRÁS II	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,00	1.528	1.233	216	177	14%
LN60 6015 ALTO MIRA (REN)-CASAL S. BRÁS II	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	2,67	899	725	216	177	24%
LN60 6016 01 CAPA ROTA	1	1x3x1 AA325	A	1,02	686	606	21	11	3%
LN60 6016 TRAJOUCE-ALCOITÃO	1	1x3x1 AA325	A	0,60	686	606	319	236	46%
LN60 6016 TRAJOUCE-ALCOITÃO	2	1x3x1 AA325	A	1,07	686	606	319	236	46%
LN60 6016 TRAJOUCE-ALCOITÃO	3	2x3x1 AA325	A	2,00	1.372	1.212	319	236	23%
LN60 6016 TRAJOUCE-ALCOITÃO	4	1x3x1 AA325	A	4,59	686	606	321	245	47%
LN60 6018 PÓVOA-CIMPOR	1	1x3x1 AA325	A	9,63	686	606	1	1	0%
LN60 6021 VALE DO TEJO-SOBRALINHO	1	1x3x1 AA325	A	12,24	544	384	296	266	69%
LN60 6022 SOBRALINHO-VALE DO TEJO	1	1x3x1 AA325	A	12,23	544	384	296	266	69%
LN60 6023 SOBRALINHO-CIMPOR	1	1x3x1 AA325	A	0,67	686	606	390	387	64%
LN60 6024 01 CARTAXO	1	1x3x1 AA160	A	0,12	451	401	97	99	25%
LN60 6024 CRUZ DO CAMPO-FONTAINHAS	1	1x3x1 AA325	A	1,73	686	606	0	0	0%
LN60 6024 CRUZ DO CAMPO-FONTAINHAS	2	1x3x1 AA325	A	3,07	686	606	0	0	0%
LN60 6024 CRUZ DO CAMPO-FONTAINHAS	3	1x3x1 AA325	A	12,20	686	606	97	98	16%
LN60 6024 CRUZ DO CAMPO-FONTAINHAS	4	1x3x1 AA325	A	1,66	686	606	0	0	0%
LN60 6024 CRUZ DO CAMPO-FONTAINHAS	5	1x3x1 AA325	A	0,21	686	606	0	0	0%
LN60 6025 VALE DO TEJO-CRUZ DO CAMPO	1	1x3x1 AA325	A	0,91	686	606	120	113	19%
LN60 6025 VALE DO TEJO-CRUZ DO CAMPO	2	1x3x1 AA175	A	3,00	483	429	120	113	26%
LN60 6025 VALE DO TEJO-CRUZ DO CAMPO	3	1x3x1 AA175	A	15,80	483	429	120	113	26%
LN60 6026 MEM MARTINS-SABUGO	1	1x3x1 AA325	A	5,32	686	606	86	84	14%
LN60 6026 MEM MARTINS-SABUGO	2	1x3x1 AA325	A	0,05	686	606	86	84	14%
LN60 6027 SABUGO-PERO PINHEIRO	1	1x3x1 AA125	A	3,61	315	229	104	95	41%
LN60 6029 ALCOITÃO-BIRRE I	1	1x3x1 AA160	A	4,97	451	401	131	80	29%
LN60 6031 VALE DO TEJO-MERCEANA	1	1x3x1 AA325	A	1,23	686	606	1	1	0%
LN60 6031 VALE DO TEJO-MERCEANA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,10	899	725	1	1	0%
LN60 6031 VALE DO TEJO-MERCEANA	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,01	899	725	1	1	0%
LN60 6031 VALE DO TEJO-MERCEANA	4	1x3x1 AA325	A	15,25	686	606	1	1	0%
LN60 6032 ALTO MIRA (REN)-CACÉM	1	1x3x1 AA325	A	0,33	686	606	386	309	56%
LN60 6032 ALTO MIRA (REN)-CACÉM	2	1x3x1 AA325	A	4,45	686	606	386	309	56%
LN60 6032 ALTO MIRA (REN)-CACÉM	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,19	899	725	386	309	43%
LN60 6033 CARRICHE-LUZ	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,55	582	474	92	78	16%
LN60 6033 CARRICHE-LUZ	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,59	582	474	185	155	33%
LN60 6033 CARRICHE-LUZ	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,57	582	474	91	77	16%
LN60 6033 CARRICHE-LUZ	4	1x3x1 AA125	A	2,88	315	229	185	155	68%
LN60 6034 CARRICHE-COLOMBO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,00	582	474	160	121	28%
LN60 6034 CARRICHE-COLOMBO	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,39	582	474	161	121	28%
LN60 6034 CARRICHE-COLOMBO	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,50	582	474	80	60	14%
LN60 6034 CARRICHE-COLOMBO	4	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,51	582	474	80	60	14%
LN60 6034 CARRICHE-COLOMBO	5	1x3x1 AA125	A	2,88	315	229	160	121	53%
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS/EPAL	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,24	899	725	201	169	23%
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS/EPAL	2	1x3x1 AA325	A	10,04	686	606	202	170	29%
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS/EPAL	3	1x3x1 AA325	A	0,00	686	606	201	169	29%
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS/EPAL	4	1x3x1 AA175	A	0,00	387	279	0	0	0%
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS/EPAL	5	1x3x1 AA175	A	0,00	387	279	0	0	0%
LN60 6036 SABUGO-MAFRA	1	1x3x1 AA160	A	0,03	451	401	0	0	0%
LN60 6036 SABUGO-MAFRA	2	1x3x1 AA125	A	2,21	315	229	0	0	0%
LN60 6036 SABUGO-MAFRA	3	1x3x1 AA125	A	6,22	315	229	0	0	0%
LN60 6037 ALCOITÃO-BIRRE II	1	1x3x1 AA160	A	5,19	451	401	192	132	42%
LN60 6038 01 PÓVOA	1	1x3x1 AA175	A	3,45	387	279	2	2	1%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	1	1x3x1 AA160	A	0,19	451	401	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	2	1x3x1 AA325	A	7,42	686	606	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	3	1x3x1 AA160	A	1,65	451	401	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	4	1x3x1 AA160	A	0,20	451	401	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	5	1x3x1 AA175	A	1,54	387	279	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	6	1x3x1 AA175	A	0,45	387	279	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	7	1x3x1 AA175	A	0,36	387	279	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	8	1x3x1 AA160	A	0,25	451	401	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	9	1x3x1 AA175	A	0,72	387	279	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	1	1x3x1 AA160	A	0,58	451	401	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	2	1x3x1 AA175	A	0,81	387	279	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	3	1x3x1 AA175	A	2,52	387	279	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	4	1x3x1 AA160	A	0,41	451	401	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	5	1x3x1 AA175	A	2,58	387	279	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	6	1x3x1 AA160	A	0,19	451	401	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	7	1x3x1 AA160	A	0,31	451	401	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	8	1x3x1 AA175	A	1,20	387	279	0	0	0%
LN60 6040 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO II	1	1x3x1 AA325	A	0,51	686	606	258	194	38%
LN60 6040 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO II	2	1x3x1 AA325	A	1,26	686	606	258	194	38%
LN60 6040 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO II	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,61	899	725	258	194	29%
LN60 6040 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO II	4	1x3x1 AA325	A	6,87	686	606	258	194	38%
LN60 6043 TRAJOUCE-ALCOITÃO	1	1x3x1 AA325	A	8,67	686	606	270	203	39%
LN60 6044 FANHÕES-CABEDA	1	1x3x1 AA325	A	1,52	686	606	333	332	55%
LN60 6044 FANHÕES-CABEDA	2	1x3x1 AA325	A	12,86	686	606	333	332	55%
LN60 6045 FANHÕES-MAFRA	1	1x3x1 AA325	A	15,09	686	606	236	168	34%
LN60 6046 SABUGO-JANAS	1	1x3x1 AA160	A	2,37	451	401	89	55	20%
LN60 6046 SABUGO-JANAS	2	1x3x1 AA160	A	0,04	362	261	89	55	25%
LN60 6046 SABUGO-JANAS	3	1x3x1 AA160	A	8,68	451	401	89	55	20%
LN60 6048 PALHAVÃ-ARCO CARVALHÃO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,55	582	474	113	106	22%
LN60 6049 FANHÕES-CANEÇAS	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,54	899	725	110	61	12%
LN60 6049 FANHÕES-CANEÇAS	2	1x3x1 AA325	A	10,34	544	384	110	61	20%
LN60 6049 FANHÕES-CANEÇAS	3	1x3x1 AA325	A	2,99	686	606	110	61	16%
LN60 6055 ZAMBUJAL-SÃO CIRO	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	6,25	386	325	87	70	22%
LN60 6056 ZAMBUJAL-BOAVISTA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	7,03	582	474	121	104	22%
LN60 6057 ZAMBUJAL-BOAVISTA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	7,02	582	474	173	182	38%
LN60 6058 ZAMBUJAL-CENTRAL TEJO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,08	582	474	172	190	40%
LN60 6058 ZAMBUJAL-CENTRAL TEJO	2	1x3x1 AXKJ400	S	2,44	582	474	172	190	40%
LN60 6059 ZAMBUJAL-CENTRAL TEJO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,08	582	474	141	151	32%
LN60 6059 ZAMBUJAL-CENTRAL TEJO	2	1x3x1 AXKJ400	S	2,45	582	474	141	151	32%
LN60 6068 PALHAVÃ-PARQUE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,26	582	474	237	236	50%
LN60 6070 ZAMBUJAL-MIRAFLORES I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,17	582	474	271	238	50%
LN60 6071 ZAMBUJAL-MIRAFLORES II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,19	582	474	297	210	51%
LN60 6074 SOBRALINHO-ALHANDRA	1	1x3x1 AA175	A	0,66	483	429	126	133	31%
LN60 6075 SOBRALINHO-ALHANDRA	1	1x3x1 AA175	A	0,66	387	279	168	105	43%
LN60 6076 ALCOITÃO-ESTORIL	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	3,84	386	325	117	105	32%
LN60 6077 CARRICHE-ARROJA	1	1x3x1 AA325	A	1,28	686	606	292	223	43%
LN60 6077 CARRICHE-ARROJA	2	1x3x1 AA325	A	1,18	544	384	292	223	58%
LN60 6077 CARRICHE-ARROJA	3	1x3x1 AA325	A	0,24	544	384	292	223	58%
LN60 6077 CARRICHE-ARROJA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,98	899	725	292	223	32%
LN60 6077 CARRICHE-ARROJA	5	1x3x1 AA325	A	0,11	686	606	292	223	43%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6078 CARRICHE-QUINTA DA CALDEIRA	1	1x3x1 AA325	A	1,28	686	606	254	206	37%
LN60 6078 CARRICHE-QUINTA DA CALDEIRA	2	1x3x1 AA325	A	1,18	544	384	254	206	54%
LN60 6078 CARRICHE-QUINTA DA CALDEIRA	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,97	899	725	254	206	28%
LN60 6078 CARRICHE-QUINTA DA CALDEIRA	4	1x3x1 AA325	A	2,49	686	606	254	206	37%
LN60 6078 CARRICHE-QUINTA DA CALDEIRA	5	1x3x1 AA325	A	3,01	544	384	254	206	54%
LN60 6079 ALCOITÃO-ESTORIL	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	3,87	386	325	116	82	30%
LN60 6080 CARREGADO-VALE DO TEJO	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,38	1.528	1.233	259	231	19%
LN60 6081 CARREGADO-VALE DO TEJO	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,38	1.528	1.233	258	230	19%
LN60 6084 ALTO MIRA-QUELUZ I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,89	582	474	125	95	21%
LN60 6085 ALTO MIRA-QUELUZ II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,66	582	474	151	104	26%
LN60 6085 ALTO MIRA-QUELUZ II	2	2x3x1 LXHIOLE400	S	1,46	989	806	151	104	15%
LN60 6086 SOBRALINHO-CIMPOR	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,52	582	474	195	194	41%
LN60 6087 SOBRALINHO-CIMPOR	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,52	582	474	195	194	41%
LN60 6088 CARRICHE-VALE ESCURO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	9,32	582	474	115	87	20%
LN60 6090 PALHAVÃ-AMOREIRAS I	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	3,11	386	325	125	105	32%
LN60 6091 PALHAVÃ-AMOREIRAS II	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	3,11	386	325	155	173	53%
LN60 6092 PALHAVÃ-SANTA MARTA	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	4,73	386	325	57	56	17%
LN60 6093 PALHAVÃ-SANTA MARTA	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	4,72	386	325	130	118	36%
LN60 6094 CARREGADO-VALE DO TEJO	1	1x3x1 AL1200	S	0,37	1.669	1.403	272	243	17%
LN60 6096 CARRICHE-NORTE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,74	582	474	178	156	33%
LN60 6097 CARRICHE-TELHEIRAS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,63	582	474	161	130	28%
LN60 6099 ALTO MIRA (TCC)	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,00	582	474	3	3	1%
LN60 6099 ALTO MIRA (TCC)	2	2x3x1 LXHIOLE400	S	1,29	989	806	3	3	0%
LN60 6100 PALHAVÃ-NORTE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,75	582	474	233	224	47%
LN60 6101 MATACÃES-TORRES VEDRAS SUL	1	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	120	97	17%
LN60 6101 MATACÃES-TORRES VEDRAS SUL	2	1x3x1 AA325	A	5,75	686	606	120	97	17%
LN60 6102 ALTO MIRA-REBOLEIRA I	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	2,78	386	325	67	51	17%
LN60 6102 ALTO MIRA-REBOLEIRA I	2	2x3x1 LXHIOLE400	S	1,12	989	806	67	51	7%
LN60 6103 ALTO MIRA-REBOLEIRA II	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	2,79	386	325	114	99	30%
LN60 6103 ALTO MIRA-REBOLEIRA II	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,22	582	474	114	99	21%
LN60 6104 SOBRALINHO-ALHANDRA	1	1x3x1 AA175	A	0,65	387	279	111	82	30%
LN60 6105 01 ABÓBODA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,08	582	474	150	103	26%
LN60 6105 01 ABÓBODA	2	2x3x1 AA325	A	0,28	1.372	1.212	150	103	11%
LN60 6105 TRAJOUCE-PAREDE	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	2,11	386	325	160	108	41%
LN60 6105 TRAJOUCE-PAREDE	2	1x3x1 AA325	A	1,70	686	606	309	211	45%
LN60 6105 TRAJOUCE-PAREDE	3	1x3x1 AA160	A	5,26	362	261	160	108	44%
LN60 6106 01 ABÓBODA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,04	582	474	104	77	18%
LN60 6106 01 ABÓBODA	2	2x3x1 AA325	A	0,28	1.372	1.212	104	77	8%
LN60 6106 TRAJOUCE-PAREDE	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	2,09	386	325	135	116	36%
LN60 6106 TRAJOUCE-PAREDE	2	1x3x1 AA325	A	0,22	686	606	239	192	35%
LN60 6106 TRAJOUCE-PAREDE	3	1x3x1 AA325	A	1,53	686	606	239	192	35%
LN60 6106 TRAJOUCE-PAREDE	4	1x3x1 AA160	A	5,28	362	261	135	116	44%
LN60 6107 CARRICHE-ENTRECAMPOS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,93	582	474	126	146	31%
LN60 6109 PALHAVÃ-METRO I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,53	582	474	1	1	0%
LN60 6110 PALHAVÃ-METRO II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,53	582	474	150	119	26%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,40	582	474	166	121	29%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,35	582	474	166	121	29%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	3	1x3x1 AA160	A	1,01	451	401	166	121	37%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	4	1x3x1 AA160	A	0,49	451	401	166	121	37%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	5	1x3x1 AA160	A	2,76	451	401	166	121	37%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	6	1x3x1 AA160	A	1,25	451	401	166	121	37%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	7	1x3x1 AA160	A	1,81	451	401	166	121	37%
LN60 6112 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,38	582	474	243	178	42%
LN60 6112 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	2	1x3x1 AA160	A	0,11	451	401	243	178	54%
LN60 6112 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	3	1x3x1 AA160	A	5,84	451	401	243	178	54%
LN60 6112 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	4	1x3x1 AA160	A	1,00	451	401	243	178	54%
LN60 6113 TRAJOUCE-CAPA ROTA	1	1x3x1 AA325	A	4,66	686	606	317	243	46%
LN60 6116 VALE DO TEJO-C. P. VILA FRANCA I	1	1x3x1 AA160	A	4,75	451	401	109	117	29%
LN60 6117 VALE DO TEJO-C. P. VILA FRANCA II	1	1x3x1 AA160	A	4,68	451	401	111	119	30%
LN60 6118 ALTO DE MIRA-C.P. AMADORA I	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	3,21	899	725	75	78	11%
LN60 6119 ALTO DE MIRA-C.P. AMADORA II	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	3,21	899	725	75	78	11%
LN60 6120 MATACÃES- PC À DOS CUNHADOS	1	1x3x1 AA160	A	2,64	451	401	206	212	53%
LN60 6120 MATACÃES- PC À DOS CUNHADOS	2	1x3x1 AA160	A	3,99	451	401	206	212	53%
LN60 6120 MATACÃES- PC À DOS CUNHADOS	3	1x3x1 AA325	A	2,10	686	606	206	212	35%
LN60 6120 MATACÃES- PC À DOS CUNHADOS	4	1x3x1 AA160	A	0,01	451	401	206	212	53%
LN60 6121 FANHÕES-PÓVOA	1	1x3x1 AA325	A	3,08	686	606	223	198	33%
LN60 6121 FANHÕES-PÓVOA	2	1x3x1 AA325	A	4,93	544	384	223	198	51%
LN60 6122 FANHÕES-PÓVOA	1	1x3x1 AA325	A	2,81	686	606	225	199	33%
LN60 6122 FANHÕES-PÓVOA	2	1x3x1 AA325	A	0,18	686	606	225	199	33%
LN60 6122 FANHÕES-PÓVOA	3	1x3x1 AA325	A	4,94	544	384	225	199	52%
LN60 6123 TRAJOUCE-ALCOITÃO	1	1x3x1 AA325	A	3,68	686	606	327	247	48%
LN60 6123 TRAJOUCE-ALCOITÃO	2	1x3x1 AA325	A	3,47	686	606	327	247	48%
LN60 6124 PS TRAJOUCE - PS ZAMBUJAL	1	2x3x1 LXHIOLE400	S	0,04	989	806	0	0	0%
LN60 6124 PS TRAJOUCE - PS ZAMBUJAL	2	2x3x1 LXHIOLE400	S	0,07	989	806	0	0	0%
LN60 6124 PS TRAJOUCE - PS ZAMBUJAL	3	1x3x1 AA325	A	0,58	686	606	1	1	0%
LN60 6124 PS TRAJOUCE - PS ZAMBUJAL	4	1x3x1 AA325	A	2,65	686	606	1	1	0%
LN60 6124 PS TRAJOUCE - PS ZAMBUJAL	5	1x3x1 AA325	A	11,07	686	606	1	1	0%
LN60 6128 ESPADANAL-CRUZ DO CAMPO	1	1x3x1 AA160	A	0,25	451	401	56	47	12%
LN60 6128 ESPADANAL-CRUZ DO CAMPO	2	1x3x1 AA175	A	12,22	483	429	56	47	12%
LN60 6129 PS MOSCAVIDE-GAGO COUTINHO	1	1x3x1 AXKJ400	S	6,36	582	474	233	199	42%
LN60 6131 PS MOSCAVIDE-EXPO SUL	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,44	582	474	141	133	28%
LN60 6132 PS MOSCAVIDE-EXPO SUL	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,43	582	474	112	117	25%
LN60 6133 PS MOSCAVIDE-EXPO NORTE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,93	582	474	92	86	18%
LN60 6134 PS MOSCAVIDE-EXPO NORTE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,93	582	474	92	100	21%
LN60 6135 PS MOSCAVIDE-METRO	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	2,52	386	325	43	40	12%
LN60 6137 MAFRA-TELHEIRO	1	1x3x1 AA325	A	11,24	686	606	1	1	0%
LN60 6138 QUINTA DA CALDEIRA-LOURES	1	1x3x1 AA325	A	4,78	686	606	0	0	0%
LN60 6139 ZAMBUJAL-SÃO CIRO	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	6,25	386	325	87	70	22%
LN60 6140 LEIÃO-TRAJOUCE	1	1x3x1 AA325	A	1,22	686	606	208	207	34%
LN60 6140 LEIÃO-TRAJOUCE	2	1x3x1 AA325	A	1,25	686	606	208	207	34%
LN60 6140 LEIÃO-TRAJOUCE	3	1x3x1 AA325	A	2,50	686	606	208	207	34%
LN60 6145 FANHÕES-MERCADO	1	1x3x1 AA325	A	0,15	686	606	201	201	33%
LN60 6145 FANHÕES-MERCADO	2	1x3x1 AA325	A	0,18	686	606	201	201	33%
LN60 6145 FANHÕES-MERCADO	3	1x3x1 AA325	A	4,99	686	606	201	201	33%
LN60 6146 PS MOSCAVIDE-SE MOSCAVIDE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,02	582	474	0	0	0%
LN60 6147 PS MOSCAVIDE-SE MOSCAVIDE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,02	582	474	106	83	18%
LN60 6148 ANAIA-PÓVOA	1	1x3x1 AA175	A	2,64	387	279	0	0	0%
LN60 6149 CARRICHE-METRO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,96	582	474	3	3	1%
LN60 6150 CARRICHE-METRO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,96	582	474	3	3	1%
LN60 6151 FONTAINHAS-S.BENTO	1	1x3x1 AA325	A	5,09	686	606	335	353	58%
LN60 6151 FONTAINHAS-S.BENTO	2	1x3x1 AA325	A	0,46	686	606	335	353	58%
LN60 6152 FANHÕES-VALORSUL	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,25	1.528	1.233	192	191	15%
LN60 6152 FANHÕES-VALORSUL	2	1x3x1 AA325	A	9,79	686	606	192	191	31%
LN60 6152 FANHÕES-VALORSUL	3	1x3x1 AA325	A	1,45	686	606	192	191	31%
LN60 6153 FANHÕES-VALORSUL	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,24	1.528	1.233	207	206	17%
LN60 6153 FANHÕES-VALORSUL	2	1x3x1 AA325	A	10,40	686	606	207	206	34%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6155 01 CHEGANÇAS	1	1x3x1 AA160	A	0,38	451	401	113	85	25%
LN60 6155 VALE DO TEJO-LINDE-SOGÁS	1	1x3x1 AA160	A	5,39	451	401	153	125	34%
LN60 6155 VALE DO TEJO-LINDE-SOGÁS	2	1x3x1 AA160	A	0,54	451	401	40	41	10%
LN60 6155 VALE DO TEJO-LINDE-SOGÁS	3	1x3x1 AA160	A	0,38	451	401	153	125	34%
LN60 6155 VALE DO TEJO-LINDE-SOGÁS	4	1x3x1 AA325	A	1,77	686	606	153	125	22%
LN60 6156 RIO DE MOURO-TRAJOUCE	1	1x3x1 AA325	A	1,00	686	606	0	0	0%
LN60 6156 RIO DE MOURO-TRAJOUCE	2	1x3x1 AA325	A	2,27	686	606	0	0	0%
LN60 6156 RIO DE MOURO-TRAJOUCE	3	1x3x1 AA325	A	1,32	686	606	0	0	0%
LN60 6158 CARRICHE-SENHOR ROUBADO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,82	582	474	179	138	31%
LN60 6159 TELHEIRO-PC VALE DE GALEGOS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,00	582	474	207	165	36%
LN60 6159 TELHEIRO-PC VALE DE GALEGOS	2	1x3x1 AA160	A	1,87	451	401	207	165	46%
LN60 6159 TELHEIRO-PC VALE DE GALEGOS	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,05	582	474	207	165	36%
LN60 6159 TELHEIRO-PC VALE DE GALEGOS	4	1x3x1 AA160	A	7,41	451	401	207	165	46%
LN60 6160 ALTO DE MIRA-CASAL S. BRÁS I	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	2,36	899	725	139	91	15%
LN60 6162 PS ZAMBUJAL-SE ZAMBUJAL	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,02	582	474	244	253	53%
LN60 6163 SABUGO-JANAS	1	1x3x1 AA160	A	2,56	451	401	89	55	20%
LN60 6163 SABUGO-JANAS	2	1x3x1 AA160	A	2,37	451	401	89	55	20%
LN60 6163 SABUGO-JANAS	3	1x3x1 AA160	A	6,15	451	401	89	55	20%
LN60 6164 CASALINHOS DE ALFAIATA-BOMBARDEIRA	1	1x3x1 AA160	A	8,30	451	401	77	71	18%
LN60 6164 CASALINHOS DE ALFAIATA-BOMBARDEIRA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,60	582	474	77	71	15%
LN60 6164 CASALINHOS DE ALFAIATA-BOMBARDEIRA	3	1x3x1 AA160	A	0,01	451	401	77	71	18%
LN60 6165 FANHÕES-VENDA DO PINHEIRO	1	1x3x1 AA325	A	14,83	686	606	227	163	33%
LN60 6165 FANHÕES-VENDA DO PINHEIRO	2	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	227	163	33%
LN60 6165 FANHÕES-VENDA DO PINHEIRO	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,22	899	725	227	163	25%
LN60 6166 VENDA DO PINHEIRO-MAFRA	1	1x3x1 AA325	A	7,90	686	606	52	38	8%
LN60 6166 VENDA DO PINHEIRO-MAFRA	2	1x3x1 AA325	A	7,69	686	606	50	47	8%
LN60 6167 CADAVAL-SANCHEIRA	1	1x3x1 AA175	A	8,92	483	429	63	64	15%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,43	1.528	1.233	405	294	26%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	2	1x3x1 AA325	A	0,43	686	606	203	148	30%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	3	1x3x1 AA325	A	0,44	686	606	203	147	30%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	4	1x3x2 AA325	A	0,02	1.089	769	408	297	39%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	5	2x3x1 AA325	A	1,14	1.372	1.212	405	294	30%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	6	2x3x1 AA325	A	2,46	1.372	1.212	405	294	30%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	7	2x3x1 AA325	A	0,44	1.372	1.212	405	294	30%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	8	2x3x1 LXHIOLE1000	S	2,74	1.528	1.233	408	297	27%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	9	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,92	1.528	1.233	405	294	26%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	10	2x3x1 AA325	A	4,68	1.372	1.212	408	297	30%
LN60 6169 PALHAVÃ-TELHEIRAS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,14	582	474	165	88	28%
LN60 6169 PALHAVÃ-TELHEIRAS	2	1x3x1 AXKJ400	S	4,99	582	474	165	88	28%
LN60 6171 PS FANHÕES-SE FANHÕES	1	2x3x1 AA325	A	0,07	1.372	1.212	274	299	25%
LN60 6173 ALTO MIRA(REN)-VENTEIRA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,28	582	474	136	98	23%
LN60 6173 ALTO MIRA(REN)-VENTEIRA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,81	899	725	136	98	15%
LN60 6173 ALTO MIRA(REN)-VENTEIRA	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,45	582	474	136	98	23%
LN60 6175 MATACÃES-JOGUINHO 2 / ALTO DA FOLGOROSA	1	1x3x1 AA160	A	0,04	451	401	100	100	25%
LN60 6175 MATACÃES-JOGUINHO 2 / ALTO DA FOLGOROSA	2	1x3x1 AA160	A	0,04	451	401	112	112	28%
LN60 6175 MATACÃES-JOGUINHO 2 / ALTO DA FOLGOROSA	3	1x3x1 AA325	A	3,82	686	606	212	212	35%
LN60 6176 PS MOSCAVIDE - AEROPORTO I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,67	582	474	182	167	35%
LN60 6177 PS MOSCAVIDE-AEROPORTO II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,67	582	474	154	164	35%
LN60 6178 CABEDA - CARVOEIRA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	8,09	686	606	330	333	55%
LN60 6178 CABEDA - CARVOEIRA (REN)	2	1x3x1 AA325	A	0,48	686	606	330	333	55%
LN60 6179 TORRES VEDRAS SUL-CASALINHOS DE ALFAIATA	1	1x3x1 AA325	A	7,61	686	606	184	154	27%
LN60 6185 PALHAVÃ-PRAÇA DA FIGUEIRA I	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,59	740	599	133	141	23%
LN60 6185 PALHAVÃ-PRAÇA DA FIGUEIRA I	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,74	582	474	133	141	30%
LN60 6186 PALHAVÃ-PRAÇA DA FIGUEIRA II	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,59	740	599	171	154	26%
LN60 6186 PALHAVÃ-PRAÇA DA FIGUEIRA II	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,74	582	474	171	154	33%
LN60 6187 CARRICHE-PARQUE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	6,36	582	474	187	170	36%
LN60 6187 CARRICHE-PARQUE	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,13	582	474	188	171	36%
LN60 6188 SABUGO-P.E. SARDINHA	1	1x3x1 AA160	A	7,17	451	401	240	239	60%
LN60 6189 CACÉM-LEIÃO	1	1x3x1 AA325	A	4,44	686	606	0	0	0%
LN60 6191 CARVOEIRA (REN)-MATACÃES	1	2x3x1 AA325	A	0,05	1.372	1.212	614	539	45%
LN60 6191 CARVOEIRA (REN)-MATACÃES	2	2x3x1 AA325	A	2,74	1.372	1.212	614	539	45%
LN60 6192 CARVOEIRA-TORRES VEDRAS SUL	1	2x3x1 AA325	A	6,55	1.372	1.212	450	368	33%
LN60 6192 CARVOEIRA-TORRES VEDRAS SUL	2	1x3x2 AA325	A	0,05	1.089	769	450	368	48%
LN60 6192 CARVOEIRA-TORRES VEDRAS SUL	3	1x3x2 AA325	A	0,03	1.089	769	450	368	48%
LN60 6193 PALHAVÃ-LUZ	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,44	582	474	127	104	22%
LN60 6194 ALCOITÃO-CASCAIS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,20	582	474	126	99	22%
LN60 6195 PALHAVÃ-COLOMBO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,35	582	474	127	136	29%
LN60 6197 PC VALE GALEGOS-TORRES VEDRAS SUL	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	230	187	34%
LN60 6197 PC VALE GALEGOS-TORRES VEDRAS SUL	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,04	899	725	230	187	26%
LN60 6197 PC VALE GALEGOS-TORRES VEDRAS SUL	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,00	899	725	230	187	26%
LN60 6197 PC VALE GALEGOS-TORRES VEDRAS SUL	4	1x3x1 AA325	A	5,19	686	606	230	187	34%
LN60 6198 PC VALE GALEGOS-CASAINHOS DE ALFAIATA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,00	899	725	72	71	10%
LN60 6198 PC VALE GALEGOS-CASAINHOS DE ALFAIATA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,04	899	725	72	71	10%
LN60 6198 PC VALE GALEGOS-CASAINHOS DE ALFAIATA	3	1x3x1 AA160	A	7,86	451	401	72	71	18%
LN60 6201 ALTO MIRA-VENDA NOVA I	1	2x3x1 LXHIOLE400	S	0,00	989	806	137	181	22%
LN60 6201 ALTO MIRA-VENDA NOVA I	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	6,58	582	474	137	181	38%
LN60 6202 ZAMBUJAL-VENDA NOVA II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	6,98	582	474	137	8	24%
LN60 6203 A.S.JOÃO-VALE ESCURO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,37	582	474	98	62	17%
LN60 6203 A.S.JOÃO-VALE ESCURO	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,58	582	474	98	62	17%
LN60 6204 PS MOSCAVIDE-SE MOSCAVIDE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,09	582	474	206	161	35%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	1	1x3x2 AA325	A	0,01	1.089	769	397	388	51%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,23	899	725	398	389	54%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	3	2x3x1 AA325	A	3,40	1.372	1.212	397	389	32%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	4	2x3x1 AA325	A	0,35	1.372	1.212	398	389	32%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	5	1x3x1 AA325	A	0,00	686	606	398	389	64%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	6	1x3x1 AA175	A	0,00	387	279	0	0	0%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	7	1x3x1 AA175	A	0,00	387	279	0	0	0%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	8	1x3x1 AC380	A	1,69	1.425	1.365	397	388	28%
LN60 6206 AREIAS-EPAL	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,22	582	474	68	80	17%
LN60 6207 ALQUEVA(REN)-PC PIAS	1	2x3x1 AA325	A	18,65	1.372	1.212	199	233	19%
LN60 6207 ALQUEVA(REN)-PC PIAS	2	1x3x2 AA325	A	0,27	1.089	769	199	233	30%
LN60 6208 PS PIAS-BRINCHES	1	1x3x1 AA325	A	17,95	686	606	89	109	18%
LN60 6209 ESTREMOZ(REN)-ALCÁÇOVA I	1	1x3x1 AA325	A	0,43	686	606	155	145	24%
LN60 6209 ESTREMOZ(REN)-ALCÁÇOVA I	2	1x3x1 AA325	A	34,29	686	606	155	145	24%
LN60 6210 ESTREMOZ(REN)-ALCÁÇOVA II	1	1x3x1 AA325	A	34,47	686	606	157	146	24%
LN60 6212 MONTEMOR-VENDAS NOVAS	1	1x3x1 AA160	A	24,57	451	401	67	76	19%
LN60 6213 PS ALGERUZ-CARRASCAS	1	1x3x2 AA325	A	0,02	1.089	769	169	164	21%
LN60 6213 PS ALGERUZ-CARRASCAS	2	1x3x2 AA325	A	0,02	1.089	769	169	164	21%
LN60 6213 PS ALGERUZ-CARRASCAS	3	2x3x1 AA325	A	7,34	1.372	1.212	169	164	14%
LN60 6214 LAVOS (REN)-CARRIÇO (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	11,31	686	606	286	287	47%
LN60 6215 LOURIÇAL-POMBAL	1	2x3x1 AA400	A	18,07	1.230	861	663	642	75%
LN60 6215 LOURIÇAL-POMBAL	2	1x3x2 AA325	A	0,29	1.372	1.212	663	642	53%
LN60 6216 POMBAL-RANHA	1	2x3x1 AA325	A	8,01	1.372	1.212	430	350	31%
LN60 6218 PONTÃO-PC SICÓ	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	1	1	0%
LN60 6218 PONTÃO-PC SICÓ	2	1x3x1 CU070	A	0,03	303	224	1	1	0%
LN60 6218 PONTÃO-PC SICÓ	3	1x3x1 AA160	A	16,59	451	401	1	1	0%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6219 PC SICÓ-POMBAL	1	1x3x1 AA160	A	6,23	451	401	185	183	46%
LN60 6220 POMBAL-C.P. LITEM	1	1x3x1 AA260	A	9,76	475	338	144	141	42%
LN60 6221 POMBAL (REN)-POMBAL	1	1x3x2 AA325	A	0,04	1.372	1.212	512	515	42%
LN60 6222 VENDA NOVA-OURÉM	1	1x3x1 AA325	A	18,62	686	606	211	172	31%
LN60 6223 OURÉM-AZÓIA	1	1x3x1 AA325	A	20,17	686	606	1	1	0%
LN60 6225 AZÓIA-MARINHA GRANDE	1	1x3x1 AA400	A	10,17	615	431	353	319	74%
LN60 6226 BATALHA (REN)-AZÓIA I	1	2x3x1 AA325	A	0,23	1.372	1.212	314	258	23%
LN60 6226 BATALHA (REN)-AZÓIA I	2	1x3x2 AA325	A	0,06	1.089	769	314	258	34%
LN60 6226 BATALHA (REN)-AZÓIA I	3	1x3x1 CU300	A	0,03	912	806	314	258	34%
LN60 6226 BATALHA (REN)-AZÓIA I	4	2x3x1 AA400	A	6,30	1.230	861	314	258	30%
LN60 6227 BATALHA (REN)-AZÓIA II	1	2x3x1 AA325	A	0,10	1.372	1.212	320	263	23%
LN60 6227 BATALHA (REN)-AZÓIA II	2	2x3x1 AA325	A	6,34	1.372	1.212	320	263	23%
LN60 6228 BATALHA (REN)-S. JORGE	1	2x3x1 AA400	A	5,67	1.230	861	539	469	54%
LN60 6228 BATALHA (REN)-S. JORGE	2	2x3x1 AA400	A	0,08	1.230	861	539	469	54%
LN60 6228 BATALHA (REN)-S. JORGE	3	2x3x1 AA485	A	0,34	1.445	1.004	539	469	47%
LN60 6229 BATALHA (REN)-FÁTIMA	1	1x3x1 AA325	A	1,36	686	606	205	189	31%
LN60 6229 BATALHA (REN)-FÁTIMA	2	1x3x1 AA325	A	8,61	686	606	205	189	31%
LN60 6230 MARVILA (PRE)-FÁTIMA	1	1x3x1 AA160	A	6,85	451	401	110	110	27%
LN60 6231 S.JORGE-CASAL LEBRE	1	1x3x1 AA400	A	3,08	615	431	83	77	18%
LN60 6231 S.JORGE-CASAL LEBRE	2	1x3x1 AA325	A	12,33	686	606	83	77	13%
LN60 6232 CASAL DA LEBRE-MARINHA GRANDE	1	1x3x1 AA400	A	6,44	615	431	260	227	53%
LN60 6233 01 BATALHA (REN)	1	2x3x1 AA325	A	5,05	1.372	1.212	279	277	23%
LN60 6233 S. JORGE-PC MACEIRA	1	1x3x1 AA325	A	3,56	686	606	0	0	0%
LN60 6233 S. JORGE-PC MACEIRA	2	1x3x1 AA325	A	1,48	686	606	280	277	46%
LN60 6233 S. JORGE-PC MACEIRA	3	1x3x1 AA325	A	4,12	686	606	280	277	46%
LN60 6234 MARINHA GRANDE-SANTOS BAROSA	1	1x3x1 AA160	A	1,40	451	401	144	142	35%
LN60 6235 PC MACEIRA-LIZ I	1	1x3x1 AA160	A	0,72	451	401	0	0	0%
LN60 6236 PC MACEIRA-LIZ II	1	1x3x1 AA160	A	0,70	451	401	183	176	44%
LN60 6237 01 PATAIAS	1	1x3x1 AA160	A	0,00	362	261	91	92	35%
LN60 6237 01 PATAIAS	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,18	386	325	92	97	30%
LN60 6237 01 PATAIAS	3	1x3x1 AA160	A	2,15	362	261	92	97	37%
LN60 6237 02 CASAL DA AREIA	1	1x3x1 AA325	A	5,35	686	606	0	0	0%
LN60 6237 PC MACEIRA-PATAIAS	1	1x3x1 AA105	A	2,11	285	208	1	1	0%
LN60 6237 PC MACEIRA-PATAIAS	2	1x3x1 AA325	A	0,00	686	606	0	0	0%
LN60 6237 PC MACEIRA-PATAIAS	3	1x3x1 AA105	A	6,61	285	208	92	97	46%
LN60 6237 PC MACEIRA-PATAIAS	4	1x3x1 AA105	A	0,00	285	208	1	1	0%
LN60 6237 PC MACEIRA-PATAIAS	5	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,20	386	325	0	0	0%
LN60 6238 PC MACEIRA-SECIL	1	1x3x1 AA160	A	0,54	451	401	6	5	1%
LN60 6239 S. JORGE-CASAL DA AREIA	1	1x3x1 AA325	A	13,28	686	606	91	79	13%
LN60 6241 SÃO JORGE-ALCOBAÇA	1	1x3x1 AA325	A	1,19	686	606	108	92	16%
LN60 6241 SÃO JORGE-ALCOBAÇA	2	1x3x1 AA325	A	8,56	686	606	108	92	16%
LN60 6241 SÃO JORGE-ALCOBAÇA	3	1x3x1 AA325	A	7,01	686	606	109	93	16%
LN60 6241 SÃO JORGE-ALCOBAÇA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,08	899	725	109	93	13%
LN60 6242 TURQUEL-CELA	1	1x3x1 AA235	A	10,89	460	329	185	174	53%
LN60 6243 CELA-VALBOPAM	1	1x3x1 CU095	A	2,61	358	263	33	30	11%
LN60 6244 RIO MAIOR (REN)-TURQUEL	1	1x3x1 AA325	A	14,80	686	606	455	401	66%
LN60 6245 RIO MAIOR (REN)-RIO MAIOR	1	2x3x1 AA235	A	7,62	1.372	1.212	282	262	22%
LN60 6245 RIO MAIOR (REN)-RIO MAIOR	2	1x3x1 AA325	A	0,60	686	606	282	262	43%
LN60 6246 RIO MAIOR (REN)-CALDAS DA RAINHA	1	1x3x1 AA235	A	6,96	460	329	74	71	21%
LN60 6246 RIO MAIOR (REN)-CALDAS DA RAINHA	2	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	73	70	12%
LN60 6246 RIO MAIOR (REN)-CALDAS DA RAINHA	3	1x3x1 AA325	A	7,49	686	606	148	141	23%
LN60 6247 RIO MAIOR (REN)-SANCHEIRA II	1	2x3x1 AA325	A	7,28	1.372	1.212	379	349	29%
LN60 6248 SANCHEIRA-CALDAS DA RAINHA	1	1x3x1 AA235	A	0,06	578	512	0	0	0%
LN60 6248 SANCHEIRA-CALDAS DA RAINHA	2	1x3x1 AA235	A	6,97	460	329	74	70	21%
LN60 6249 SANCHEIRA-ATOUGUIA	1	1x3x1 AA235	A	21,94	460	329	1	1	0%
LN60 6250 CADAVAL-RIO MAIOR	1	1x3x1 AA325	A	12,07	686	606	92	94	15%
LN60 6250 CADAVAL-RIO MAIOR	2	1x3x1 AA325	A	0,21	686	606	92	94	15%
LN60 6251 LOURINHÃ-ATOUGUIA	1	1x3x1 AM148	A	7,53	350	253	1	1	0%
LN60 6251 LOURINHÃ-ATOUGUIA	2	1x3x1 AA325	A	2,22	686	606	1	1	0%
LN60 6252 SERRA D'EL-REI (PRE)-ATOUGUIA	1	1x3x1 AM148	A	5,07	435	390	193	191	49%
LN60 6253 PÓ (PRE)-ATOUGUIA	1	1x3x1 AM148	A	8,50	350	253	81	79	31%
LN60 6254 SANTA CITA-EPAL (ASSEICEIRA)	1	1x3x1 AA160	A	0,00	451	401	5	7	2%
LN60 6254 SANTA CITA-EPAL (ASSEICEIRA)	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,00	386	325	5	7	2%
LN60 6254 SANTA CITA-EPAL (ASSEICEIRA)	3	1x3x1 AA160	A	4,52	451	401	6	6	1%
LN60 6256 SANTA CITA-IFM	1	1x3x1 AA160	A	3,13	451	401	41	38	9%
LN60 6257 01 EPAL I	1	1x3x1 AA325	A	0,59	686	606	16	21	3%
LN60 6257 ZÊZERE (REN)-SANTA CITA	1	1x3x1 AA325	A	0,23	686	606	313	285	47%
LN60 6257 ZÊZERE (REN)-SANTA CITA	2	1x3x1 AA325	A	5,40	686	606	313	285	47%
LN60 6257 ZÊZERE (REN)-SANTA CITA	3	1x3x1 AA325	A	0,09	686	606	329	305	50%
LN60 6258 01 EPAL II	1	1x3x1 AA160	A	0,81	451	401	0	0	0%
LN60 6258 VENDA NOVA-ZÊZERE (REN) I	1	2x3x1 AA325	A	0,18	1.372	1.212	294	270	22%
LN60 6258 VENDA NOVA-ZÊZERE (REN) I	2	2x3x1 AA325	A	10,99	1.372	1.212	294	271	22%
LN60 6259 VENDA NOVA-ZÊZERE (REN) II	1	1x3x1 AA325	A	0,59	686	606	146	134	22%
LN60 6259 VENDA NOVA-ZÊZERE (REN) II	2	1x3x1 AA235	A	1,49	460	329	146	134	41%
LN60 6259 VENDA NOVA-ZÊZERE (REN) II	3	1x3x1 AA235	A	9,22	578	512	146	134	26%
LN60 6260 MARINHA GRANDE-GALLO VIDRO	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,48	386	325	59	57	18%
LN60 6260 MARINHA GRANDE-GALLO VIDRO	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,53	386	325	59	57	18%
LN60 6260 MARINHA GRANDE-GALLO VIDRO	3	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,45	386	325	59	57	18%
LN60 6261 TAVIRA (REN)-AMEIXIAL	1	2x3x1 AA325	A	5,20	1.372	1.212	263	265	22%
LN60 6261 TAVIRA (REN)-AMEIXIAL	2	2x3x1 AA160	A	13,56	902	802	263	265	33%
LN60 6262 TRAFARIA (REN)-SILOPOR	1	1x3x1 AA160	A	1,72	362	261	64	67	25%
LN60 6262 TRAFARIA (REN)-SILOPOR	2	1x3x1 AA325	A	0,27	686	606	64	67	11%
LN60 6263 TRAFARIA (REN)-COSTA DA CAPARICA	1	1x3x2 AA325	A	0,01	1.089	769	180	134	17%
LN60 6263 TRAFARIA (REN)-COSTA DA CAPARICA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,08	899	725	180	134	20%
LN60 6263 TRAFARIA (REN)-COSTA DA CAPARICA	3	2x3x1 AA325	A	1,34	1.372	1.212	180	134	13%
LN60 6264 TUNES (REN)-VILAMOURA	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,87	1.528	1.233	280	377	31%
LN60 6264 TUNES (REN)-VILAMOURA	2	2x3x1 AA325	A	12,45	1.372	1.212	280	377	31%
LN60 6265 SANCHEIRA-SANTO ONOFRE	1	1x3x1 AA325	A	0,07	686	606	204	204	34%
LN60 6265 SANCHEIRA-SANTO ONOFRE	2	1x3x1 AA325	A	12,16	686	606	204	204	34%
LN60 6266 SEÚBAL (REN)-TERROA	1	1x3x1 AXKJ400	S	0,18	582	474	50	49	10%
LN60 6266 SEÚBAL (REN)-TERROA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,39	582	474	50	49	10%
LN60 6267 MARINHA GRANDE-BARBOSA & ALMEIDA	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,37	386	325	100	97	30%
LN60 6267 MARINHA GRANDE-BARBOSA & ALMEIDA	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,48	386	325	100	97	30%
LN60 6267 MARINHA GRANDE-BARBOSA & ALMEIDA	3	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,40	386	325	100	97	30%
LN60 6267 MARINHA GRANDE-BARBOSA & ALMEIDA	4	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,35	386	325	100	97	30%
LN60 6268 AZÓIA-PARCEIROS	1	2x3x1 AA325	A	4,77	1.372	1.212	133	89	10%
LN60 6268 AZÓIA-PARCEIROS	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	1,11	1.528	1.233	133	89	9%
LN60 6268 AZÓIA-PARCEIROS	3	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	1.528	1.233	133	89	9%
LN60 6270 CARRICHE-ALTO DO LUMIAR	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,58	582	474	67	46	12%
LN60 6271 MONTE FEIO-AIR LIQUIDE	1	1x3x1 AM148	A	3,92	350	253	100	100	40%
LN60 6272 01 BAIRRO (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	2,42	451	401	173	173	43%
LN60 6272 PC CHANCELARIA-FÁTIMA	1	1x3x1 AA325	A	4,81	686	606	173	173	29%
LN60 6272 PC CHANCELARIA-FÁTIMA	2	1x3x1 AA325	A	11,27	686	606	1	1	0%
LN60 6272 PC CHANCELARIA-FÁTIMA	3	1x3x1 AA325	A	0,37	686	606	173	173	29%
LN60 6273 PC PIAS-EE PEDRÓGÃO MARGEM DIREITA	1	1x3x1 AA160	A	0,65	451	401	0	0	0%
LN60 6273 PC PIAS-EE PEDRÓGÃO MARGEM DIREITA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,07	899	725	0	0	0%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6274 MOSCAVIDE-MARVILA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,97	582	474	156	125	27%
LN60 6274 MOSCAVIDE-MARVILA	2	1x3x1 AXKJ400	S	3,82	582	474	156	125	27%
LN60 6275 A.S.JOÃO-MARVILA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,80	582	474	93	93	20%
LN60 6275 A.S.JOÃO-MARVILA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,34	582	474	92	91	19%
LN60 6277 COINA-MOITA	1	1x3x1 CU185	A	0,04	537	387	23	20	5%
LN60 6277 COINA-MOITA	2	1x3x1 AA325	A	1,43	544	384	23	20	5%
LN60 6277 COINA-MOITA	3	1x3x1 AA325	A	1,07	686	606	23	20	3%
LN60 6277 COINA-MOITA	4	1x3x1 AA325	A	3,48	544	384	23	20	5%
LN60 6277 COINA-MOITA	5	1x3x1 AA325	A	0,76	544	384	23	20	5%
LN60 6278 CFV MALHADA VELHA-FEREIRA (REN)	1	1x3x1 AA160	A	9,32	451	401	84	80	20%
LN60 6278 CFV MALHADA VELHA-FEREIRA (REN)	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,55	582	474	84	80	17%
LN60 6279 CANEÇAS-ARROJA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,52	899	725	1	1	0%
LN60 6279 CANEÇAS-ARROJA	2	1x3x1 AA325	A	0,11	686	606	1	1	0%
LN60 6279 CANEÇAS-ARROJA	3	1x3x1 AA325	A	2,34	544	384	1	1	0%
LN60 6280 PC À DOS CUNHADOS-LOURINHÃ	1	1x3x1 AA325	A	2,11	686	606	162	137	24%
LN60 6280 PC À DOS CUNHADOS-LOURINHÃ	2	1x3x1 AA160	A	12,04	451	401	162	137	36%
LN60 6282 VENDA NOVA-BARBOSA E ALMEIDA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,89	582	474	71	72	15%
LN60 6283 MERCEANA-MATACÃES	1	1x3x1 AA325	A	1,23	686	606	81	69	12%
LN60 6283 MERCEANA-MATACÃES	2	1x3x1 AA325	A	0,04	686	606	81	69	12%
LN60 6283 MERCEANA-MATACÃES	3	1x3x1 AA325	A	9,39	686	606	81	69	12%
LN60 6286 S. SEBASTIÃO-QUINTA ANJO	1	2x3x1 LXHIOLE400	S	1,41	989	806	116	80	12%
LN60 6286 S. SEBASTIÃO-QUINTA ANJO	2	2x3x1 AA160	A	0,42	723	523	116	80	16%
LN60 6286 S. SEBASTIÃO-QUINTA ANJO	3	1x3x1 AA325	A	0,57	686	606	116	80	17%
LN60 6286 S. SEBASTIÃO-QUINTA ANJO	4	2x3x1 AA160	A	6,79	723	523	116	80	16%
LN60 6286 S. SEBASTIÃO-QUINTA ANJO	5	1x3x1 AA325	A	0,27	686	606	116	80	17%
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	1	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	23	20	3%
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	2	1x3x1 AA325	A	3,22	686	606	23	20	3%
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	3	2x3x1 AA160	A	0,64	902	802	23	20	3%
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	4	1x3x1 AA325	A	0,87	686	606	23	20	3%
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	5	2x3x1 AA160	A	1,78	723	523	23	20	4%
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	6	2x3x1 AA160	A	0,54	723	523	23	20	4%
LN60 6288 PARCEIROS-ORTIGOSA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,61	899	725	2	2	0%
LN60 6288 PARCEIROS-ORTIGOSA	2	1x3x1 AA325	A	11,58	686	606	2	2	0%
LN60 6289 ALCOBAÇA-TURQUEL	1	1x3x1 AA325	A	13,14	686	606	2	2	0%
LN60 6289 ALCOBAÇA-TURQUEL	2	1x3x1 AA325	A	7,01	686	606	2	2	0%
LN60 6289 ALCOBAÇA-TURQUEL	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,09	899	725	1	1	0%
LN60 6291 ALQUEVA(REN)-AMARELEJA	1	1x3x1 AA325	A	24,87	686	606	305	303	50%
LN60 6291 ALQUEVA(REN)-AMARELEJA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	4,07	899	725	305	303	42%
LN60 6298 TAVIRA-PS CONCEIÇÃO	1	1x3x1 AA325	A	2,46	686	606	0	0	0%
LN60 6298 TAVIRA-PS CONCEIÇÃO	2	2x3x1 AA160	A	12,35	902	802	0	0	0%
LN60 6299 PS CONCEIÇÃO-CASTRO MARIM	1	2x3x1 AA160	A	12,56	902	802	91	103	13%
LN60 6299 PS CONCEIÇÃO-CASTRO MARIM	2	1x3x1 AA325	A	2,47	686	606	91	103	17%
LN60 6303 COINA-VILA CHÃ	1	1x3x1 CU185	A	0,04	537	387	62	39	12%
LN60 6303 COINA-VILA CHÃ	2	1x3x1 AA160	A	2,00	362	261	62	39	17%
LN60 6303 COINA-VILA CHÃ	3	1x3x1 AA160	A	1,87	362	261	62	39	17%
LN60 6303 COINA-VILA CHÃ	4	1x3x1 AA160	A	0,11	451	401	62	39	14%
LN60 6314 TAVIRA (REN)-CONCEIÇÃO	1	2x3x1 AA325	A	25,39	1.372	1.212	290	345	28%
LN60 6334 CAEIRA-VIANA ALENTEJO	1	1x3x1 AA325	A	27,91	686	606	125	115	19%
LN60 6343 LOULE-CIMPOR I	1	1x3x1 AA160	A	11,46	451	401	1	1	0%
LN60 6343 LOULE-CIMPOR I	2	1x3x1 AA105	A	3,08	285	208	1	1	0%
LN60 6344 PS ZAMBUJAL-BARCARENA	1	1x3x1 AA325	A	6,52	686	606	1	1	0%
LN60 6344 PS ZAMBUJAL-BARCARENA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,03	899	725	2	2	0%
LN60 6344 PS ZAMBUJAL-BARCARENA	3	2x3x1 LXHIOLE400	S	0,06	989	806	0	0	0%
LN60 6344 PS ZAMBUJAL-BARCARENA	4	2x3x1 LXHIOLE400	S	0,04	989	806	0	0	0%
LN60 6345 PS TRAJOUCE-BARCARENA	1	1x3x1 AA325	A	2,64	686	606	64	55	9%
LN60 6345 PS TRAJOUCE-BARCARENA	2	1x3x1 AA325	A	0,58	686	606	64	55	9%
LN60 6345 PS TRAJOUCE-BARCARENA	3	1x3x1 AA325	A	4,56	686	606	64	55	9%
LN60 6345 PS TRAJOUCE-BARCARENA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,04	899	725	64	54	8%
LN60 6346 PS CONCEIÇÃO-ALDEIA NOVA	1	2x3x1 AA160	A	9,32	902	802	199	243	30%
LN60 6351 TUNES (REN)-ALBUFEIRA I	1	1x3x1 CU400	A	0,06	1.100	969	300	394	41%
LN60 6351 TUNES (REN)-ALBUFEIRA I	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	1,45	1.528	1.233	300	394	32%
LN60 6351 TUNES (REN)-ALBUFEIRA I	3	2x3x1 AA325	A	7,13	1.372	1.212	300	394	32%
LN60 6352 ALBUFEIRA-ARMAÇÃO DE PERA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,46	899	725	137	179	25%
LN60 6352 ALBUFEIRA-ARMAÇÃO DE PERA	2	1x3x2 AA160	A	10,80	902	802	137	179	22%
LN60 6356 ALBUFEIRA-MONTECHORO	1	1x3x2 AA325	A	2,47	1.089	769	200	235	31%
LN60 6356 ALBUFEIRA-MONTECHORO	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	1,09	1.528	1.233	200	235	19%
LN60 6370 TUNES (REN)-ALBUFEIRA II	1	1x3x1 CU400	A	0,06	1.100	969	299	392	40%
LN60 6370 TUNES (REN)-ALBUFEIRA II	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	1,41	1.528	1.233	299	392	32%
LN60 6370 TUNES (REN)-ALBUFEIRA II	3	2x3x1 AA325	A	7,16	1.372	1.212	299	392	32%
LN60 6371 01 MONCHIQUE	1	1x3x1 AA160	A	4,43	451	401	87	86	21%
LN60 6371 02 SÃO TEOTÓNIO	1	1x3x1 AM148	A	22,84	350	253	80	77	30%
LN60 6371 PORTIMÃO (REN)-ALJEZUR	1	1x3x1 AA160	A	31,60	451	401	151	148	37%
LN60 6389 DIVOR(REN)-CERAMICA	1	1x3x1 AA325	A	14,01	686	606	77	72	12%
LN60 6395 PS CARRICHE-ALAMEDA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,14	582	474	286	235	49%
LN60 6395 PS CARRICHE-ALAMEDA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,93	582	474	285	233	49%
LN60 6395 PS CARRICHE-ALAMEDA	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,63	582	474	287	235	50%
LN60 6396 PS PALHAVÃ-ENTRECAMPOS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,15	582	474	148	111	25%
LN60 6396 PS PALHAVÃ-ENTRECAMPOS	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,84	582	474	147	111	25%
LN60 6397 CAEIRA-ÁLAMOS	1	2x3x1 AA160	A	41,95	902	802	0	0	0%
LN60 6397 CAEIRA-ÁLAMOS	2	1x3x1 AA325	A	9,20	686	606	0	0	0%
LN60 6398 01 VILAMOURA B	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,79	582	474	135	180	38%
LN60 6398 VILAMOURA-QUARTEIRA	1	1x3x2 AA325	A	7,00	1.089	769	135	180	23%
LN60 6402 PS ALGERUZ-SADO	1	1x3x1 AA325	A	7,71	544	384	194	189	49%
LN60 6420 SADO-SETENAVE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,34	582	474	94	85	18%
LN60 6420 SADO-SETENAVE	2	1x3x1 AM148	A	2,17	350	253	94	85	34%
LN60 6427 BRACIAIS-FARO I	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,28	899	725	87	110	15%
LN60 6427 BRACIAIS-FARO I	2	1x3x1 AA160	A	2,67	451	401	87	110	27%
LN60 6451 ALQUEVA (REN)-ÁLAMOS	1	1x3x1 AA325	A	4,64	686	606	244	265	44%
LN60 6451 ALQUEVA (REN)-ÁLAMOS	2	2x3x1 AA160	A	11,85	902	802	244	265	33%
LN60 6451 ALQUEVA (REN)-ÁLAMOS	3	1x3x1 AA325	A	9,20	686	606	244	265	44%
LN60 6465 CFV MOURA-AMARELEJA	1	1x3x1 AA325	A	4,25	686	606	313	313	52%
LN60 6465 CFV MOURA-AMARELEJA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,64	899	725	313	313	43%
LN60 6472 ESTÓI (REN)-ALMANCIL	1	2x3x1 AA325	A	13,37	1.372	1.212	263	295	24%
LN60 6501 ENTRONCAMENTO-ZÊZERE	1	1x3x1 AA325	A	15,19	686	606	288	274	45%
LN60 6502 OLHO DE BOI-ZÊZERE	1	1x3x1 AA325	A	15,49	686	606	294	294	49%
LN60 6503 01 CENTRAL DO PEGO	1	1x3x1 AXKJ400	S	0,89	582	474	1	1	0%
LN60 6503 01 CENTRAL DO PEGO	2	1x3x1 AA325	A	0,00	686	606	1	1	0%
LN60 6503 01 CENTRAL DO PEGO	3	1x3x1 AA325	A	2,40	686	606	2	2	0%
LN60 6503 BELVER-OLHO DE BOI	1	1x3x1 AA325	A	11,08	686	606	215	208	34%
LN60 6503 BELVER-OLHO DE BOI	2	1x3x1 AA325	A	4,53	686	606	215	208	34%
LN60 6505 PRACANA-BELVER 1	1	1x3x1 AA160	A	18,57	451	401	125	124	31%
LN60 6507 01 VALE FIGUEIRA	1	1x3x1 AA160	A	0,35	451	401	42	57	14%
LN60 6507 ENTRONCAMENTO-S.BENTO	1	1x3x1 AA160	A	20,46	451	401	1	1	0%
LN60 6507 ENTRONCAMENTO-S.BENTO	2	1x3x1 AA160	A	1,21	451	401	1	1	0%
LN60 6507 ENTRONCAMENTO-S.BENTO	3	1x3x1 AA325	A	0,79	686	606	41	56	9%
LN60 6507 ENTRONCAMENTO-S.BENTO	4	1x3x1 AA325	A	1,77	686	606	41	56	9%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6507 ENTRONCAMENTO-S.BENTO	5	1x3x1 AA160	A	0,17	451	401	0	0	0%
LN60 6507 ENTRONCAMENTO-S.BENTO	6	1x3x1 AA325	A	0,52	686	606	41	56	9%
LN60 6507 ENTRONCAMENTO-S.BENTO	7	1x3x1 AA160	A	7,93	451	401	41	56	14%
LN60 6510 OLHO DE BOI-PONTE DE SÔR	1	1x3x1 AA160	A	31,31	451	401	2	2	1%
LN60 6510 OLHO DE BOI-PONTE DE SÔR	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,09	899	725	30	29	4%
LN60 6510 OLHO DE BOI-PONTE DE SÔR	3	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	30	29	5%
LN60 6510 OLHO DE BOI-PONTE DE SÔR	4	1x3x1 AA325	A	1,68	686	606	2	2	0%
LN60 6510 OLHO DE BOI-PONTE DE SÔR	5	1x3x1 AA160	A	5,89	451	401	30	29	7%
LN60 6510 OLHO DE BOI-PONTE DE SÔR	6	1x3x1 AA325	A	8,51	686	606	2	2	0%
LN60 6513 OLHO DE BOI-ALMOUROL	1	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	53	52	9%
LN60 6513 OLHO DE BOI-ALMOUROL	2	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	53	52	9%
LN60 6513 OLHO DE BOI-ALMOUROL	3	1x3x1 AA325	A	0,23	686	606	53	52	9%
LN60 6513 OLHO DE BOI-ALMOUROL	4	1x3x1 AA325	A	1,81	686	606	53	52	9%
LN60 6513 OLHO DE BOI-ALMOUROL	5	1x3x1 AA325	A	19,62	686	606	53	52	9%
LN60 6514 MARANHÃO-ALCÁÇOVA	1	1x3x1 AA160	A	38,83	451	401	2	2	1%
LN60 6515 ENTRONCAMENTO-PC CHANCELARIA	1	1x3x1 AA325	A	12,75	686	606	58	55	9%
LN60 6516 PRACANA-FALAGUEIRA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	7,62	686	606	415	402	66%
LN60 6516 PRACANA-FALAGUEIRA (REN)	2	1x3x1 AA325	A	1,55	686	606	415	402	66%
LN60 6517 CARRASCAL-MAXOQUEIRA	1	1x3x1 AA325	A	2,01	686	606	165	189	31%
LN60 6517 CARRASCAL-MAXOQUEIRA	2	1x3x1 AA325	A	4,83	686	606	165	189	31%
LN60 6517 CARRASCAL-MAXOQUEIRA	3	1x3x1 AA325	A	1,99	686	606	165	189	31%
LN60 6518 OLHO DE BOI-METALÚRGICA DUARTE FERREIRA	1	1x3x1 CU050	A	4,12	240	178	32	32	18%
LN60 6521 BELVER-OLHO DE BOI	1	1x3x1 AA325	A	15,86	686	606	211	204	34%
LN60 6528 PORTO ALTO-CARRASCAL	1	1x3x1 AA325	A	4,21	686	606	245	260	43%
LN60 6529 PONTE DE SÔR-MARANHÃO	1	1x3x1 AA325	A	2,31	686	606	82	149	25%
LN60 6529 PONTE DE SÔR-MARANHÃO	2	1x3x1 AA160	A	21,14	451	401	82	149	37%
LN60 6529 PONTE DE SÔR-MARANHÃO	3	1x3x1 AA325	A	7,62	686	606	82	149	25%
LN60 6530 BELVER 2-PRACANA	1	1x3x1 AA325	A	18,59	686	606	144	143	24%
LN60 6531 CARRASCAL-CORUCHE	1	1x3x1 AA325	A	2,40	686	606	119	127	21%
LN60 6531 CARRASCAL-CORUCHE	2	1x3x1 AA325	A	3,48	686	606	119	127	21%
LN60 6531 CARRASCAL-CORUCHE	3	1x3x1 AA325	A	1,23	686	606	119	127	21%
LN60 6531 CARRASCAL-CORUCHE	4	1x3x1 AA325	A	1,92	686	606	119	127	21%
LN60 6531 CARRASCAL-CORUCHE	5	1x3x1 AA325	A	24,43	686	606	119	127	21%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	71	56	10%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,11	899	725	71	56	8%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	3	1x3x1 AA325	A	12,97	686	606	71	56	10%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	4	1x3x1 AA325	A	0,32	686	606	71	56	10%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	5	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	71	56	10%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	6	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	71	56	10%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	7	1x3x1 AA325	A	2,15	686	606	71	56	10%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	8	1x3x1 AA325	A	21,16	686	606	71	56	10%
LN60 6534 PRACANA-PC VELADA	1	1x3x1 AA325	A	1,77	686	606	260	244	40%
LN60 6534 PRACANA-PC VELADA	2	1x3x1 AA325	A	2,17	686	606	260	244	40%
LN60 6534 PRACANA-PC VELADA	3	1x3x1 AA325	A	6,20	686	606	260	244	40%
LN60 6535 SERRADA GRANDE-ALMONDA	1	1x3x1 AA325	A	8,01	686	606	138	123	20%
LN60 6536 ALMONDA-VILA MOREIRA	1	1x3x1 AA325	A	1,78	686	606	25	37	6%
LN60 6536 ALMONDA-VILA MOREIRA	2	1x3x1 AA325	A	2,11	686	606	25	37	6%
LN60 6536 ALMONDA-VILA MOREIRA	3	1x3x1 AA325	A	1,73	686	606	25	37	6%
LN60 6539 ALCÁÇOVA-ARRONCHES	1	1x3x1 AA325	A	28,34	686	606	55	43	8%
LN60 6542 GLÓRIA-ALMEIRIM	1	1x3x1 AA325	A	2,22	686	606	57	80	13%
LN60 6542 GLÓRIA-ALMEIRIM	2	1x3x1 AA325	A	17,00	686	606	57	80	13%
LN60 6544 PC CHANCELARIA-VILA MOREIRA	1	1x3x1 AA325	A	4,14	686	606	248	225	37%
LN60 6544 PC CHANCELARIA-VILA MOREIRA	2	1x3x1 AA325	A	1,67	686	606	248	225	37%
LN60 6544 PC CHANCELARIA-VILA MOREIRA	3	1x3x1 AA325	A	6,08	686	606	248	225	37%
LN60 6544 PC CHANCELARIA-VILA MOREIRA	4	1x3x1 AA325	A	0,33	686	606	248	225	37%
LN60 6545 BELVER-PONTE DE SÔR	1	1x3x1 AA325	A	29,91	686	606	280	313	52%
LN60 6546/49 ZÊZERE-OLHO DE BOI	1	1x3x1 AA325	A	0,03	745	665	455	455	68%
LN60 6546/49 ZÊZERE-OLHO DE BOI	2	2x3x1 AA160	A	1,37	902	802	455	455	57%
LN60 6546/49 ZÊZERE-OLHO DE BOI	3	1x3x1 AA325	A	0,03	745	665	456	456	69%
LN60 6546/49 ZÊZERE-OLHO DE BOI	4	2x3x1 AA160	A	15,29	902	802	455	455	57%
LN60 6548 PRACANA-FALAGUEIRA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	8,65	686	606	440	426	70%
LN60 6550 ALMOUROL-ENTRONCAMENTO	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	167	187	31%
LN60 6550 ALMOUROL-ENTRONCAMENTO	2	1x3x1 AA325	A	8,01	686	606	167	187	31%
LN60 6551 ENTRONCAMENTO-SERRADA GRANDE	1	1x3x1 AA325	A	2,01	686	606	397	360	59%
LN60 6551 ENTRONCAMENTO-SERRADA GRANDE	2	1x3x1 AA325	A	3,23	686	606	397	360	59%
LN60 6551 ENTRONCAMENTO-SERRADA GRANDE	3	1x3x1 AA325	A	1,81	686	606	397	360	59%
LN60 6552 GLÓRIA-MEXEEIRO	1	1x3x1 AA325	A	1,60	686	606	42	34	6%
LN60 6552 GLÓRIA-MEXEEIRO	2	1x3x1 AA325	A	8,57	686	606	42	34	6%
LN60 6552 GLÓRIA-MEXEEIRO	3	1x3x1 AA325	A	0,61	686	606	0	0	0%
LN60 6552 GLÓRIA-MEXEEIRO	4	1x3x1 AA325	A	2,10	686	606	42	34	6%
LN60 6555 FALAGUEIRA (REN)-PRACANA	1	1x3x1 AA325	A	8,54	686	606	445	431	71%
LN60 6556 ALPALHÃO-SÃO VICENTE	1	1x3x1 AA325	A	0,16	686	606	87	64	13%
LN60 6556 ALPALHÃO-SÃO VICENTE	2	1x3x1 AA325	A	19,45	686	606	87	64	13%
LN60 6558 ALCÁÇOVA-SANTA MARINA (SEVILHANA) I	1	1x3x1 AA325	A	1,01	686	606	0	0	0%
LN60 6558 ALCÁÇOVA-SANTA MARINA (SEVILHANA) I	2	1x3x1 AA325	A	12,99	686	606	1	1	0%
LN60 6559 ALCÁÇOVA-SANTA MARINA (SEVILHANA) II	1	1x3x1 AA325	A	0,44	686	606	0	0	0%
LN60 6559 ALCÁÇOVA-SANTA MARINA (SEVILHANA) II	2	1x3x1 AA325	A	14,01	686	606	1	1	0%
LN60 6560 CENTRAL PRACANA-PRACANA (GRUPO I/II)	1	1x3x1 AA160	A	0,46	451	401	225	217	54%
LN60 6561 CENTRAL PRACANA-PRACANA (GRUPO III)	1	1x3x1 AA160	A	0,47	451	401	144	139	35%
LN60 6562 ZÊZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	1	1x3x1 AA160	A	0,53	451	401	149	152	38%
LN60 6562 ZÊZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	2	1x3x1 AA160	A	0,00	451	401	149	156	39%
LN60 6562 ZÊZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	3	1x3x1 AA160	A	18,10	451	401	149	153	38%
LN60 6563 ZÊZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	1	1x3x1 AA160	A	0,56	451	401	65	71	18%
LN60 6563 ZÊZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	2	1x3x1 AA160	A	0,00	451	401	1	1	0%
LN60 6563 ZÊZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	3	1x3x1 AA160	A	18,05	451	401	1	1	0%
LN60 6564 PORTO ALTO-CARRASCAL	1	1x3x1 AA325	A	3,80	686	606	272	289	48%
LN60 6567 MEXEEIRO-MAXOQUEIRA	1	1x3x1 AA325	A	2,11	686	606	165	189	31%
LN60 6567 MEXEEIRO-MAXOQUEIRA	2	1x3x1 AA325	A	5,23	686	606	165	189	31%
LN60 6567 MEXEEIRO-MAXOQUEIRA	3	1x3x1 AA325	A	2,64	686	606	165	189	31%
LN60 6570 01 CENTRAL BIOMASSA CONSTÂNCIA	1	1x3x1 AA160	A	0,00	451	401	156	154	38%
LN60 6570 ALMOUROL-CAIMA	1	1x3x1 AA160	A	5,10	451	401	197	199	50%
LN60 6570 ALMOUROL-CAIMA	2	1x3x1 AA160	A	0,00	451	401	81	79	20%
LN60 6571 SANTARÉM (REN)-FONTAÍNHAS I	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,34	1.528	1.233	506	500	41%
LN60 6572 ENVIROIL-SERRADA GRANDE	1	1x3x1 AA160	A	2,03	451	401	13	2	3%
LN60 6573 PÓVOA-SOLVAY	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	1,38	740	599	191	189	31%
LN60 6574 FONTAÍNHAS-ALCANEDE	1	2x3x1 AA160	A	22,86	902	802	167	140	19%
LN60 6574 FONTAÍNHAS-ALCANEDE	2	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	167	140	24%
LN60 6574 FONTAÍNHAS-ALCANEDE	3	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	167	140	24%
LN60 6575 ZÊZERE-ENTRONCAMENTO	1	2x3x1 AA325	A	15,66	1.372	1.212	535	508	42%
LN60 6576 PRACANA-PARQUE EÓLICO AMÊNDOA II	1	1x3x1 AA160	A	19,59	451	401	171	163	41%
LN60 6577 SANTA CITA-PC CHANCELARIA	1	1x3x1 AA325	A	17,71	686	606	188	177	29%
LN60 6578 GLÓRIA-CORUCHE	1	1x3x1 AA325	A	23,31	686	606	42	34	6%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,20	899	725	212	236	33%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	2	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	212	236	39%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	3	1x3x1 AA325	A	2,05	686	606	212	236	39%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	4	1x3x1 AA325	A	0,94	686	606	212	236	39%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	5	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,28	899	725	212	236	33%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	6	1x3x1 AA325	A	10,78	686	606	212	236	39%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	7	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	212	236	39%
LN60 6580 SANTARÉM (REN)-FONTAÍNHAS II	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,36	1.528	1.233	477	471	38%
LN60 6581 01 PC CELTEJO	1	1x3x1 AA160	A	0,03	451	401	163	158	39%
LN60 6581 PC VELADA-RODÃO POWER	1	1x3x1 AA160	A	10,84	451	401	243	244	61%
LN60 6581 PC VELADA-RODÃO POWER	2	1x3x1 AA160	A	0,01	451	401	95	94	23%
LN60 6582 FALAGUEIRA-S.VICENTE	1	1x3x1 AA325	A	1,55	686	606	134	99	19%
LN60 6582 FALAGUEIRA-S.VICENTE	2	1x3x1 AA325	A	35,16	686	606	134	99	19%
LN60 6583 FALAGUEIRA-ALPALHÃO	1	1x3x1 AA325	A	15,93	686	606	183	137	27%
LN60 6583 FALAGUEIRA-ALPALHÃO	2	1x3x1 AA325	A	1,52	686	606	183	137	27%
LN60 6584 S.VICENTE-ARRONCHES	1	1x3x1 AA325	A	30,60	686	606	2	2	0%
LN60 6585 S. BENTO-ALMEIRIM	1	1x3x1 AA325	A	0,79	686	606	104	126	21%
LN60 6585 S. BENTO-ALMEIRIM	2	1x3x1 AA325	A	2,18	686	606	104	126	21%
LN60 6585 S. BENTO-ALMEIRIM	3	1x3x1 AA325	A	2,18	686	606	104	126	21%
LN60 6585 S. BENTO-ALMEIRIM	4	1x3x1 AA325	A	5,47	686	606	104	126	21%
LN60 6586 ATOUGUIA-SANCHEIRA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	899	725	233	231	32%
LN60 6586 ATOUGUIA-SANCHEIRA	2	1x3x1 AM288	A	4,46	659	583	233	231	40%
LN60 6586 ATOUGUIA-SANCHEIRA	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,00	899	725	233	231	32%
LN60 6586 ATOUGUIA-SANCHEIRA	4	1x3x1 AA325	A	18,08	686	606	233	231	38%
LN60 6587 ATOUGUIA-SANTO ONOFRE	1	1x3x1 AM288	A	4,47	659	583	154	152	26%
LN60 6587 ATOUGUIA-SANTO ONOFRE	2	1x3x1 AA325	A	20,54	686	606	154	152	25%
LN60 6588 RIO MAIOR (REN) - SANCHEIRA I	1	2x3x1 AA325	A	8,36	1.372	1.212	325	300	25%
LN60 6588 RIO MAIOR (REN) - SANCHEIRA I	2	1x3x2 AA325	A	0,07	1.089	769	325	300	39%
LN60 6588 RIO MAIOR (REN) - SANCHEIRA I	3	1x3x2 AA325	A	0,02	1.089	769	325	300	39%
LN60 6589 BATALHA(REN)-CASAL DA LEBRE	1	1x3x2 AA325	A	0,03	1.089	769	368	327	43%
LN60 6589 BATALHA(REN)-CASAL DA LEBRE	2	1x3x2 AA325	A	0,03	1.089	769	368	327	43%
LN60 6589 BATALHA(REN)-CASAL DA LEBRE	3	2x3x1 AA325	A	15,30	1.372	1.212	368	327	27%
LN60 6590 01 ORTIGOSA	1	1x3x1 AA325	A	8,36	686	606	193	164	28%
LN60 6590 RANHA-ANDRINOS	1	2x3x1 AA325	A	8,40	1.372	1.212	323	281	24%
LN60 6590 RANHA-ANDRINOS	2	2x3x1 AA325	A	5,91	1.372	1.212	133	120	10%
LN60 6590 RANHA-ANDRINOS	3	2x3x1 AA325	A	2,64	1.372	1.212	0	0	0%
LN60 6591 Ranha-Andrinos/PINHEIROS	1	1x3x1 AA325	A	1,72	686	606	133	120	20%
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	1	2x3x1 AA235	A	6,72	1.089	769	303	232	30%
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,44	1.528	1.233	302	231	20%
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	3	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,13	1.528	1.233	302	231	20%
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	4	1x3x2 AA325	A	0,03	1.089	769	302	231	30%
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	5	2x3x1 AA325	A	6,31	1.372	1.212	302	231	22%
LN60 6593 PONTÃO-ALVAIÁZERE	1	1x3x1 AM148	A	7,70	350	253	0	0	0%
LN60 ALCOCHETE(REN)-MONTIJO	1	2x3x1 AA325	A	3,24	1.372	1.212	359	284	26%
LN60 ALCOCHETE(REN)-PINHAL NOVO	1	2x3x1 AA325	A	2,44	1.372	1.212	94	63	7%
LN60 ALCOCHETE(REN)-PINHAL NOVO	2	2x3x1 AA325	A	5,38	1.372	1.212	94	63	7%
LN60 ALCOCHETE(REN)-PINHAL NOVO	3	2x3x1 AA325	A	0,26	1.372	1.212	94	63	7%
LN60 ALCOCHETE(REN)-S.FRANCISCO	1	2x3x1 AA325	A	2,43	1.372	1.212	285	228	21%
LN60 ALCOCHETE(REN)-S.FRANCISCO	2	2x3x1 AA325	A	3,03	1.372	1.212	285	229	21%
LN60 ALCOCHETE(REN)-S.FRANCISCO	3	2x3x1 AA325	A	1,99	1.372	1.212	285	229	21%
LN60 ALTO SÃO JOÃO-ARCO CARVALHÃO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,99	582	474	118	101	21%
LN60 ALTO SÃO JOÃO-ARCO CARVALHÃO	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,71	582	474	116	99	21%
LN60 ALTO SÃO JOÃO-ARCO CARVALHÃO	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,42	582	474	119	102	22%
LN60 ALTO SÃO JOÃO-PENA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,69	582	474	3	3	1%
LN60 ALTO SÃO JOÃO-SANTA MARTA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,71	582	474	169	172	36%
LN60 CASTELO BRANCO (REN)-ALCAINS	1	1x3x1 AA325	A	13,75	686	606	92	68	13%
LN60 CORUCHE-AMORIM	1	1x3x1 AA160	A	1,60	451	401	28	28	7%
LN60 FAFE(REN)-GUIMARÃES	1	2x3x1 AA325	A	7,10	1.372	1.212	386	303	28%
LN60 FAFE(REN)-GUIMARÃES	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	1,83	1.528	1.233	388	305	25%
LN60 GRADIL-MAFRA	1	1x3x1 AA325	A	2,60	686	606	50	47	8%
LN60 LAVOS (REN)-GALA II	1	1x3x1 AA400	A	7,25	615	431	360	309	72%
LN60 MACEDO DE CAVALEIROS-MIRANDELA	1	1x3x1 AA325	A	19,90	686	606	1	1	0%
LN60 OURIQUE (REN)-PORTEIRINHOS	1	1x3x1 AA325	A	14,38	686	606	139	95	20%
LN60 PC DEOCRISTE-FEITOSA	1	1x3x1 AA325	A	0,21	686	606	200	169	29%
LN60 PC DEOCRISTE-FEITOSA	2	1x3x1 AA325	A	0,08	686	606	200	169	29%
LN60 PC DEOCRISTE-PORTUCEL	1	2x3x1 AA325	A	0,55	1.372	1.212	479	481	40%
LN60 PC DEOCRISTE-PORTUCEL	2	2x3x1 AA325	A	0,33	1.372	1.212	479	481	40%
LN60 VENDA DO PINHEIRO-GRADIL	1	1x3x1 AA325	A	2,60	686	606	52	38	8%
LN60 VILA FRIA (REN)-PC DEOCRISTE	1	1x3x1 AA325	A	8,61	686	606	200	169	29%
LN60 VILA FRIA (REN)-PC DEOCRISTE	2	1x3x1 AA325	A	0,08	686	606	200	169	29%
LN60 VILA FRIA (REN)-PC DEOCRISTE (2)	1	2x3x1 AA325	A	6,72	1.372	1.212	479	481	40%
LN60 VILA FRIA (REN)-PC DEOCRISTE (2)	2	2x3x1 AA325	A	0,34	1.372	1.212	479	481	40%

ANEXO 4.B – CARACTERIZAÇÃO DA REDE AT 31.12.2018 (PREVISÃO)

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN130 1415 LINDOSO-PEDRALVA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	37,94	686	606	224	191	33%
LN60 0001 OLHÃO-TAVIRA	1	1x3x2 AA160	A	16,85	902	802	68	102	13%
LN60 0002 01 SECIL	1	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	282	279	46%
LN60 0002 01 SECIL	2	1x3x1 AA325	A	0,04	686	606	282	280	46%
LN60 0002 01 SECIL	3	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	282	280	46%
LN60 0002 01 SECIL	4	2x3x1 AA160	A	7,57	723	523	282	280	54%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	1	1x3x1 CU185	A	0,04	537	387	2	2	1%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	2	1x3x1 AA325	A	3,22	686	606	2	2	0%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	3	2x3x1 LXHIOLE400	S	1,36	989	806	2	2	0%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	4	1x3x1 CU185	A	0,05	575	415	280	278	67%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	5	1x3x2 AA160	A	0,95	723	523	280	278	53%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	6	1x3x2 AA160	A	0,36	723	523	5	5	1%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	7	1x3x2 AA160	A	5,37	723	523	2	2	0%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	8	1x3x2 AA160	A	1,78	723	523	2	2	0%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	9	1x3x2 AA160	A	3,25	723	523	2	2	0%
LN60 0006 QUARTEIRA-ALMANCIL	1	1x3x2 AA325	A	7,71	1.089	769	201	245	32%
LN60 0007 01 BARREIRO	1	1x3x1 CU185	A	0,01	537	387	0	0	0%
LN60 0007 COINA-CENTRAL DO BARREIRO	1	1x3x1 CU185	A	1,70	537	387	0	0	0%
LN60 0007 COINA-CENTRAL DO BARREIRO	2	1x3x1 CU185	A	0,65	537	387	1	1	0%
LN60 0007 COINA-CENTRAL DO BARREIRO	3	1x3x1 AA325	A	8,02	544	384	1	1	0%
LN60 0008 FERREIRA-VALE DE GAIO	1	2x3x1 AA160	A	32,22	902	802	152	155	19%
LN60 0009 VALE DE GAIO-ÉVORA	1	1x3x1 AA160	A	51,32	451	401	2	2	1%
LN60 0011 CARRASCAS-MOITA	1	1x3x1 AA325	A	9,03	544	384	62	32	11%
LN60 0012 S.SEBASTIÃO-PEGÕES	1	1x3x1 CU095	A	0,07	358	263	102	106	40%
LN60 0012 S.SEBASTIÃO-PEGÕES	2	1x3x1 CU095	A	0,04	358	263	102	106	40%
LN60 0012 S.SEBASTIÃO-PEGÕES	3	1x3x1 AA160	A	2,34	451	401	102	106	26%
LN60 0012 S.SEBASTIÃO-PEGÕES	4	1x3x1 AA160	A	1,93	362	261	102	106	40%
LN60 0012 S.SEBASTIÃO-PEGÕES	5	1x3x1 AA160	A	25,34	362	261	102	106	40%
LN60 0013 01 GÁS ERMIDAS	1	1x3x1 AA160	A	1,65	451	401	33	22	7%
LN60 0013 FERREIRA-SANTIAGO	1	1x3x1 AA160	A	50,17	451	401	31	20	7%
LN60 0017 SETÚBAL-ALGERUZ I	1	2x3x1 AA325	A	1,89	1.372	1.212	264	233	19%
LN60 0017 SETÚBAL-ALGERUZ I	2	1x3x2 AA325	A	0,13	1.089	769	264	233	30%
LN60 0017 SETÚBAL-ALGERUZ I	3	1x3x2 AA325	A	0,02	1.089	769	264	233	30%
LN60 0018 LAGOS-VILA DO BISPO	1	1x3x1 AA160	A	20,45	451	401	94	92	23%
LN60 0019 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO II	1	1x3x1 CU400	A	0,07	1.100	969	442	359	40%
LN60 0019 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO II	2	2x3x1 AA325	A	1,79	1.089	769	442	359	47%
LN60 0019 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO II	3	1x3x1 CU400	A	0,42	1.100	969	442	359	40%
LN60 0020 S.SEBASTIÃO-ALGERUZ I	1	1x3x1 CU185	A	0,07	537	387	117	87	23%
LN60 0020 S.SEBASTIÃO-ALGERUZ I	2	1x3x1 AA325	A	2,25	544	384	117	87	23%
LN60 0020 S.SEBASTIÃO-ALGERUZ I	3	1x3x1 AA325	A	0,32	544	384	117	87	23%
LN60 0021 S.SEBASTIÃO-ALGERUZ II	1	1x3x1 CU185	A	0,07	537	387	109	82	21%
LN60 0021 S.SEBASTIÃO-ALGERUZ II	2	1x3x1 AA325	A	2,74	544	384	109	82	21%
LN60 0023 COINA-QUINTA DO CONDE	1	1x3x1 CU185	A	0,45	537	387	44	21	8%
LN60 0023 COINA-QUINTA DO CONDE	2	1x3x1 AA325	A	0,58	686	606	44	21	6%
LN60 0023 COINA-QUINTA DO CONDE	3	1x3x1 AA325	A	0,09	544	384	44	21	8%
LN60 0023 COINA-QUINTA DO CONDE	4	1x3x1 AA325	A	5,20	544	384	44	21	8%
LN60 0024 01 IFAP	1	1x3x1 AA160	A	5,63	451	401	0	0	0%
LN60 0024 SINES-SANTIAGO	1	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	181	150	26%
LN60 0024 SINES-SANTIAGO	2	1x3x1 AA160	A	10,66	451	401	181	150	40%
LN60 0025 SINES-MONTE FEIO I	1	2x3x1 AA325	A	8,02	1.372	1.212	254	270	22%
LN60 0026 SINES-MONTE FEIO II	1	2x3x1 AA325	A	8,01	1.372	1.212	254	270	22%
LN60 0027 01 LISNAVE I	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,77	386	325	1	1	0%
LN60 0027 PIEDADE-MUTELA I	1	1x3x1 AXKJ400	S	2,46	582	474	80	59	14%
LN60 0028 01 LISNAVE II	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,77	386	325	1	1	0%
LN60 0028 PIEDADE-MUTELA II	1	1x3x1 AXKJ400	S	2,43	582	474	101	72	17%
LN60 0029 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO I	1	1x3x1 CU400	A	0,07	1.100	969	482	392	44%
LN60 0029 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO I	2	2x3x1 AA325	A	1,64	1.089	769	482	392	51%
LN60 0029 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO I	3	2x3x1 AA325	A	0,22	1.089	769	482	392	51%
LN60 0029 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO I	4	1x3x1 CU400	A	0,26	1.100	969	482	392	44%
LN60 0030 PIEDADE-PORTAGEM I	1	1x3x1 AXKJ400	S	1,15	582	474	84	77	16%
LN60 0031 PIEDADE-PORTAGEM II	1	1x3x1 AXKJ400	S	1,20	582	474	132	114	24%
LN60 0032 FERNÃO FERRO-MATA I	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,23	1.528	1.233	466	356	30%
LN60 0032 FERNÃO FERRO-MATA I	2	2x3x1 AA325	A	1,88	1.089	769	466	356	46%
LN60 0033 FERNÃO FERRO-MATA II	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,21	1.528	1.233	453	347	30%
LN60 0033 FERNÃO FERRO-MATA II	2	2x3x1 AA325	A	1,94	1.089	769	453	347	45%
LN60 0035 SOBREDA-LARANJEIRO I	1	1x3x1 AXKJ400	S	3,05	582	474	126	80	22%
LN60 0036 SOBREDA-LARANJEIRO II	1	1x3x1 AXKJ400	S	3,07	582	474	193	131	33%
LN60 0038 FERREIRA-BEJA I	1	1x3x1 AA325	A	0,65	686	606	101	83	15%
LN60 0038 FERREIRA-BEJA I	2	1x3x1 AA160	A	20,63	451	401	101	83	22%
LN60 0039 FERREIRA (REN)-BEJA II	1	1x3x2 AA160	A	23,74	902	802	175	152	19%
LN60 0041 05 VARIANTE DE ALJUSTREL	1	1x3x1 AA160	A	1,94	451	401	0	0	0%
LN60 0041 FERREIRA-ALJUSTREL	1	1x3x1 AA325	A	24,24	686	606	255	272	45%
LN60 0042 01 CIMPOR II	1	1x3x1 AA105	A	3,57	285	208	106	108	52%
LN60 0042 TUNES-LOULÉ II	1	1x3x2 AA160	A	12,13	902	802	0	0	0%
LN60 0042 TUNES-LOULÉ II	2	1x3x2 AA160	A	11,74	902	802	105	107	13%
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	1	1x3x1 CU400	A	0,05	1.100	969	447	345	41%
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	2	1x3x2 AA325	A	0,01	1.089	769	447	345	45%
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	3	2x3x1 AA325	A	1,20	1.089	769	447	345	45%
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	4	2x3x1 AA325	A	0,12	1.372	1.212	447	345	33%
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	5	2x3x1 AA325	A	1,92	1.372	1.212	447	345	33%
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	6	2x3x1 AA325	A	1,50	1.089	769	447	345	45%
LN60 0048 CAEIRA-TERENA	1	1x3x1 AA325	A	45,47	686	606	199	149	29%
LN60 0049 TERENA-VILA VIÇOSA	1	1x3x1 AA160	A	16,38	451	401	133	92	29%
LN60 0050 01 MONTIJO	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	261	196	38%
LN60 0050 01 MONTIJO	2	2x3x1 AA325	A	0,54	1.372	1.212	261	196	19%
LN60 0050 MOITA-SÃO FRANCISCO	1	1x3x1 AA325	A	0,92	544	384	156	109	29%
LN60 0050 MOITA-SÃO FRANCISCO	2	1x3x1 AA325	A	1,97	544	384	106	88	23%
LN60 0050 MOITA-SÃO FRANCISCO	3	1x3x1 AA325	A	2,06	544	384	106	88	23%
LN60 0050 MOITA-SÃO FRANCISCO	4	1x3x1 AA325	A	8,52	544	384	156	109	29%
LN60 0054 SOBREDA-PIEDADE	1	1x3x1 CU600	A	0,03	1.415	1.242	285	202	20%
LN60 0054 SOBREDA-PIEDADE	2	1x3x1 CU600	A	0,05	1.415	1.242	285	202	20%
LN60 0054 SOBREDA-PIEDADE	3	2x3x1 AA325	A	2,08	1.089	769	285	202	26%
LN60 0055 PORTO DE LAGOS-LAMEIRAS	1	1x3x2 AA160	A	10,91	902	802	0	0	0%
LN60 0057 02 PORTO DE LAGOS-PORTIMÃO II	1	1x3x1 AA160	A	6,63	451	401	168	194	48%
LN60 0057 PORTO DE LAGOS-PORTIMÃO I	1	1x3x1 AA160	A	6,63	451	401	95	167	42%
LN60 0058 PORTO DE LAGOS-LAGOS I	1	1x3x2 AA160	A	20,26	902	802	119	125	16%
LN60 0059 MATA-SEIXAL I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,06	582	474	100	65	17%
LN60 0059 MATA-SEIXAL I	2	1x3x1 AXKJ400	S	1,85	582	474	100	65	17%
LN60 0059 MATA-SEIXAL I	3	1x3x1 AXKJ400	S	2,60	582	474	100	65	17%
LN60 0060 MATA-SEIXAL II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,06	582	474	100	78	17%
LN60 0060 MATA-SEIXAL II	2	1x3x1 AXKJ400	S	1,81	582	474	100	78	17%
LN60 0060 MATA-SEIXAL II	3	1x3x1 AXKJ400	S	2,60	582	474	100	78	17%
LN60 0061 TORRE NATAL-OLHÃO	1	1x3x2 AA160	A	6,99	902	802	153	147	18%
LN60 0063 MATA-SOBREDA II	1	1x3x1 CU185	A	0,05	537	387	1	1	0%
LN60 0063 MATA-SOBREDA II	2	1x3x1 AA325	A	0,86	544	384	1	1	0%
LN60 0063 MATA-SOBREDA II	3	2x3x1 AA160	A	8,11	723	523	1	1	0%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 0064 MATA-FOGUETEIRO I	1	1x3x1 AXKJ400	S	2,95	582	474	175	133	30%
LN60 0065 MATA-FOGUETEIRO II	1	1x3x1 AXKJ400	S	2,98	582	474	114	75	20%
LN60 0066 MATA-COINA I	1	1x3x2 AA160	A	0,06	902	802	247	204	27%
LN60 0066 MATA-COINA I	2	1x3x1 CU300	A	0,11	912	806	247	204	27%
LN60 0066 MATA-COINA I	3	2x3x1 AA160	A	0,86	902	802	247	204	27%
LN60 0066 MATA-COINA I	4	2x3x1 AA160	A	0,33	723	523	247	204	39%
LN60 0066 MATA-COINA I	5	2x3x1 AA160	A	4,43	723	523	247	204	39%
LN60 0067 MATA-COINA II	1	1x3x1 CU185	A	0,07	537	387	189	156	40%
LN60 0067 MATA-COINA II	2	1x3x1 AA325	A	0,86	544	384	189	156	41%
LN60 0067 MATA-COINA II	3	2x3x1 AA160	A	6,06	723	523	189	156	30%
LN60 0068 CAEIRA-ÉVORA I	1	1x3x1 AA160	A	5,83	451	401	191	118	42%
LN60 0069 CAEIRA-(VALE DE GAIO) ÉVORA II	1	1x3x1 AA160	A	6,03	451	401	161	156	39%
LN60 0072 CAEIRA-MONTEMOR I	1	1x3x1 AA160	A	32,45	451	401	94	66	21%
LN60 0073 01 GAS (ETA MORGAVEL)	1	1x3x1 AA160	A	1,22	451	401	6	6	1%
LN60 0073 SINES-VILA NOVA DE MILFONTES	1	1x3x1 AA160	A	30,70	451	401	113	123	31%
LN60 0074 ALJUSTREL-ALMINA (LAVARIA)	1	1x3x1 AA160	A	5,09	451	401	40	41	10%
LN60 0074 ALJUSTREL-ALMINA (LAVARIA)	2	1x3x1 AXKJ400	S	0,17	582	474	40	41	9%
LN60 0075 MONTE FEIO-COMPORTA	1	1x3x1 AA160	A	51,29	451	401	59	93	23%
LN60 0076 01 SILVES	1	1x3x1 AA160	A	0,14	451	401	70	68	17%
LN60 0076 TUNES-PORTO DE LAGOS	1	2x3x1 AA325	A	24,20	1.372	1.212	70	68	6%
LN60 0077 ESTÓI-OLHÃO	1	2x3x1 AA325	A	4,39	1.372	1.212	446	468	39%
LN60 0078 01 VARIANTE ESTREMOZ-MARANHÃO	1	1x3x1 AA160	A	0,10	451	401	0	0	0%
LN60 0078 CAEIRA-ESTREMOZ	1	2x3x1 AA160	A	42,50	902	802	0	0	0%
LN60 0080 SETÚBAL-ALGERUZ II	1	1x3x2 AA325	A	0,06	1.089	769	206	182	24%
LN60 0080 SETÚBAL-ALGERUZ II	2	2x3x1 AA325	A	2,59	1.372	1.212	206	182	15%
LN60 0080 SETÚBAL-ALGERUZ II	3	1x3x2 AA325	A	0,02	1.089	769	206	182	24%
LN60 0085 S. SEBASTIÃO-BRASIL I	1	1x3x1 AXKJ400	S	2,32	582	474	136	86	23%
LN60 0086 S. SEBASTIÃO-BRASIL II	1	1x3x1 AXKJ400	S	2,27	582	474	120	97	21%
LN60 0087 ALJUSTREL-PORTEIRINHOS	1	1x3x1 AA160	A	37,10	451	401	2	2	1%
LN60 0092 SINES-PETROGAL	1	1x3x1 AA325	A	6,67	686	606	37	2	5%
LN60 0094 SINES-CENTRAL TÉRMICA DE SINES	1	1x3x1 AA325	A	10,93	686	606	1	1	0%
LN60 0100 ALDEIA NOVA-CASTRO MARIM	1	1x3x1 AA160	A	10,20	451	401	12	21	5%
LN60 0101 ALGERUZ-SETENAVE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,32	582	474	2	2	0%
LN60 0101 ALGERUZ-SETENAVE	2	1x3x1 AA325	A	9,36	544	384	2	2	1%
LN60 0103 SETÚBAL(REN)-PS SADO	1	1x3x1 AA485	A	4,11	723	502	296	292	58%
LN60 0104 SETÚBAL (REN)-SE SADO	1	1x3x1 AA485	A	6,41	723	502	271	267	53%
LN60 0104 SETÚBAL (REN)-SE SADO	2	1x3x1 AA485	A	0,42	723	502	271	267	53%
LN60 0104 SETÚBAL (REN)-SE SADO	3	1x3x1 AA485	A	0,14	723	502	271	267	53%
LN60 0104 SETÚBAL (REN)-SE SADO	4	1x3x1 AA485	A	0,16	723	502	271	267	53%
LN60 0105 01 TERROA	1	1x3x1 AXKJ400	S	0,54	582	474	99	89	19%
LN60 0105 01 TERROA	2	1x3x1 AA325	A	0,00	686	606	99	89	15%
LN60 0105 SETÚBAL-CENTRAL DE SETÚBAL I	1	1x3x1 AA325	A	1,56	544	384	99	89	23%
LN60 0105 SETÚBAL-CENTRAL DE SETÚBAL I	2	1x3x1 AA325	A	1,16	544	384	0	0	0%
LN60 0107 SINES-NESTE I	1	1x3x1 AA325	A	4,95	686	606	221	214	35%
LN60 0107 SINES-NESTE I	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,05	582	474	221	214	45%
LN60 0108 SINES-NESTE II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,04	582	474	220	213	45%
LN60 0108 SINES-NESTE II	2	1x3x1 AA325	A	4,97	686	606	220	213	35%
LN60 0109 FERNÃO FERRO(REN)-CENTRAL DO BARREIRO	1	1x3x1 AXBK500	S	3,15	655	550	102	81	16%
LN60 0109 FERNÃO FERRO(REN)-CENTRAL DO BARREIRO	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,21	1.258	1.018	102	81	8%
LN60 0109 FERNÃO FERRO(REN)-CENTRAL DO BARREIRO	3	1x3x1 AA485	A	5,27	723	502	102	81	16%
LN60 0109 FERNÃO FERRO(REN)-CENTRAL DO BARREIRO	4	1x3x1 AA485	A	8,46	723	502	102	81	16%
LN60 0110 FERNÃO FERRO-BARREIRO	1	1x3x1 AXBK500	S	1,42	655	550	119	76	18%
LN60 0110 FERNÃO FERRO-BARREIRO	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,74	1.258	1.018	119	76	9%
LN60 0110 FERNÃO FERRO-BARREIRO	3	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,21	1.258	1.018	119	76	9%
LN60 0110 FERNÃO FERRO-BARREIRO	4	1x3x1 AA485	A	8,45	723	502	119	76	16%
LN60 0110 FERNÃO FERRO-BARREIRO	5	1x3x1 AA485	A	5,27	723	502	119	76	16%
LN60 0111 TUNES-LAMEIRAS	1	2x3x1 AA325	A	16,31	1.372	1.212	242	305	25%
LN60 0112 BORBA-VILA VIÇOSA	1	2x3x1 AA160	A	4,63	902	802	0	0	0%
LN60 0113 LAMEIRAS-ARMAÇÃO DE PERA	1	2x3x1 AA160	A	0,93	902	802	51	101	13%
LN60 0113 LAMEIRAS-ARMAÇÃO DE PERA	2	1x3x2 AA160	A	5,01	902	802	51	101	13%
LN60 0114 LAMEIRAS-LAGOA I	1	1x3x1 AA160	A	4,32	451	401	130	155	39%
LN60 0115 LAMEIRAS-LAGOA II	1	1x3x1 AA160	A	4,36	451	401	62	56	14%
LN60 0116 BRACIAIS-TORRE NATAL	1	1x3x2 AA325	A	4,50	1.089	769	9	28	4%
LN60 0117 QUINTA DO CONDE-SANTANA	1	1x3x1 AA325	A	11,55	544	384	58	41	11%
LN60 0117 QUINTA DO CONDE-SANTANA	2	1x3x1 AA325	A	0,22	686	606	58	41	8%
LN60 0118 ESTÓI-BRACIAIS	1	2x3x1 AA325	A	9,03	1.372	1.212	376	401	33%
LN60 0119 CENTRAL DO BARREIRO-QUIMIPARQUE	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,87	899	725	274	216	30%
LN60 0121 01 S. BRÁS DE ALPORTEL	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	1,36	386	325	111	99	30%
LN60 0121 ESTÓI-LOULÉ	1	1x3x2 AA160	A	13,61	902	802	327	269	36%
LN60 0121 ESTÓI-LOULÉ	2	1x3x1 AA325	A	8,78	686	606	327	269	48%
LN60 0122 ESTÓI-TAVIRA	1	1x3x2 AA160	A	3,14	902	802	83	104	13%
LN60 0122 ESTÓI-TAVIRA	2	1x3x2 AA160	A	15,18	902	802	83	104	13%
LN60 0122 ESTÓI-TAVIRA	3	1x3x1 AA325	A	8,78	686	606	83	104	17%
LN60 0123 LAGOS-PICOS VERDES	1	1x3x1 AA325	A	1,38	686	606	130	130	21%
LN60 0123 LAGOS-PICOS VERDES	2	1x3x1 AA160	A	15,47	451	401	130	130	32%
LN60 0124 SINES-REFER I	1	1x3x1 AA325	A	12,87	544	384	73	69	18%
LN60 0125 SINES-REFER II	1	1x3x1 AA325	A	12,86	544	384	73	69	18%
LN60 0126 TUNES-S.BARTOLOMEU DE MESSINES	1	1x3x1 AA160	A	11,19	451	401	72	68	17%
LN60 0128 BRACIAIS-FARO II	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,29	899	725	73	61	8%
LN60 0128 BRACIAIS-FARO II	2	1x3x1 AA160	A	2,63	451	401	73	61	16%
LN60 0130 ALGERUZ-PEGÕES	1	1x3x1 AA160	A	28,75	451	401	115	117	29%
LN60 0131 PEGÕES-VENDAS NOVAS	1	1x3x1 AA160	A	17,53	451	401	90	78	20%
LN60 0132 FERNÃO FERRO (REN)-AROEIRA	1	1x3x1 AA325	A	5,22	686	606	104	65	15%
LN60 0132 FERNÃO FERRO (REN)-AROEIRA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,11	899	725	104	65	12%
LN60 0133 VALE DE GAIO-ALCÁCER	1	1x3x1 AA160	A	22,26	451	401	90	102	26%
LN60 0134 PORTIMÃO(REN)-LAGOS	1	1x3x1 AA325	A	4,20	686	606	169	187	31%
LN60 0134 PORTIMÃO(REN)-LAGOS	2	2x3x1 AA160	A	21,15	902	802	169	187	23%
LN60 0135 CAEIRA-MONTEMOR II	1	1x3x1 AA160	A	32,45	451	401	94	66	21%
LN60 0138 MONTE FEIO-TRANSGÁS ATLÂNTICO I	1	1x3x1 AM148	A	6,64	350	253	0	0	0%
LN60 0138 MONTE FEIO-TRANSGÁS ATLÂNTICO I	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,01	582	474	0	0	0%
LN60 0139 MONTE FEIO-TRANSGÁS ATLÂNTICO II	1	1x3x1 AM148	A	6,67	350	253	55	59	23%
LN60 0139 MONTE FEIO-TRANSGÁS ATLÂNTICO II	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,01	582	474	55	59	12%
LN60 0140 TUNES-REFER I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,62	582	474	43	58	12%
LN60 0141 TUNES-REFER II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,62	582	474	1	1	0%
LN60 0142 01 QUINTA DO CONDE	1	1x3x1 AA325	A	3,47	686	606	273	205	40%
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	1	1x3x1 AA325	A	0,00	686	606	404	301	59%
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	2	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	134	98	20%
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	899	725	134	98	15%
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	4	1x3x1 AA325	A	12,21	686	606	134	98	20%
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	5	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,08	899	725	404	301	45%
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	6	1x3x1 LXHIOLE1000	S	4,32	899	725	404	301	45%
LN60 0143 PIEDADE-METRO SUL TEJO I	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	1,03	386	325	1	1	0%
LN60 0144 PIEDADE-METRO SUL TEJO II	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	1,02	386	325	17	17	5%
LN60 0145 MOURA-PIAS	1	1x3x1 AA160	A	17,80	451	401	34	40	10%
LN60 0146 ÁLAMOS-REGUENGOS	1	1x3x1 AA160	A	16,42	451	401	112	134	33%
LN60 0147 FERREIRA (REN)-FERREIRA	1	1x3x1 AA325	A	3,72	686	606	160	165	27%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 0148 TRAFARIA (REN)-PIEDADE	1	1x3x2 AA160	A	0,05	723	523	248	191	36%
LN60 0148 TRAFARIA (REN)-PIEDADE	2	2x3x1 AA160	A	1,13	723	523	248	191	36%
LN60 0148 TRAFARIA (REN)-PIEDADE	3	1x3x1 AA485	A	4,18	723	502	248	191	38%
LN60 0149 TRAFARIA (REN)-SOBREDA	1	1x3x1 AA485	A	4,19	723	502	319	241	48%
LN60 0149 TRAFARIA (REN)-SOBREDA	2	1x3x2 AA160	A	0,03	902	802	319	241	35%
LN60 0149 TRAFARIA (REN)-SOBREDA	3	2x3x1 AA160	A	1,14	723	523	319	241	46%
LN60 0150 POLDRA-PORTO DE LAGOS	1	2x3x1 AA325	A	22,40	1.372	1.212	460	458	38%
LN60 0150 POLDRA-PORTO DE LAGOS	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	2,70	1.258	1.018	460	458	45%
LN60 0152 BARREIRO-QUIMIPARQUE	1	1x3x1 AXBK500	S	1,30	655	550	187	136	29%
LN60 0152 BARREIRO-QUIMIPARQUE	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,72	1.258	1.018	187	136	15%
LN60 0153 PORTIMÃO (REN)-PORTO LAGOS I	1	1x3x1 AA325	A	3,81	686	606	0	0	0%
LN60 0154 PORTIMÃO(REN)-PORTO DE LAGOS II	1	2x3x1 AA325	A	3,73	1.372	1.212	544	656	54%
LN60 0154 PORTIMÃO(REN)-PORTO DE LAGOS II	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,10	1.528	1.233	544	656	53%
LN60 0155 PS SADO-SE SADO	1	1x3x1 AA485	A	0,02	723	502	296	291	58%
LN60 0155 PS SADO-SE SADO	2	1x3x1 AA485	A	2,32	723	502	296	291	58%
LN60 0155 PS SADO-SE SADO	3	1x3x1 AA485	A	0,29	723	502	296	291	58%
LN60 0156 PE BARÃO S. JOÃO-PORTIMÃO (REN)	1	2x3x1 AA325	A	24,36	1.372	1.212	438	443	37%
LN60 0156 PE BARÃO S. JOÃO-PORTIMÃO (REN)	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	2,87	1.258	1.018	438	443	43%
LN60 0156 PE BARÃO S. JOÃO-PORTIMÃO (REN)	3	2x3x1 AA325	A	1,06	1.372	1.212	438	443	37%
LN60 0157 ALGERUZ-PINHAL NOVO	1	2x3x1 AA325	A	0,27	1.372	1.212	2	2	0%
LN60 0157 ALGERUZ-PINHAL NOVO	2	2x3x1 AA325	A	13,13	1.372	1.212	2	2	0%
LN60 0157 ALGERUZ-PINHAL NOVO	3	2x3x1 AA325	A	0,32	1.372	1.212	2	2	0%
LN60 0160 SERPA-BRINCHES	1	1x3x1 AA160	A	9,56	451	401	105	116	29%
LN60 0161 BEJA-BRINCHES	1	1x3x1 AA160	A	26,74	451	401	0	0	0%
LN60 0163 AMEIXIAL-CACHOPO	1	1x3x1 AA160	A	13,00	451	401	20	21	5%
LN60 0164 PE SERRA MÚ-AMEIXIAL	1	1x3x1 AA160	A	12,04	451	401	244	244	61%
LN60 0166 ESTREMOZ-ESTREMOZ(REN)	1	1x3x1 AA325	A	6,48	686	606	146	105	21%
LN60 0166 ESTREMOZ-ESTREMOZ(REN)	2	2x3x1 AA160	A	2,96	902	802	146	105	16%
LN60 0166 ESTREMOZ-ESTREMOZ(REN)	3	1x3x2 AA160	A	0,14	902	802	146	105	16%
LN60 0167 ESTREMOZ(REN)-BORBA	1	2x3x1 AA160	A	10,94	902	802	131	117	15%
LN60 0167 ESTREMOZ(REN)-BORBA	2	1x3x1 AA325	A	6,48	686	606	131	117	19%
LN60 0169 ALJUSTREL-ALMINA (FEITAIS)	1	1x3x1 AA160	A	1,04	451	401	120	118	29%
LN60 0173 ALQUEVA (REN)-MOURA	1	2x3x1 AA160	A	13,12	902	802	123	130	16%
LN60 0173 ALQUEVA (REN)-MOURA	2	1x3x1 AA325	A	4,64	686	606	123	130	22%
LN60 0174 ALMANCIL-BRACIAIS	1	1x3x2 AA325	A	4,43	1.089	769	42	84	11%
LN60 0175 MONTECHORO-VILAMOURA	1	1x3x2 AA325	A	8,00	1.089	769	56	96	12%
LN60 0176 02 ALMODÔVAR	1	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	26	9	6%
LN60 0176 PORTEIRINHOS-AMEIXIAL	1	1x3x1 AA160	A	28,20	451	401	1	1	0%
LN60 0179 CFV FERREIRA-FERREIRA (REN)	1	1x3x1 AA160	A	0,58	362	261	81	80	30%
LN60 0180 FERNÃO FERRO-AROEIRA II	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,41	899	725	116	72	13%
LN60 0180 FERNÃO FERRO-AROEIRA II	2	1x3x1 AA325	A	4,27	686	606	116	72	17%
LN60 0180 FERNÃO FERRO-AROEIRA II	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,22	899	725	116	72	13%
LN60 0181 CEN HIDRICA PEDROGÃO-PIAS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,16	582	474	92	92	19%
LN60 0182 PIAS-EE MARGEM ESQ. PEDRÓGÃO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,30	582	474	82	81	17%
LN60 0184 CASTRO MARIM-INAG	1	1x3x1 AA160	A	4,11	451	401	50	50	12%
LN60 0602 CENTRAL DO BARREIRO-QUIMIGAL (LAVRADIO 1)	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,44	899	725	8	8	1%
LN60 0608 CENTRAL DO BARREIRO-QUIMIGAL (LAVRADIO 2)	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,44	899	725	8	8	1%
LN60 0609 CENTRAL DO BARREIRO-FISIPE 2	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,09	386	325	56	55	17%
LN60 0610 CENTRAL DO BARREIRO-FISIPE 1	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,09	386	325	0	0	0%
LN60 1001 TORGA (PRE)-NUNES (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	16,83	686	606	171	171	28%
LN60 1002 NUNES (PRE)-BRAGANÇA	1	1x3x1 AA325	A	17,91	686	606	1	1	0%
LN60 1003 VALPAÇOS (REN)-CHAVES	1	1x3x1 AA325	A	7,62	686	606	431	436	72%
LN60 1004 VALPAÇOS-TORGA (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	80	78	13%
LN60 1004 VALPAÇOS-TORGA (PRE)	2	1x3x1 AA325	A	19,34	686	606	250	249	41%
LN60 1005 VAROSA-PINHÃO	1	1x3x1 AA215	A	19,94	417	299	135	130	44%
LN60 1005 VAROSA-PINHÃO	2	1x3x1 AA235	A	4,83	460	329	135	130	40%
LN60 1006 01 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS/POCINHO (REN)	1	2x3x1 AA235	A	0,10	1.089	769	142	115	15%
LN60 1006 01 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS/POCINHO (REN)	2	2x3x1 AA235	A	27,14	1.089	769	142	115	15%
LN60 1006 02 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS/MIRANDELA	1	1x3x1 AA325	A	10,98	686	606	144	117	21%
LN60 1006 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS	1	1x3x1 AA215	A	42,51	417	299	3	3	1%
LN60 1006 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS	2	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	0	0	0%
LN60 1006 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS	3	1x3x1 AA215	A	0,03	417	299	5	5	2%
LN60 1006 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS	4	1x3x1 AA235	A	4,82	460	329	3	3	1%
LN60 1007 MACEDO DE CAVALEIROS (REN)-BRAGANÇA	1	1x3x1 AA325	A	0,08	686	606	130	88	19%
LN60 1007 MACEDO DE CAVALEIROS (REN)-BRAGANÇA	2	1x3x1 AA325	A	39,75	686	606	130	88	19%
LN60 1008 BAIXO SABOR (PRE)-POCINHO (REN)	1	1x3x1 AA325	A	0,17	686	606	347	261	51%
LN60 1008 BAIXO SABOR (PRE)-POCINHO (REN)	2	1x3x1 AA235	A	7,85	460	329	347	261	79%
LN60 1009 VALDIGEM (REN)-TELHEIRA	1	2x3x1 AA325	A	18,06	1.372	1.212	488	478	39%
LN60 1010 TELHEIRA-PENA SUAR (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	0,46	686	606	140	133	22%
LN60 1010 TELHEIRA-PENA SUAR (PRE)	2	1x3x1 LXCV630	S	0,11	740	599	140	133	22%
LN60 1010 TELHEIRA-PENA SUAR (PRE)	3	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	140	133	22%
LN60 1010 TELHEIRA-PENA SUAR (PRE)	4	1x3x1 AA195	A	5,60	398	286	140	133	47%
LN60 1010 TELHEIRA-PENA SUAR (PRE)	5	1x3x1 AA325	A	0,85	686	606	140	133	22%
LN60 1010 TELHEIRA-PENA SUAR (PRE)	6	2x3x1 AA325	A	7,29	1.372	1.212	140	133	11%
LN60 1011 ALVADIA (PRE)-SOUTELO	1	1x3x1 AA325	A	13,16	686	606	89	89	15%
LN60 1012 01 COVAS DO BARROSO (PRE)-SOUTELO/BULGUEIRA (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,94	451	401	21	19	5%
LN60 1012 COVAS DO BARROSO (PRE)-SOUTELO	1	1x3x1 AA160	A	8,41	451	401	74	47	16%
LN60 1013 CHAVES-PC LEIRANCO	1	1x3x1 AA325	A	0,18	686	606	301	307	51%
LN60 1013 CHAVES-PC LEIRANCO	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	899	725	301	307	42%
LN60 1013 CHAVES-PC LEIRANCO	3	1x3x1 AA235	A	14,68	460	329	301	307	93%
LN60 1014 VALDIGEM (REN)-JORJAIS	1	2x3x1 AA485	A	0,04	1.445	1.004	443	442	44%
LN60 1014 VALDIGEM (REN)-JORJAIS	2	2x3x1 AA485	A	1,92	1.445	1.004	443	442	44%
LN60 1014 VALDIGEM (REN)-JORJAIS	3	2x3x1 AA325	A	24,85	1.372	1.212	443	442	36%
LN60 1014 VALDIGEM (REN)-JORJAIS	4	2x3x1 AA325	A	0,20	1.372	1.212	443	442	36%
LN60 1016 VALDIGEM (REN)-VAROSA I	1	2x3x1 AA235	A	1,48	1.089	769	491	443	58%
LN60 1017 VALDIGEM (REN)-VAROSA II	1	2x3x1 AA325	A	1,46	1.372	1.212	503	453	37%
LN60 1018 VAROSA-TELHEIRA	1	1x3x1 AA325	A	1,42	686	606	0	0	0%
LN60 1019 TELHEIRA-SOUTELO	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,11	740	599	142	145	24%
LN60 1019 TELHEIRA-SOUTELO	2	1x3x1 AA235	A	0,19	460	329	142	145	44%
LN60 1019 TELHEIRA-SOUTELO	3	1x3x1 AA225	A	20,46	436	312	142	145	46%
LN60 1019 TELHEIRA-SOUTELO	4	1x3x1 AA325	A	0,21	686	606	142	145	24%
LN60 1020 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-VIDAGO	1	1x3x1 AA325	A	1,95	686	606	122	105	18%
LN60 1020 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-VIDAGO	2	1x3x1 AA235	A	1,15	460	329	122	105	32%
LN60 1020 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-VIDAGO	3	1x3x1 AA225	A	3,25	436	312	122	105	34%
LN60 1020 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-VIDAGO	4	1x3x1 AA235	A	15,94	460	329	122	105	32%
LN60 1021 VIDAGO-CHAVES	1	1x3x1 AA235	A	12,35	460	329	1	1	0%
LN60 1022 S.TA MARTA DE PORTUZELO-FRANCE	1	1x3x1 AA325	A	20,08	686	606	156	135	23%
LN60 1023 VALENÇA-TROVISCOSO	1	1x3x1 AA325	A	15,72	686	606	1	1	0%
LN60 1024 VILA FRIA (REN)-S.TA MARTA DE PORTUZELO I	1	2x3x1 AA325	A	6,77	1.372	1.212	376	334	28%
LN60 1025 01 VILA FRIA (REN)-FEITOSA/PORTUCEL	1	2x3x1 AA325	A	0,26	1.372	1.212	0	0	0%
LN60 1025 VILA FRIA (REN)-FEITOSA	1	1x3x1 AA325	A	11,84	686	606	364	328	53%
LN60 1026 VILA FRIA (REN)-S.TA MARTA DE PORTUZELO II	1	2x3x1 AA325	A	6,58	1.372	1.212	385	343	28%
LN60 1026 VILA FRIA (REN)-S.TA MARTA DE PORTUZELO II	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,05	1.528	1.233	385	343	28%
LN60 1027 FEITOSA-PC POLIPROPIGAL	1	1x3x1 AA325	A	18,40	686	606	178	167	28%
LN60 1028 VILA FRIA (REN)-S. ROMÃO DO NEIVA	1	2x3x1 AA325	A	3,85	1.372	1.212	542	514	42%
LN60 1029 LAMAS-S. MARTINHO DE DUME	1	2x3x1 AA325	A	9,85	1.372	1.212	1	1	0%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1030 S. ROMÃO DO NEIVA-FONTE BOA	1	2x3x1 AA325	A	14,90	1.372	1.212	273	264	22%
LN60 1032 VILA DO CONDE-BEIRIZ	1	1x3x1 AA325	A	4,50	686	606	18	9	3%
LN60 1033 ALVELOS-FONTE BOA	1	1x3x1 AA235	A	9,14	460	329	1	1	0%
LN60 1034 REQUIÃO-ALVELOS	1	1x3x1 AA235	A	10,80	460	329	1	1	0%
LN60 1034 REQUIÃO-ALVELOS	2	1x3x1 AA325	A	7,26	686	606	1	1	0%
LN60 1035 LOUSADO-REQUIÃO	1	1x3x1 AA325	A	7,24	686	606	1	1	0%
LN60 1035 LOUSADO-REQUIÃO	2	1x3x1 AA235	A	7,25	460	329	1	1	0%
LN60 1036 LOUSADO-MABOR	1	1x3x1 AA160	A	0,32	451	401	53	49	12%
LN60 1037 AREIAS-LOUSADO	1	2x3x1 AA325	A	5,35	1.372	1.212	481	457	38%
LN60 1038 CANIÇOS-AREIAS	1	1x3x1 AA235	A	0,08	460	329	232	215	65%
LN60 1038 CANIÇOS-AREIAS	2	2x3x1 AA325	A	3,82	1.372	1.212	232	215	18%
LN60 1039 REQUIÃO-SPE (SOC. PROD. ELECT. E CALOR)	1	1x3x1 AA325	A	4,85	686	606	0	0	0%
LN60 1040 RUIVÃES-REQUIÃO	1	2x3x1 AA325	A	4,54	1.372	1.212	386	350	29%
LN60 1041 OLEIROS (REN)-LAMAÇÃES	1	2x3x1 AA325	A	11,52	1.372	1.212	453	368	33%
LN60 1041 OLEIROS (REN)-LAMAÇÃES	2	2x3x1 AA325	A	0,64	1.372	1.212	453	368	30%
LN60 1041 OLEIROS (REN)-LAMAÇÃES	3	2x3x1 AA325	A	0,20	1.372	1.212	453	368	33%
LN60 1041 OLEIROS (REN)-LAMAÇÃES	4	2x3x1 LXCV630	S	0,04	1.258	1.018	453	368	36%
LN60 1042 OLEIROS (REN)-PENIDE	1	2x3x1 AA325	A	6,76	1.372	1.212	419	369	31%
LN60 1043 OLEIROS (REN)-S. MARTINHO DE DUME	1	2x3x1 AA325	A	6,89	1.372	1.212	699	571	51%
LN60 1044 PENIDE-ÁGUAS DO CÁVADO	1	1x3x1 AA325	A	1,07	686	606	196	182	30%
LN60 1045 ALVELOS-ÁGUAS DO CÁVADO	1	1x3x1 AA325	A	8,04	686	606	163	149	25%
LN60 1046 S. MARTINHO DE DUME-AMARES	1	1x3x1 AA325	A	8,77	686	606	225	190	33%
LN60 1047 RIBA D'AVE (REN)-LAMAS	1	2x3x1 AA325	A	11,53	1.372	1.212	239	232	19%
LN60 1048 BOUÇOAIS (PRE)-CHAVES	1	1x3x1 AA160	A	24,32	451	401	159	144	36%
LN60 1049 RIBA D'AVE (REN)-RUIVÃES	1	2x3x1 AA325	A	4,61	1.372	1.212	520	451	38%
LN60 1050 RIBA D'AVE (REN)-AREIAS	1	2x3x1 AA325	A	9,10	1.372	1.212	487	448	37%
LN60 1051 S. MARTINHO DE DUME-LAMAÇÃES	1	2x3x1 AA325	A	0,63	1.372	1.212	151	121	10%
LN60 1051 S. MARTINHO DE DUME-LAMAÇÃES	2	2x3x1 AA325	A	0,20	1.372	1.212	151	121	11%
LN60 1051 S. MARTINHO DE DUME-LAMAÇÃES	3	2x3x1 LXCV630	S	0,06	1.258	1.018	151	121	12%
LN60 1051 S. MARTINHO DE DUME-LAMAÇÃES	4	2x3x1 AA325	A	4,72	1.372	1.212	151	121	11%
LN60 1052 RUIVÃES-RIOPELE	1	1x3x1 AA160	A	3,53	451	401	73	73	18%
LN60 1053 GUIMARÃES-PEVIDÉM	1	2x3x1 AA325	A	5,23	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1054 RIBA D'AVE (REN)-S. JOÃO DE PONTE	1	2x3x1 AA325	A	9,48	1.372	1.212	395	344	29%
LN60 1055 RIBA D'AVE (REN)-PEVIDÉM	1	2x3x1 AA325	A	4,97	1.372	1.212	582	511	42%
LN60 1056 S. JOÃO DE PONTE-FAFE	1	2x3x1 AA325	A	14,42	1.372	1.212	2	2	0%
LN60 1057 FAFE-PC AZINHEIRA	1	1x3x1 AA325	A	11,16	686	606	339	328	54%
LN60 1058 PEVIDÉM-LAMEIRINHO	1	1x3x1 AA235	A	1,25	460	329	121	107	33%
LN60 1059 LAMEIRINHO-RIOPELE	1	1x3x1 AA160	A	0,15	451	401	0	0	0%
LN60 1059 LAMEIRINHO-RIOPELE	2	1x3x1 AA235	A	0,46	460	329	0	0	0%
LN60 1059 LAMEIRINHO-RIOPELE	3	1x3x1 AA160	A	6,63	451	401	0	0	0%
LN60 1060 PEVIDÉM-S. JOÃO DE PONTE	1	2x3x1 AA325	A	4,67	1.372	1.212	182	156	13%
LN60 1061 LAMEIRINHO-LAMEIRINHO TEXTIL	1	1x3x1 AA160	A	0,27	451	401	81	80	20%
LN60 1062 VAROSA-PC SEIXINHOS	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,04	740	599	321	321	54%
LN60 1062 VAROSA-PC SEIXINHOS	2	1x3x1 AA245	A	13,27	461	329	321	321	98%
LN60 1062 VAROSA-PC SEIXINHOS	3	1x3x1 AA325	A	4,23	686	606	321	321	53%
LN60 1063 LAMAS-BLAUPUNKT	1	1x3x1 AA160	A	4,16	451	401	31	31	8%
LN60 1063 LAMAS-BLAUPUNKT	2	1x3x1 AA160	A	0,01	451	401	31	31	8%
LN60 1063 LAMAS-BLAUPUNKT	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,01	582	474	31	31	7%
LN60 1063 LAMAS-BLAUPUNKT	4	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,12	582	474	31	31	7%
LN60 1065 FAFE(REN)-FELGUEIRAS	1	2x3x1 AA325	A	1,81	1.372	1.212	698	558	51%
LN60 1065 FAFE(REN)-FELGUEIRAS	2	2x3x1 AA325	A	0,03	1.372	1.212	698	558	51%
LN60 1065 FAFE(REN)-FELGUEIRAS	3	2x3x1 ACCCOVE	A	8,96	1.056	1.056	698	558	66%
LN60 1066 CANIÇOS-S. MARTINHO DO CAMPO	1	1x3x1 AA245	A	6,25	461	329	0	0	0%
LN60 1066 CANIÇOS-S. MARTINHO DO CAMPO	2	2x3x1 AA235	A	3,10	921	658	1	1	0%
LN60 1067 BUSTELO-LOUSADA	1	1x3x1 AA325	A	5,32	686	606	132	109	19%
LN60 1068 LOUSADA-PAÇOS DE FERREIRA	1	1x3x1 AA325	A	6,07	686	606	0	0	0%
LN60 1069 BUSTELO-MARCO DE CANAVESES	1	2x3x1 AA160	A	12,27	902	802	1	1	0%
LN60 1070 LACTOGAL-MINDELO	1	1x3x1 AM288	A	1,85	659	583	190	97	29%
LN60 1070 LACTOGAL-MINDELO	2	1x3x1 AA325	A	0,90	686	606	190	97	28%
LN60 1071 TORRÃO (REN)-BUSTELO	1	2x3x1 AA325	A	15,76	1.372	1.212	340	277	25%
LN60 1072 TORRÃO (REN)-ENTRE OS RIOS	1	2x3x1 AA325	A	3,14	1.372	1.212	281	256	21%
LN60 1072 TORRÃO (REN)-ENTRE OS RIOS	2	2x3x1 AA325	A	0,27	1.372	1.212	281	256	21%
LN60 1073 REBORDOSA-SANTIAGO DE SUBARRIFANA	1	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	186	137	27%
LN60 1073 REBORDOSA-SANTIAGO DE SUBARRIFANA	2	2x3x1 AA235	A	1,36	1.089	769	186	137	18%
LN60 1073 REBORDOSA-SANTIAGO DE SUBARRIFANA	3	1x3x1 AA325	A	7,15	686	606	186	137	27%
LN60 1073 REBORDOSA-SANTIAGO DE SUBARRIFANA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,55	899	725	186	137	21%
LN60 1075 ERMESINDE (REN)-FÂNZERES	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,20	1.528	1.233	626	415	41%
LN60 1075 ERMESINDE (REN)-FÂNZERES	2	2x3x1 AA325	A	4,83	1.372	1.212	626	415	46%
LN60 1076 FÂNZERES-VALONGO	1	1x3x1 AA325	A	3,75	686	606	0	0	0%
LN60 1077 JOVIM-FÂNZERES	1	1x3x1 AA325	A	8,99	686	606	207	153	30%
LN60 1078 CANIÇOS-SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO	1	2x3x1 AA235	A	16,77	1.372	1.212	2	2	0%
LN60 1078 CANIÇOS-SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO	2	2x3x1 AA235	A	2,41	1.089	769	2	2	0%
LN60 1080 VERMOIM (REN)-MOSTEIRÓ	1	1x3x2 AA325	A	0,45	1.089	769	517	422	55%
LN60 1080 VERMOIM (REN)-MOSTEIRÓ	2	2x3x1 AA325	A	7,14	1.372	1.212	517	422	38%
LN60 1081 LOUSADO-ITA	1	1x3x1 AA160	A	0,84	451	401	38	38	10%
LN60 1082 01 ERMAL-S. JOÃO DE PONTE/SENHORA DO PORTO	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,02	740	599	77	70	12%
LN60 1082 ERMAL-S. JOÃO DE PONTE	1	1x3x1 AA325	A	6,12	686	606	153	129	22%
LN60 1082 ERMAL-S. JOÃO DE PONTE	2	1x3x1 AA325	A	15,20	686	606	230	199	33%
LN60 1083 VERMOIM (REN)-MURO	1	2x3x1 AA235	A	0,09	1.372	1.212	276	261	22%
LN60 1083 VERMOIM (REN)-MURO	2	2x3x1 AA235	A	8,81	1.089	769	276	261	34%
LN60 1083 VERMOIM (REN)-MURO	3	2x3x1 AA235	A	0,24	1.089	769	276	261	34%
LN60 1084 RIBA D'AVE (REN)-S. MARTINHO DO CAMPO	1	2x3x1 AA325	A	6,08	1.372	1.212	756	675	56%
LN60 1085 MOSTEIRÓ-BEIRIZ	1	1x3x2 AA325	A	0,45	1.089	769	339	251	33%
LN60 1085 MOSTEIRÓ-BEIRIZ	2	2x3x1 AA325	A	14,56	1.372	1.212	339	251	25%
LN60 1086 VERMOIM (REN)-GUEIFÃES	1	1x3x1 AA325	A	2,71	686	606	425	340	62%
LN60 1086 VERMOIM (REN)-GUEIFÃES	2	1x3x1 AA325	A	0,11	686	606	425	340	62%
LN60 1087 GUEIFÃES-SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO	1	1x3x1 AA325	A	0,11	686	606	117	117	19%
LN60 1087 GUEIFÃES-SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO	2	1x3x1 AA325	A	1,00	686	606	117	117	19%
LN60 1087 GUEIFÃES-SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO	3	2x3x1 AA235	A	4,17	1.372	1.212	117	117	10%
LN60 1087 GUEIFÃES-SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO	4	2x3x1 AA235	A	2,72	1.089	769	117	117	15%
LN60 1088 MAIA-LACTOGAL	1	1x3x1 AA325	A	11,98	686	606	238	147	35%
LN60 1089 ERMESINDE (REN)-PALMILHEIRA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,23	899	725	1	1	0%
LN60 1090 FEIRA (REN)-FEIRA	1	2x3x1 AA325	A	6,70	1.372	1.212	675	462	49%
LN60 1091 01 MAIA-VILA DO CONDE/MOSTEIRÓ	1	1x3x1 AA325	A	0,21	686	606	34	59	10%
LN60 1091 MAIA-VILA DO CONDE	1	2x3x1 AA325	A	6,03	1.372	1.212	496	405	36%
LN60 1091 MAIA-VILA DO CONDE	2	1x3x2 AA325	A	0,16	1.089	769	496	405	53%
LN60 1091 MAIA-VILA DO CONDE	3	2x3x1 AA325	A	10,82	1.372	1.212	462	347	34%
LN60 1092 ERMESINDE (REN)-ANTAS I	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,14	899	725	189	145	21%
LN60 1092 ERMESINDE (REN)-ANTAS I	2	1x3x1 AA325	A	4,72	686	606	189	145	28%
LN60 1092 ERMESINDE (REN)-ANTAS I	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,91	740	599	189	145	26%
LN60 1093 ERMESINDE (REN)-ANTAS II	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,16	899	725	220	169	24%
LN60 1093 ERMESINDE (REN)-ANTAS II	2	1x3x1 AA325	A	3,57	686	606	220	169	32%
LN60 1093 ERMESINDE (REN)-ANTAS II	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	2,28	740	599	220	169	30%
LN60 1095 BEIRIZ-INFINEON	1	1x3x1 AA325	A	9,79	686	606	42	64	11%
LN60 1096 RUIVÃES-PAÇOS DE FERREIRA	1	2x3x1 AA160	A	15,64	902	802	2	2	0%
LN60 1097 VERMOIM (REN)-LIPOR II	1	1x3x1 AA325	A	0,94	686	606	209	198	33%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1097 VERMOIM (REN)-LIPOR II	2	2x3x1 AA160	A	1,60	902	802	209	198	25%
LN60 1097 VERMOIM (REN)-LIPOR II	3	1x3x1 AA325	A	2,26	686	606	209	198	33%
LN60 1098 S.TA CRUZ DO BISPO-LIPOR II	1	1x3x1 AA325	A	0,94	686	606	1	1	0%
LN60 1098 S.TA CRUZ DO BISPO-LIPOR II	2	2x3x1 AA160	A	2,93	902	802	1	1	0%
LN60 1098 S.TA CRUZ DO BISPO-LIPOR II	3	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,06	1.258	1.018	1	1	0%
LN60 1099 VERMOIM (REN)-MAIA I	1	1x3x2 AA325	A	0,01	1.089	769	633	504	66%
LN60 1099 VERMOIM (REN)-MAIA I	2	2x3x1 AA325	A	1,34	1.372	1.212	633	504	46%
LN60 1099 VERMOIM (REN)-MAIA I	3	1x3x2 AA325	A	0,04	1.089	769	633	504	66%
LN60 1100 VERMOIM (REN)-MAIA II	1	2x3x1 AA325	A	1,37	1.372	1.212	658	524	48%
LN60 1103 01 AMIEIRA-CUSTÓIAS/EFACEC	1	1x3x1 AA160	A	0,19	451	401	51	44	11%
LN60 1103 AMIEIRA-CUSTÓIAS	1	1x3x1 CU185	A	1,60	537	387	51	44	11%
LN60 1103 AMIEIRA-CUSTÓIAS	2	1x3x1 CU185	A	1,09	537	387	0	0	0%
LN60 1103 AMIEIRA-CUSTÓIAS	3	1x3x1 AA485	A	0,13	723	502	0	0	0%
LN60 1104 PARAIMO (REN)-MOGOFORES II	1	1x3x1 AA325	A	3,93	686	606	140	139	23%
LN60 1104 PARAIMO (REN)-MOGOFORES II	2	2x3x1 AA235	A	1,67	1.089	769	140	139	18%
LN60 1106 VERMOIM (REN)-ALFENA	1	2x3x1 AA325	A	6,56	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1106 VERMOIM (REN)-ALFENA	2	1x3x1 AC380	A	0,67	1.425	1.365	1	1	0%
LN60 1107 01 VERMOIM (REN)-C.P. TRAVAGEM I/PORTCAST	1	1x3x1 AA160	A	0,24	451	401	0	0	0%
LN60 1107 VERMOIM (REN)-C.P. TRAVAGEM I	1	1x3x1 AA195	A	1,10	398	286	1	1	0%
LN60 1107 VERMOIM (REN)-C.P. TRAVAGEM I	2	1x3x1 AA195	A	3,97	398	286	0	0	0%
LN60 1108 VERMOIM (REN)-C.P. TRAVAGEM II	1	1x3x1 AA195	A	5,12	398	286	147	128	45%
LN60 1109 PC POLIPROPIGAL-TOUVEDO	1	1x3x1 AA325	A	9,99	686	606	0	0	0%
LN60 1110 ERMESINDE (REN)-AMIEIRA	1	1x3x1 AA325	A	1,83	686	606	1	1	0%
LN60 1110 ERMESINDE (REN)-AMIEIRA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,13	899	725	1	1	0%
LN60 1110 ERMESINDE (REN)-AMIEIRA	3	1x3x1 AA235	A	4,46	460	329	1	1	0%
LN60 1111 ERMESINDE (REN)-ANTAS III	1	1x3x1 AA325	A	4,79	686	606	187	143	27%
LN60 1111 ERMESINDE (REN)-ANTAS III	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,11	899	725	187	143	21%
LN60 1111 ERMESINDE (REN)-ANTAS III	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,92	740	599	187	143	25%
LN60 1112 CUSTÓIAS (REN)-MATOSINHOS SUL	1	2x3x1 AA325	A	3,10	1.372	1.212	213	178	16%
LN60 1112 CUSTÓIAS (REN)-MATOSINHOS SUL	2	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	213	178	31%
LN60 1113 CUSTÓIAS (REN)-MATOSINHOS NORTE	1	2x3x1 AA325	A	2,89	1.372	1.212	266	215	19%
LN60 1114 MATOSINHOS NORTE-MATOSINHOS SUL	1	1x3x1 LXCV630	S	0,02	740	599	143	135	23%
LN60 1114 MATOSINHOS NORTE-MATOSINHOS SUL	2	1x3x1 AA325	A	0,76	686	606	143	135	22%
LN60 1114 MATOSINHOS NORTE-MATOSINHOS SUL	3	1x3x1 AA325	A	0,72	686	606	73	44	11%
LN60 1115 VERMOIM (REN)-AMIEIRA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,09	899	725	339	280	39%
LN60 1115 VERMOIM (REN)-AMIEIRA	2	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	339	280	49%
LN60 1115 VERMOIM (REN)-AMIEIRA	3	1x3x1 AA325	A	5,82	686	606	339	280	49%
LN60 1116 CUSTÓIAS (REN)-AMIEIRA	1	2x3x1 AA325	A	2,83	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1116 CUSTÓIAS (REN)-AMIEIRA	2	1x3x2 AA325	A	0,13	1.089	769	1	1	0%
LN60 1116 CUSTÓIAS (REN)-AMIEIRA	3	1x3x1 AA325	A	3,82	686	606	1	1	0%
LN60 1117 CUSTÓIAS (REN)-CUSTÓIAS I	1	1x3x2 AA325	A	0,17	1.089	769	160	175	23%
LN60 1118 CUSTÓIAS (REN)-CUSTÓIAS II	1	1x3x2 AA325	A	0,17	1.089	769	160	117	15%
LN60 1119 ERMESINDE (REN)-ANTAS IV	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,18	899	725	260	200	29%
LN60 1119 ERMESINDE (REN)-ANTAS IV	2	1x3x1 AA325	A	1,03	686	606	260	200	38%
LN60 1119 ERMESINDE (REN)-ANTAS IV	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	2,26	740	599	260	200	35%
LN60 1119 ERMESINDE (REN)-ANTAS IV	4	2x3x1 AA160	A	3,12	902	802	260	200	29%
LN60 1120 ANTANHOL-RELVINHA	1	2x3x1 AA325	A	10,18	1.372	1.212	244	215	18%
LN60 1121 ERMESINDE (REN)-GONDOMAR	1	1x3x1 LXCV630	S	0,01	740	599	260	177	35%
LN60 1121 ERMESINDE (REN)-GONDOMAR	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,19	1.528	1.233	260	177	17%
LN60 1121 ERMESINDE (REN)-GONDOMAR	3	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	260	177	38%
LN60 1121 ERMESINDE (REN)-GONDOMAR	4	2x3x1 AA160	A	6,46	902	802	260	177	29%
LN60 1122 VILA NOVA DE GAIA-PEDROSO	1	2x3x1 AA160	A	5,76	902	802	20	8	2%
LN60 1122 VILA NOVA DE GAIA-PEDROSO	2	1x3x1 AA325	A	0,65	686	606	20	8	3%
LN60 1122 VILA NOVA DE GAIA-PEDROSO	3	2x3x1 AA235	A	4,43	1.089	769	20	8	2%
LN60 1122 VILA NOVA DE GAIA-PEDROSO	4	2x3x1 AA160	A	0,81	902	802	20	8	2%
LN60 1122 VILA NOVA DE GAIA-PEDROSO	5	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	20	8	3%
LN60 1123 S. PAIO (PRE)-FRANCE	1	1x3x1 AA160	A	6,12	451	401	88	87	22%
LN60 1124 MACEDO DE CAVALEIROS (REN)-BRAGANÇA II	1	1x3x1 AA325	A	34,07	686	606	150	102	22%
LN60 1124 MACEDO DE CAVALEIROS (REN)-BRAGANÇA II	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,88	899	725	150	102	17%
LN60 1125 VERMOIM (REN)-CUSTÓIAS (REN) II	1	2x3x1 AA325	A	0,11	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1125 VERMOIM (REN)-CUSTÓIAS (REN) II	2	2x3x1 AA325	A	4,89	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1126 CUSTÓIAS (REN)-PC CIRCUNVALAÇÃO I	1	1x3x2 AA325	A	0,13	1.089	769	245	188	24%
LN60 1126 CUSTÓIAS (REN)-PC CIRCUNVALAÇÃO I	2	2x3x1 AA325	A	3,38	1.372	1.212	245	188	18%
LN60 1127 CUSTÓIAS (REN)-PC CIRCUNVALAÇÃO II	1	2x3x1 AA325	A	3,23	1.372	1.212	262	202	19%
LN60 1127 CUSTÓIAS (REN)-PC CIRCUNVALAÇÃO II	2	2x3x1 AA325	A	0,07	1.372	1.212	262	202	19%
LN60 1128 RIO MEÃO-CORDEX	1	1x3x1 AA160	A	2,82	451	401	47	45	11%
LN60 1128 RIO MEÃO-CORDEX	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	899	725	47	45	6%
LN60 1129 PEDROSO-SANGUEDO	1	1x3x1 AA325	A	1,99	686	606	140	123	20%
LN60 1129 PEDROSO-SANGUEDO	2	2x3x1 AA160	A	5,91	902	802	140	123	16%
LN60 1129 PEDROSO-SANGUEDO	3	1x3x1 AA325	A	2,16	686	606	140	123	20%
LN60 1130 01 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA/CRESTUMA	1	2x3x1 AA325	A	0,27	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1130 01 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA/CRESTUMA	2	2x3x1 AA325	A	0,27	1.372	1.212	36	34	3%
LN60 1130 01 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA/CRESTUMA	3	2x3x1 AA325	A	0,12	1.372	1.212	36	34	3%
LN60 1130 01 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA/CRESTUMA	4	2x3x1 AA325	A	0,12	1.372	1.212	0	0	0%
LN60 1130 01 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA/CRESTUMA	5	2x3x1 AA325	A	0,03	1.372	1.212	35	33	3%
LN60 1130 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA	1	1x3x1 AA325	A	0,86	686	606	36	34	6%
LN60 1130 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA	2	2x3x1 AA160	A	6,35	902	802	36	34	4%
LN60 1130 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA	3	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	0	0	0%
LN60 1130 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA	4	2x3x1 AA160	A	4,39	902	802	0	0	0%
LN60 1131 CRESTUMA-CANELAS (REN)	1	2x3x1 AA325	A	12,21	1.372	1.212	1.037	997	82%
LN60 1132 CANELAS (REN)-VILA NOVA DE GAIA	1	2x3x1 AA325	A	6,01	1.372	1.212	381	301	28%
LN60 1133 SERZEDO-ESPINHO	1	2x3x1 AA325	A	4,99	1.372	1.212	304	246	22%
LN60 1134 01 NOGUEIRA DA REGEDOURA-PEDROSO/COTESI GAIA	1	1x3x1 AA160	A	0,33	451	401	44	42	11%
LN60 1134 NOGUEIRA DA REGEDOURA-PEDROSO	1	2x3x1 AA160	A	4,57	902	802	118	94	13%
LN60 1134 NOGUEIRA DA REGEDOURA-PEDROSO	2	1x3x1 AA325	A	0,65	686	606	118	94	17%
LN60 1134 NOGUEIRA DA REGEDOURA-PEDROSO	3	2x3x1 AA160	A	2,10	902	802	76	55	8%
LN60 1135 VERDINHO-VILAR DO PARAÍSO	1	2x3x1 AA325	A	6,35	1.372	1.212	279	220	20%
LN60 1137 CANELAS (REN)-VILAR DO PARAÍSO	1	2x3x1 AA325	A	2,42	1.372	1.212	355	271	26%
LN60 1138 CANELAS (REN)-NOGUEIRA DA REGEDOURA	1	2x3x1 AA325	A	7,15	1.372	1.212	415	341	30%
LN60 1139 CANELAS (REN)-PEDROSO I	1	2x3x1 AA325	A	5,55	1.372	1.212	365	306	27%
LN60 1140 CANELAS (REN)-PEDROSO II	1	2x3x1 AA325	A	4,90	1.372	1.212	413	347	30%
LN60 1142 NOGUEIRA DA REGEDOURA-ESPINHO	1	1x3x1 AA235	A	0,01	460	329	36	33	10%
LN60 1142 NOGUEIRA DA REGEDOURA-ESPINHO	2	1x3x1 AA235	A	0,02	460	329	20	19	6%
LN60 1142 NOGUEIRA DA REGEDOURA-ESPINHO	3	2x3x1 AA235	A	3,20	1.089	769	56	52	7%
LN60 1143 CRESTUMA-ÁGUAS DO DOURO & PAIVA	1	1x3x1 AA325	A	0,73	686	606	317	292	48%
LN60 1144 ÁGUAS DO DOURO & PAIVA-ÁGUAS DE LEVER	1	1x3x1 AA325	A	1,02	686	606	317	292	48%
LN60 1145 ALFENA-ÁGUAS DE LEVER	1	2x3x1 AA325	A	18,88	1.372	1.212	282	257	21%
LN60 1145 ALFENA-ÁGUAS DE LEVER	2	1x3x1 AC380	A	0,66	1.425	1.365	282	257	20%
LN60 1145 ALFENA-ÁGUAS DE LEVER	3	1x3x1 AA325	A	1,60	686	606	282	257	42%
LN60 1146 RIBA D'AVE (REN)-CANIÇOS	1	2x3x1 AA325	A	5,98	1.372	1.212	586	538	44%
LN60 1148 MORGADE-CABEÇO ALTO (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	15,43	451	401	84	85	21%
LN60 1148 MORGADE-CABEÇO ALTO (PRE)	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,04	582	474	84	85	18%
LN60 1149 RECAREI (REN)-REBORDOSA	1	2x3x1 AA325	A	9,44	1.372	1.212	642	471	47%
LN60 1150 FERMIL-LOMBA DA SEIXA (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	24,51	451	401	92	90	22%
LN60 1151 MINDELO-INFINEON	1	1x3x1 AM288	A	0,09	659	583	76	97	17%
LN60 1151 MINDELO-INFINEON	2	1x3x1 AM288	A	1,76	659	583	76	97	17%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1151 MINDELO-INFINEON	3	1x3x1 AA325	A	4,96	686	606	76	97	16%
LN60 1152 VALPAÇOS (REN)-VALPAÇOS	1	1x3x1 AA325	A	11,80	686	606	233	235	39%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	1	1x3x1 AA325	A	0,80	686	606	1	1	0%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,04	899	725	1	1	0%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	3	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	1	1	0%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	4	2x3x1 AA160	A	2,97	902	802	1	1	0%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	5	2x3x1 AA160	A	0,27	902	802	1	1	0%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	6	1x3x1 LXCV630	S	0,01	740	599	1	1	0%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	7	2x3x1 AA160	A	4,25	902	802	1	1	0%
LN60 1154 ALVÃO (PRE)-SOUTELO	1	1x3x1 AA160	A	5,74	451	401	194	194	48%
LN60 1155 PC CABRIL-TORRÃO (REN)	1	2x3x1 AA325	A	21,41	1.372	1.212	604	600	50%
LN60 1155 PC CABRIL-TORRÃO (REN)	2	2x3x1 LXCV630	S	0,07	1.258	1.018	0	0	0%
LN60 1156 ALTO DO PINHEIRO (PRE)-PC CABRIL	1	1x3x1 LXCV630	S	0,01	740	599	184	183	31%
LN60 1156 ALTO DO PINHEIRO (PRE)-PC CABRIL	2	1x3x1 AA160	A	6,37	451	401	184	183	46%
LN60 1156 ALTO DO PINHEIRO (PRE)-PC CABRIL	3	1x3x1 LXCV630	S	0,06	740	599	184	183	31%
LN60 1157 PC BARROSO-MORGADE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,07	582	474	1	1	0%
LN60 1157 PC BARROSO-MORGADE	2	1x3x1 AA160	A	14,58	451	401	1	1	0%
LN60 1158 FEIRA (REN)-INHA	1	2x3x1 AA325	A	7,87	1.372	1.212	125	104	9%
LN60 1160 VILA VELHA DE RODÃO-AMS GOMA CAMPS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,17	582	474	51	49	10%
LN60 1161 CANIÇADA-AMARES	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,04	899	725	1	1	0%
LN60 1161 CANIÇADA-AMARES	2	1x3x1 AA325	A	15,72	686	606	1	1	0%
LN60 1162 PC LEIRANCO-MORGADE	1	1x3x1 AA235	A	7,63	460	329	96	100	30%
LN60 1162 PC LEIRANCO-MORGADE	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,05	899	725	96	100	14%
LN60 1162 PC LEIRANCO-MORGADE	3	1x3x1 AA325	A	0,14	686	606	96	100	16%
LN60 1163 CARRAPATELO (REN)-MARCO DE CANAVESES	1	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,05	1.258	1.018	0	0	0%
LN60 1163 CARRAPATELO (REN)-MARCO DE CANAVESES	2	2x3x1 AA325	A	11,92	1.372	1.212	260	238	20%
LN60 1163 CARRAPATELO (REN)-MARCO DE CANAVESES	3	2x3x1 AA325	A	0,06	1.372	1.212	260	238	20%
LN60 1163 CARRAPATELO (REN)-MARCO DE CANAVESES	4	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,05	1.258	1.018	260	238	23%
LN60 1164 01 TOUVEDO-PC ALAGOA DE CIMA/LINDOSO	1	1x3x1 AA325	A	4,57	686	606	312	254	45%
LN60 1164 TOUVEDO-PC ALAGOA DE CIMA	1	1x3x1 AA325	A	6,28	686	606	120	94	18%
LN60 1164 TOUVEDO-PC ALAGOA DE CIMA	2	1x3x1 AA325	A	18,13	686	606	120	94	18%
LN60 1165 TRANDEIRAS (PRE)-SOUTELO	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,07	386	325	154	153	47%
LN60 1165 TRANDEIRAS (PRE)-SOUTELO	2	1x3x1 AA160	A	9,18	451	401	154	153	38%
LN60 1166 01 ALTO DO TALEFE (PRE)-PC CABRIL/BUSTELO (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	133	132	33%
LN60 1166 ALTO DO TALEFE (PRE)-PC CABRIL	1	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	98	98	24%
LN60 1166 ALTO DO TALEFE (PRE)-PC CABRIL	2	1x3x1 LXCV630	S	0,06	740	599	231	230	38%
LN60 1166 ALTO DO TALEFE (PRE)-PC CABRIL	3	1x3x1 AA160	A	5,80	451	401	231	230	57%
LN60 1167 PADRELA (PRE)-SOUTELO	1	1x3x1 AA160	A	0,34	451	401	65	65	16%
LN60 1167 PADRELA (PRE)-SOUTELO	2	2x3x1 AA160	A	2,35	902	802	65	65	8%
LN60 1168 01 FONTE DA QUELHA (PRE)-PC CABRIL/CINFÃES (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,04	451	401	62	62	15%
LN60 1168 FONTE DA QUELHA (PRE)-PC CABRIL	1	1x3x1 AA160	A	2,15	451	401	161	160	40%
LN60 1168 FONTE DA QUELHA (PRE)-PC CABRIL	2	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	98	98	24%
LN60 1168 FONTE DA QUELHA (PRE)-PC CABRIL	3	1x3x1 AA160	A	2,78	451	401	161	160	40%
LN60 1168 FONTE DA QUELHA (PRE)-PC CABRIL	4	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,08	740	599	161	160	27%
LN60 1169 OLEIROS (REN)-TURIZ	1	1x3x1 AA325	A	4,93	686	606	169	142	25%
LN60 1170 REBORDOSA-LORDELO	1	1x3x1 AA325	A	5,29	686	606	98	120	20%
LN60 1170 REBORDOSA-LORDELO	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,06	740	599	98	120	20%
LN60 1171 LOMBA DA SEIXA II (PRE)-SOUTELO	1	1x3x1 AA160	A	0,59	451	401	86	86	21%
LN60 1171 LOMBA DA SEIXA II (PRE)-SOUTELO	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,09	386	325	86	86	27%
LN60 1171 LOMBA DA SEIXA II (PRE)-SOUTELO	3	1x3x1 AA160	A	31,18	451	401	86	86	21%
LN60 1172 FRADES (REN)-CANIÇADA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,02	899	725	79	64	9%
LN60 1172 FRADES (REN)-CANIÇADA	2	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	79	64	11%
LN60 1172 FRADES (REN)-CANIÇADA	3	1x3x1 AA325	A	14,63	686	606	79	64	11%
LN60 1173 01 CARREÇO (PRE)-S.TA MARTA DE PORTUZELO/CARREÇO II (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,06	451	401	105	105	26%
LN60 1173 CARREÇO (PRE)-S.TA MARTA DE PORTUZELO	1	1x3x1 AA160	A	6,54	451	401	256	254	63%
LN60 1173 CARREÇO (PRE)-S.TA MARTA DE PORTUZELO	2	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	151	149	37%
LN60 1174 TEIXEIRÓ (PRE)-PC SEIXINHOS	1	1x3x1 AA160	A	0,75	451	401	122	122	31%
LN60 1174 TEIXEIRÓ (PRE)-PC SEIXINHOS	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,05	386	325	122	122	38%
LN60 1175 02 PC SEIXINHOS-AMARANTE/PENA SUAR (PRE)	1	1x3x1 LXCV630	S	0,10	740	599	1	1	0%
LN60 1175 02 PC SEIXINHOS-AMARANTE/PENA SUAR (PRE)	2	1x3x1 AA325	A	0,85	686	606	1	1	0%
LN60 1175 02 PC SEIXINHOS-AMARANTE/PENA SUAR (PRE)	3	1x3x1 AA195	A	12,33	398	286	1	1	0%
LN60 1175 02 PC SEIXINHOS-AMARANTE/PENA SUAR (PRE)	4	1x3x1 AA195	A	0,10	398	286	0	0	0%
LN60 1175 PC SEIXINHOS-AMARANTE	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,04	740	599	1	1	0%
LN60 1176 PC ALAGOA DE CIMA-TROVISCOSO	1	1x3x1 AA325	A	12,98	686	606	194	162	28%
LN60 1177 MURO-LOUSADO	1	2x3x1 AA235	A	7,05	1.089	769	46	42	5%
LN60 1177 MURO-LOUSADO	2	2x3x1 AA325	A	0,07	1.372	1.212	46	42	3%
LN60 1178 OUTEIRO (PRE)-PC CAMPANHÓ	1	1x3x1 AA325	A	3,97	686	606	256	257	42%
LN60 1178 OUTEIRO (PRE)-PC CAMPANHÓ	2	2x3x1 AA325	A	2,55	1.372	1.212	256	257	21%
LN60 1179 01 LAMEIRA (PRE)-PC CABRIL/SOBRADO (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,05	451	401	69	69	17%
LN60 1179 01 LAMEIRA (PRE)-PC CABRIL/SOBRADO (PRE)	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,02	582	474	69	69	15%
LN60 1179 LAMEIRA (PRE)-PC CABRIL	1	1x3x1 AA160	A	0,19	451	401	91	89	22%
LN60 1179 LAMEIRA (PRE)-PC CABRIL	2	1x3x1 AA160	A	2,89	451	401	160	158	39%
LN60 1179 LAMEIRA (PRE)-PC CABRIL	3	1x3x1 LXCV630	S	0,06	740	599	160	158	26%
LN60 1180 S. PEDRO (PRE)-PC CABRIL	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,08	740	599	86	86	14%
LN60 1180 S. PEDRO (PRE)-PC CABRIL	2	1x3x1 AA160	A	2,78	451	401	86	86	21%
LN60 1180 S. PEDRO (PRE)-PC CABRIL	3	1x3x1 AA160	A	0,99	451	401	86	86	21%
LN60 1180 S. PEDRO (PRE)-PC CABRIL	4	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,01	740	599	86	86	14%
LN60 1181 RECAREI (REN)-VALONGO	1	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,09	1.258	1.018	284	255	25%
LN60 1181 RECAREI (REN)-VALONGO	2	2x3x1 AA325	A	4,55	1.372	1.212	284	255	21%
LN60 1182 MARÃO I (PRE)-PC SEIXINHOS	1	1x3x1 AA160	A	3,26	451	401	110	109	27%
LN60 1182 MARÃO I (PRE)-PC SEIXINHOS	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,06	386	325	110	109	34%
LN60 1183 ARGA (PRE)-PC ORBACÉM	1	1x3x1 AA325	A	5,05	686	606	307	306	50%
LN60 1184 CANELAS (REN)-VILAR DO PARAÍSO II	1	2x3x1 AA325	A	2,46	1.372	1.212	346	265	25%
LN60 1184 CANELAS (REN)-VILAR DO PARAÍSO II	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,06	1.258	1.018	346	265	28%
LN60 1185 PC ORBACÉM-S.TA MARTA DE PORTUZELO	1	2x3x1 AA325	A	11,97	1.372	1.212	336	341	28%
LN60 1185 PC ORBACÉM-S.TA MARTA DE PORTUZELO	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,12	1.528	1.233	336	341	28%
LN60 1186 01 PC ORBACÉM-VALENÇA/FRANCE	1	2x3x1 AA325	A	2,74	1.372	1.212	47	59	5%
LN60 1186 01 PC ORBACÉM-VALENÇA/FRANCE	2	1x3x1 AA325	A	0,05	686	606	47	59	10%
LN60 1186 PC ORBACÉM-VALENÇA	1	1x3x1 AA325	A	18,78	686	606	210	215	36%
LN60 1186 PC ORBACÉM-VALENÇA	2	1x3x1 AA325	A	8,00	686	606	188	170	28%
LN60 1187 PAÇOS DE FERREIRA-LORDELO	1	1x3x1 AA325	A	6,20	686	606	301	253	44%
LN60 1188 CANELAS (REN)-SERZEDO	1	2x3x1 AA325	A	2,59	1.372	1.212	506	402	37%
LN60 1189 PC ORBACÉM-ÂNCORA	1	2x3x1 AA325	A	8,32	1.372	1.212	78	69	6%
LN60 1190 PC AZINHEIRA-FERMIL	1	1x3x1 AA325	A	5,64	686	606	210	199	33%
LN60 1191 TORRÃO (REN)-FORNOS	1	1x3x1 AA325	A	0,05	686	606	0	0	0%
LN60 1191 TORRÃO (REN)-FORNOS	2	1x3x1 AA325	A	0,38	686	606	110	114	19%
LN60 1191 TORRÃO (REN)-FORNOS	3	1x3x1 AA235	A	3,79	460	329	110	114	35%
LN60 1191 TORRÃO (REN)-FORNOS	4	1x3x1 AA325	A	0,75	686	606	110	114	19%
LN60 1192 LORDELO-IKEA	1	1x3x1 AA160	A	3,54	451	401	103	101	25%
LN60 1193 PC RIBABELIDE-VALDIGEM (REN)	1	2x3x1 AA325	A	17,47	1.372	1.212	618	617	51%
LN60 1193 PC RIBABELIDE-VALDIGEM (REN)	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,01	1.258	1.018	618	617	61%
LN60 1194 TESTOS (PRE)-PC RIBABELIDE	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,00	740	599	120	120	20%
LN60 1194 TESTOS (PRE)-PC RIBABELIDE	2	1x3x1 AA160	A	3,67	451	401	216	215	54%
LN60 1194 TESTOS (PRE)-PC RIBABELIDE	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,02	740	599	216	215	36%
LN60 1195 PEVIDÉM-SEVA	1	1x3x1 AA160	A	2,22	451	401	50	50	12%
LN60 1195 PEVIDÉM-SEVA	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,06	740	599	50	50	8%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1196 S. MARTINHO DO CAMPO-SOUSA	1	2x3x1 AA325	A	10,27	1.372	1.212	258	219	19%
LN60 1197 S.TA MARTA DE PORTUZELO-MONSERRATE	1	1x3x1 AM288	A	3,19	659	583	108	92	16%
LN60 1197 S.TA MARTA DE PORTUZELO-MONSERRATE	2	1x3x1 AA235	A	3,49	460	329	108	92	28%
LN60 1197 S.TA MARTA DE PORTUZELO-MONSERRATE	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,15	740	599	108	92	15%
LN60 1197 S.TA MARTA DE PORTUZELO-MONSERRATE	4	1x3x1 LXHIOLE630	S	1,00	740	599	108	92	15%
LN60 1198 TROVISCOSO-ROUSSAS	1	1x3x1 AA160	A	18,31	451	401	52	40	11%
LN60 1199 ALFENA-NEOPLÁSTICA	1	1x3x1 AA160	A	6,98	451	401	0	0	0%
LN60 1200 VERMOIM (REN)-SAKTHI	1	1x3x2 AA325	A	0,07	1.089	769	286	286	37%
LN60 1200 VERMOIM (REN)-SAKTHI	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,93	740	599	286	286	48%
LN60 1201 SERRA DO ALVÃO (PRE)-VILA POUCA DE AGUIAR (REN)	1	1x3x1 AA325	A	10,15	686	606	358	349	58%
LN60 1202 PC BARROSO-FRADES (REN)	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,05	740	599	420	409	68%
LN60 1202 PC BARROSO-FRADES (REN)	2	1x3x1 AA325	A	14,67	686	606	420	409	67%
LN60 1203 ESTARREJA (REN)-CUF	1	1x3x1 AA325	A	1,74	686	606	352	343	57%
LN60 1204 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-SOUTELO I	1	1x3x1 AA225	A	0,62	436	312	129	118	38%
LN60 1204 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-SOUTELO I	2	1x3x1 AA325	A	0,37	686	606	129	118	20%
LN60 1204 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-SOUTELO I	3	1x3x1 AA325	A	1,95	686	606	129	118	20%
LN60 1204 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-SOUTELO I	4	1x3x1 AA235	A	1,40	460	329	129	118	36%
LN60 1205 FEIRA (REN)-SANGUEDO	1	2x3x1 AA160	A	5,60	902	802	1	1	0%
LN60 1205 FEIRA (REN)-SANGUEDO	2	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	1	1	0%
LN60 1205 FEIRA (REN)-SANGUEDO	3	1x3x1 AA325	A	1,99	686	606	1	1	0%
LN60 1205 FEIRA (REN)-SANGUEDO	4	1x3x1 AA325	A	4,21	686	606	1	1	0%
LN60 1206 INHA-ALBERTO DA SILVA BARBOSA	1	2x3x1 AA160	A	0,72	902	802	0	0	0%
LN60 1206 INHA-ALBERTO DA SILVA BARBOSA	2	1x3x1 AA325	A	0,86	686	606	0	0	0%
LN60 1207 INHA-AROUCA	1	1x3x1 AA160	A	17,36	451	401	1	1	0%
LN60 1207 INHA-AROUCA	2	1x3x1 AA160	A	0,86	451	401	1	1	0%
LN60 1208 AROUCA-S. PEDRO DO SUL (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	28,62	451	401	2	2	0%
LN60 1209 S. PEDRO DO SUL (PRE)-GUMIEI	1	1x3x1 AA160	A	4,23	451	401	81	74	18%
LN60 1210 NOGUEIRA DA REGEDOURA-AMORIM REVESTIMENTOS	1	1x3x1 AA325	A	0,74	686	606	100	93	15%
LN60 1210 NOGUEIRA DA REGEDOURA-AMORIM REVESTIMENTOS	2	2x3x1 AA160	A	0,03	902	802	100	93	12%
LN60 1210 NOGUEIRA DA REGEDOURA-AMORIM REVESTIMENTOS	3	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	100	93	15%
LN60 1210 NOGUEIRA DA REGEDOURA-AMORIM REVESTIMENTOS	4	2x3x1 AA160	A	1,22	902	802	100	93	12%
LN60 1211 AMORIM REVESTIMENTOS-CORTICEIRA AMORIM	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	43	39	6%
LN60 1211 AMORIM REVESTIMENTOS-CORTICEIRA AMORIM	2	1x3x1 AA325	A	0,80	686	606	43	39	6%
LN60 1212 RIO MEÃO-CORTICEIRA AMORIM	1	2x3x1 AA160	A	3,42	902	802	0	0	0%
LN60 1212 RIO MEÃO-CORTICEIRA AMORIM	2	1x3x1 AA325	A	1,22	686	606	0	0	0%
LN60 1212 RIO MEÃO-CORTICEIRA AMORIM	3	1x3x1 AA325	A	0,69	686	606	0	0	0%
LN60 1213 ESTARREJA (REN)-PC ACAÍL	1	1x3x1 AA400	A	0,43	615	431	39	40	9%
LN60 1213 ESTARREJA (REN)-PC ACAÍL	2	2x3x1 AA160	A	0,05	902	802	39	40	5%
LN60 1213 ESTARREJA (REN)-PC ACAÍL	3	2x3x1 AA160	A	10,04	902	802	39	40	5%
LN60 1214 NOGUEIRA DA REGEDOURA-SANGUEDO	1	2x3x1 AA325	A	5,79	1.372	1.212	195	189	16%
LN60 1215 AVANCA-DEVESA VELHA	1	1x3x1 AA235	A	10,31	460	329	1	1	0%
LN60 1215 AVANCA-DEVESA VELHA	2	1x3x1 AA325	A	3,18	686	606	1	1	0%
LN60 1216 DEVESA VELHA-S. JOÃO DA MADEIRA	1	1x3x1 AA325	A	4,94	686	606	78	80	13%
LN60 1217 RIO MEÃO-PC ACAÍL	1	1x3x1 AA325	A	0,69	686	606	1	1	0%
LN60 1217 RIO MEÃO-PC ACAÍL	2	2x3x1 AA400	A	0,40	1.230	861	1	1	0%
LN60 1217 RIO MEÃO-PC ACAÍL	3	2x3x1 AA160	A	9,78	902	802	1	1	0%
LN60 1219 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-VALE DE CAMBRA	1	2x3x1 AA160	A	5,33	902	802	367	373	46%
LN60 1219 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-VALE DE CAMBRA	2	1x3x1 AA325	A	0,50	686	606	367	373	62%
LN60 1219 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-VALE DE CAMBRA	3	2x3x1 AA160	A	2,26	902	802	367	373	46%
LN60 1219 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-VALE DE CAMBRA	4	2x3x1 AA325	A	0,80	1.372	1.212	367	373	31%
LN60 1219 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-VALE DE CAMBRA	5	1x3x2 AA160	A	0,03	723	523	367	373	71%
LN60 1220 ARADA-OVAR	1	2x3x1 CU120	A	5,69	816	595	335	215	41%
LN60 1221 ESTARREJA (REN)-OLIVEIRA DE AZEMÉIS	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	1.528	1.233	320	317	26%
LN60 1221 ESTARREJA (REN)-OLIVEIRA DE AZEMÉIS	2	2x3x1 AA325	A	10,19	1.372	1.212	320	317	26%
LN60 1222 AVANCA-OVAR	1	2x3x1 CU120	A	6,92	816	595	566	398	69%
LN60 1223 ESTARREJA (REN)-AVANCA I	1	2x3x1 AA325	A	2,80	1.372	1.212	376	293	27%
LN60 1224 ESTARREJA (REN)-AVANCA II	1	2x3x1 AA325	A	2,76	1.372	1.212	381	297	28%
LN60 1225 VALE DE CAMBRA-ALBERGARIA	1	2x3x1 AA160	A	4,85	902	802	1	1	0%
LN60 1225 VALE DE CAMBRA-ALBERGARIA	2	2x3x1 AA160	A	3,26	902	802	1	1	0%
LN60 1225 VALE DE CAMBRA-ALBERGARIA	3	2x3x1 AA325	A	0,81	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1225 VALE DE CAMBRA-ALBERGARIA	4	2x3x1 AA160	A	2,70	902	802	1	1	0%
LN60 1225 VALE DE CAMBRA-ALBERGARIA	5	2x3x1 AA325	A	0,77	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1226 ESTARREJA (REN)-ALBERGARIA	1	2x3x1 AA325	A	2,21	1.372	1.212	472	392	34%
LN60 1226 ESTARREJA (REN)-ALBERGARIA	2	2x3x1 AA160	A	6,31	902	802	472	392	52%
LN60 1227 AVANCA-ENERPULP	1	1x3x1 AA160	A	2,04	451	401	284	273	68%
LN60 1227 AVANCA-ENERPULP	2	1x3x1 CU185	A	0,25	575	415	284	273	66%
LN60 1227 AVANCA-ENERPULP	3	1x3x1 AA160	A	12,81	451	401	284	273	68%
LN60 1228 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU I	1	1x3x1 AA195	A	4,41	398	286	84	80	28%
LN60 1228 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU I	2	1x3x1 AA195	A	0,01	398	286	84	80	28%
LN60 1228 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU I	3	1x3x1 AA195	A	0,92	398	286	84	80	28%
LN60 1228 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU I	4	1x3x1 AA235	A	0,30	460	329	84	80	24%
LN60 1229 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU II	1	1x3x1 AA195	A	1,03	398	286	85	81	28%
LN60 1229 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU II	2	1x3x1 AA235	A	0,26	460	329	85	81	25%
LN60 1229 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU II	3	1x3x1 AA195	A	3,91	398	286	85	81	28%
LN60 1229 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU II	4	1x3x1 AA235	A	0,42	460	329	85	81	25%
LN60 1229 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU II	5	1x3x1 AA195	A	0,01	398	286	85	81	28%
LN60 1230 01 ESTARREJA (REN)-DOW PORTUGAL/ARLÍQUIDO	1	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	96	98	16%
LN60 1230 ESTARREJA (REN)-DOW PORTUGAL	1	1x3x1 AA325	A	0,13	686	606	60	60	10%
LN60 1230 ESTARREJA (REN)-DOW PORTUGAL	2	1x3x1 AA325	A	0,10	686	606	155	156	26%
LN60 1230 ESTARREJA (REN)-DOW PORTUGAL	3	1x3x1 AA325	A	2,70	686	606	155	156	26%
LN60 1231 ENERPULP-FUNFRAP	1	1x3x1 AA235	A	0,89	460	329	0	0	0%
LN60 1231 ENERPULP-FUNFRAP	2	1x3x1 CU185	A	0,26	537	387	0	0	0%
LN60 1231 ENERPULP-FUNFRAP	3	1x3x1 AA160	A	2,09	451	401	0	0	0%
LN60 1232 ESTARREJA (REN)-ECE (EMPRESA COGERAÇÃO ESTARREJA)	1	1x3x1 AA260	A	2,24	475	338	54	58	17%
LN60 1234 FUNFRAP-CACIA	1	1x3x1 AA325	A	0,53	686	606	163	166	27%
LN60 1234 FUNFRAP-CACIA	2	1x3x1 AA235	A	0,89	460	329	163	166	51%
LN60 1234 FUNFRAP-CACIA	3	1x3x1 AA325	A	0,79	686	606	163	166	27%
LN60 1235 MOURISCA (REN)-ESGUEIRA I	1	2x3x1 AA325	A	0,03	1.372	1.212	463	400	34%
LN60 1235 MOURISCA (REN)-ESGUEIRA I	2	2x3x1 AA325	A	0,15	1.372	1.212	463	400	34%
LN60 1235 MOURISCA (REN)-ESGUEIRA I	3	2x3x1 AA325	A	15,73	1.372	1.212	463	400	34%
LN60 1236 ESGUEIRA-CACIA	1	1x3x1 AA325	A	0,53	686	606	244	244	40%
LN60 1236 ESGUEIRA-CACIA	2	1x3x1 AA325	A	1,88	686	606	244	244	40%
LN60 1237 MOURISCA (REN)-BARRÔ	1	2x3x1 AA325	A	4,75	1.372	1.212	381	333	28%
LN60 1237 MOURISCA (REN)-BARRÔ	2	2x3x1 AA325	A	2,55	1.372	1.212	381	333	28%
LN60 1238 AVANCA-BAMISO	1	2x3x1 CU70	A	3,01	606	447	0	0	0%
LN60 1238 AVANCA-BAMISO	2	1x3x1 AA325	A	0,17	686	606	0	0	0%
LN60 1239 MOURISCA (REN)-ESGUEIRA II	1	2x3x1 AA325	A	15,82	1.372	1.212	466	403	34%
LN60 1240 ESGUEIRA-VISTA ALEGRE	1	1x3x1 AA325	A	3,72	686	606	1	1	0%
LN60 1240 ESGUEIRA-VISTA ALEGRE	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,08	899	725	1	1	0%
LN60 1240 ESGUEIRA-VISTA ALEGRE	3	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	1	1	0%
LN60 1240 ESGUEIRA-VISTA ALEGRE	4	2x3x1 AA160	A	6,50	902	802	1	1	0%
LN60 1240 ESGUEIRA-VISTA ALEGRE	5	2x3x1 AA160	A	2,52	902	802	1	1	0%
LN60 1241 BARRÔ-OLIVEIRA DO BAIRRO	1	1x3x1 AA325	A	5,87	686	606	164	135	24%
LN60 1242 MOURISCA (REN)-ÁGUEDA	1	2x3x1 AA325	A	0,58	1.372	1.212	271	248	20%
LN60 1243 ESGUEIRA-AVEIRO II	1	2x3x1 AA160	A	3,28	902	802	264	221	29%
LN60 1244 ÁGUEDA-BARRÔ	1	1x3x1 AA325	A	6,54	686	606	153	133	22%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1244 ÁGUEDA-BARRÔ	2	2x3x1 AA160	A	4,17	902	802	153	133	17%
LN60 1245 AVEIRO-GAFANHA	1	1x3x1 AA160	A	8,48	451	401	96	95	24%
LN60 1246 ESGUEIRA-AVEIRO I	1	1x3x1 AA325	A	3,60	686	606	144	120	21%
LN60 1247 ESGUEIRA-ÍLHAVO	1	1x3x1 AA325	A	9,15	686	606	13	14	2%
LN60 1247 ESGUEIRA-ÍLHAVO	2	1x3x1 LXHIOV630	S	0,15	740	599	13	14	2%
LN60 1248 TEIXO (PRE)-ÁGUEDA	1	1x3x1 AA160	A	15,50	451	401	63	63	16%
LN60 1250 ALBERGARIA-VISTA ALEGRE	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,07	899	725	213	191	26%
LN60 1250 ALBERGARIA-VISTA ALEGRE	2	2x3x1 AA160	A	5,96	902	802	213	191	24%
LN60 1251 CANDAL E COELHEIRA (PRE)-VALE DE CAMBRA	1	2x3x1 AA160	A	11,33	902	802	356	355	44%
LN60 1251 CANDAL E COELHEIRA (PRE)-VALE DE CAMBRA	2	2x3x1 AA160	A	6,23	902	802	356	355	44%
LN60 1251 CANDAL E COELHEIRA (PRE)-VALE DE CAMBRA	3	2x3x1 AA325	A	0,43	1.372	1.212	356	355	29%
LN60 1252 VALE DE CAMBRA-FERPINTA	1	1x3x1 AA160	A	4,59	451	401	30	27	7%
LN60 1252 VALE DE CAMBRA-FERPINTA	2	1x3x1 AA160	A	1,29	451	401	30	27	7%
LN60 1252 VALE DE CAMBRA-FERPINTA	3	1x3x1 AA325	A	0,75	686	606	30	27	4%
LN60 1253 SERRA DA FREITA (PRE)-CARREGOSA	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,11	740	599	298	297	50%
LN60 1253 SERRA DA FREITA (PRE)-CARREGOSA	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	1,75	740	599	149	149	25%
LN60 1253 SERRA DA FREITA (PRE)-CARREGOSA	3	1x3x1 AA325	A	14,83	686	606	298	297	49%
LN60 1254 CARREGOSA-DEVESA VELHA	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,05	1.528	1.233	305	251	20%
LN60 1254 CARREGOSA-DEVESA VELHA	2	2x3x1 AA325	A	4,28	1.372	1.212	305	251	22%
LN60 1255 ALTO MONÇÃO (PRE)-BARRÔ	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	899	725	74	74	10%
LN60 1256 PARAIMO (REN)-BUSTOS	1	2x3x1 AA325	A	2,01	1.089	769	487	440	57%
LN60 1256 PARAIMO (REN)-BUSTOS	2	1x3x2 AA325	A	0,26	1.089	769	487	440	57%
LN60 1256 PARAIMO (REN)-BUSTOS	3	2x3x1 AA235	A	11,00	1.372	1.212	487	440	36%
LN60 1257 01 POCINHO (REN)-MARVÃO/CATAPEREIRO (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,29	451	401	141	104	31%
LN60 1257 01 POCINHO (REN)-MARVÃO/CATAPEREIRO (PRE)	2	1x3x1 AA160	A	12,65	451	401	141	104	31%
LN60 1257 01 POCINHO (REN)-MARVÃO/CATAPEREIRO (PRE)	3	1x3x1 LEHIOV630	S	0,69	740	599	141	104	19%
LN60 1257 POCINHO (REN)-MARVÃO	1	1x3x1 AA325	A	14,22	686	606	61	50	9%
LN60 1257 POCINHO (REN)-MARVÃO	2	1x3x1 AA325	A	0,25	686	606	61	50	9%
LN60 1258 PC TRANCOSO-VILA DE RUA	1	1x3x1 AA325	A	0,32	686	606	2	2	0%
LN60 1258 PC TRANCOSO-VILA DE RUA	2	1x3x1 AA160	A	27,62	451	401	2	2	0%
LN60 1259 PC TRANCOSO-TRANCOSO	1	1x3x1 AA160	A	2,42	451	401	69	61	15%
LN60 1260 CELORICO-PC TRANCOSO	1	1x3x1 AA235	A	13,62	460	329	354	308	94%
LN60 1261 TRANCOSO (PRE)-PC TRANCOSO	1	1x3x1 AA325	A	11,39	686	606	253	252	42%
LN60 1262 PC TRANCOSO-PINHEL	1	1x3x1 AA160	A	26,05	451	401	144	121	32%
LN60 1263 CENTRAL HIDROELÉCTRICA PINHEL (PRE)-PINHEL	1	1x3x1 AA160	A	6,21	451	401	63	40	14%
LN60 1263 CENTRAL HIDROELÉCTRICA PINHEL (PRE)-PINHEL	2	1x3x1 LXHIOV630	S	0,03	740	599	63	40	9%
LN60 1264 SENHORA DE MONFORTE (PRE)-PINHEL	1	1x3x1 AA160	A	5,55	451	401	88	86	21%
LN60 1265 SERRA DO LEOMIL (PRE)-VILA DE RUA	1	1x3x1 AA325	A	8,28	686	606	144	143	24%
LN60 1265 SERRA DO LEOMIL (PRE)-VILA DE RUA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,07	899	725	144	143	20%
LN60 1266 GOUVEIA-CELORICO	1	1x3x2 AA325	A	24,76	1.089	769	2	2	0%
LN60 1267 SEIA-GOUVEIA	1	1x3x1 AA325	A	12,46	686	606	96	72	14%
LN60 1268 FAFE(REN)-FAFE	1	2x3x1 AA325	A	2,24	1.372	1.212	474	387	35%
LN60 1268 FAFE(REN)-FAFE	2	2x3x1 ACCCOVE	A	1,24	1.056	1.056	474	387	45%
LN60 1269 01 CELORICO-GUARDA II/CHAFARIZ (REN)	1	2x3x1 AA325	A	3,34	1.372	1.212	429	432	36%
LN60 1269 CELORICO-GUARDA II	1	2x3x1 AA235	A	0,35	1.372	1.212	0	0	0%
LN60 1269 CELORICO-GUARDA II	2	2x3x1 AA325	A	0,03	1.372	1.212	0	0	0%
LN60 1269 CELORICO-GUARDA II	3	2x3x1 AA235	A	16,27	1.372	1.212	429	432	36%
LN60 1270 VIDEMONTE (PRE)-CHAFARIZ (REN)	1	1x3x1 AA325	A	5,75	686	606	288	287	47%
LN60 1271 CHAFARIZ (REN)-CELORICO	1	2x3x1 AA325	A	3,24	1.372	1.212	590	575	47%
LN60 1272 CASAL DE CINZA-CERDEIRA	1	1x3x1 AA105	A	14,46	285	208	52	44	21%
LN60 1273 CALDEIRÃO-GUARDA	1	1x3x1 AA325	A	4,33	686	606	353	346	57%
LN60 1274 PARAIMO (REN)-CANTANHEDE	1	1x3x1 AA325	A	18,60	686	606	266	243	40%
LN60 1275 PARAIMO (REN)-MOGOFORES	1	2x3x1 AA325	A	4,55	1.372	1.212	282	279	23%
LN60 1276 MOGOFORES-CANTANHEDE	1	1x3x1 AA160	A	15,78	451	401	1	1	0%
LN60 1277 MOGOFORES-MORTÁGUA	1	1x3x1 AA160	A	20,57	451	401	1	1	0%
LN60 1279 01 PAMPILHOSA-MOGOFORES/PAVIGRÉS	1	1x3x2 AA325	A	0,75	1.089	769	51	52	7%
LN60 1279 PAMPILHOSA-MOGOFORES	1	2x3x1 AA325	A	3,25	1.372	1.212	261	256	21%
LN60 1279 PAMPILHOSA-MOGOFORES	2	2x3x1 AA325	A	8,27	1.372	1.212	210	205	17%
LN60 1280 CASTRO DAIRE-GUMIEI	1	1x3x1 AA160	A	19,78	451	401	229	185	51%
LN60 1281 ERMIDA-CASTRO DAIRE	1	1x3x1 AA160	A	1,21	451	401	79	60	17%
LN60 1282 SÃO MACÁRIO (PRE)-CASTRO DAIRE	1	1x3x1 AA160	A	10,53	451	401	95	95	24%
LN60 1283 GUMIEI-VOUZELA	1	1x3x1 AA325	A	10,13	686	606	213	197	33%
LN60 1284 MOURISCA (PRE)-BODIOSA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	35,09	686	606	332	330	55%
LN60 1285 NAVE (PRE)-BODIOSA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	35,10	686	606	332	328	54%
LN60 1286 BODIOSA (REN)-GUMIEI	1	2x3x1 AA325	A	5,10	1.372	1.212	522	465	38%
LN60 1287 PC FORNELO DO MONTE-BODIOSA (REN)	1	2x3x1 AA325	A	12,30	1.372	1.212	451	450	37%
LN60 1288 PC FORNELO DO MONTE-VOUZELA	1	1x3x1 AA325	A	8,52	686	606	179	178	29%
LN60 1289 PC FORNELO DO MONTE-TONDELA	1	1x3x1 AA325	A	15,13	686	606	177	176	29%
LN60 1290 ORGENS-BODIOSA (REN)	1	2x3x1 AA325	A	10,48	1.372	1.212	373	278	27%
LN60 1291 VISO-ORGENS	1	2x3x1 AA325	A	2,16	1.372	1.212	230	184	17%
LN60 1291 VISO-ORGENS	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	5,72	899	725	230	184	26%
LN60 1291 VISO-ORGENS	3	2x3x1 AA325	A	0,01	1.372	1.212	230	184	17%
LN60 1292 VISO-SATÃO	1	1x3x1 AA325	A	16,63	686	606	82	73	12%
LN60 1293 MANGUALDE-VISO	1	1x3x1 AA400	A	16,41	615	431	1	1	0%
LN60 1294 LUSO FINSA-VISO	1	1x3x1 AA400	A	13,71	615	431	1	1	0%
LN60 1295 NELAS-LUSO FINSA	1	1x3x1 AA400	A	0,34	615	431	94	93	22%
LN60 1296 VILA CHÃ (REN)-NELAS	1	1x3x1 AA400	A	15,67	615	431	94	93	22%
LN60 1297 01 VILA CHÃ (REN)-MANGUALDE/SIAF	1	1x3x1 AA160	A	0,50	451	401	165	169	42%
LN60 1297 VILA CHÃ (REN)-MANGUALDE	1	1x3x1 AA325	A	3,69	686	606	351	333	55%
LN60 1297 VILA CHÃ (REN)-MANGUALDE	2	1x3x1 AA325	A	2,81	686	606	188	166	27%
LN60 1297 VILA CHÃ (REN)-MANGUALDE	3	1x3x1 AA400	A	14,39	615	431	351	333	77%
LN60 1298 CABREIRA (PRE)-FRADES (REN)	1	1x3x1 LXCV630	S	0,08	740	599	173	173	29%
LN60 1298 CABREIRA (PRE)-FRADES (REN)	2	1x3x1 AA325	A	7,08	686	606	173	173	28%
LN60 1299 VILA CHÃ (REN)-TONDELA	1	1x3x1 AA325	A	14,51	686	606	223	199	33%
LN60 1299 VILA CHÃ (REN)-TONDELA	2	1x3x1 AA160	A	16,38	451	401	223	199	50%
LN60 1299 VILA CHÃ (REN)-TONDELA	3	1x3x1 AA325	A	1,23	686	606	223	199	33%
LN60 1301 BELMONTE-SABUGAL	1	2x3x1 AA110	A	10,38	584	426	166	167	39%
LN60 1301 BELMONTE-SABUGAL	2	1x3x1 AA110	A	16,24	292	213	166	167	79%
LN60 1302 MOSTEIRO (PRE)-SABUGAL	1	1x3x1 AA160	A	6,30	451	401	81	80	20%
LN60 1303 01 SEIA-BELMONTE/MANTEIGAS	1	1x3x1 AA160	A	3,13	451	401	61	61	15%
LN60 1303 SEIA-BELMONTE	1	1x3x1 AA325	A	0,10	686	606	1	1	0%
LN60 1303 SEIA-BELMONTE	2	1x3x1 AA325	A	16,67	686	606	1	1	0%
LN60 1303 SEIA-BELMONTE	3	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	62	61	10%
LN60 1303 SEIA-BELMONTE	4	1x3x1 AA325	A	18,38	686	606	62	61	10%
LN60 1304 MOSQUEIROS (PRE)-BELMONTE	1	1x3x1 AA160	A	10,55	451	401	329	324	81%
LN60 1304 MOSQUEIROS (PRE)-BELMONTE	2	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	145	143	36%
LN60 1304 MOSQUEIROS (PRE)-BELMONTE	3	1x3x1 AA160	A	0,03	451	401	186	182	45%
LN60 1304 MOSQUEIROS (PRE)-BELMONTE	4	1x3x1 AA325	A	1,11	686	606	329	324	53%
LN60 1304 MOSQUEIROS (PRE)-BELMONTE	5	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,08	740	599	329	324	54%
LN60 1305 BELMONTE-VÁRZEA	1	2x3x1 AA325	A	14,66	1.372	1.212	490	488	40%
LN60 1306 VILA CHÃ (REN)-SEIA I	1	1x3x1 AA325	A	3,66	686	606	241	218	36%
LN60 1307 VILA CHÃ (REN)-SEIA II	1	1x3x1 AA325	A	3,63	686	606	278	236	40%
LN60 1308 PONTE DE JUGAIS-SEIA	1	1x3x1 AA160	A	5,74	451	401	175	159	40%
LN60 1309 VILA COVA-SEIA	1	1x3x1 AA160	A	5,95	451	401	213	187	47%
LN60 1310 DESTERRO-SEIA	1	1x3x1 AA105	A	3,62	285	208	125	112	54%
LN60 1311 SABUGUEIRO-SEIA	1	1x3x1 AA152	A	5,14	303	219	37	31	14%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1312 SEIA-LORIGA	1	1x3x1 AA325	A	12,98	686	606	20	16	3%
LN60 1313 01 LORIGA-TORTOSENDO/PENTEADORA	1	1x3x1 AA080	A	0,30	236	174	38	18	16%
LN60 1313 02 LORIGA-TORTOSENDO/PENTEADORA/ RIBEIRA ALFORFA(PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	43	20	9%
LN60 1313 LORIGA-TORTOSENDO	1	1x3x1 AA325	A	9,68	686	606	38	17	6%
LN60 1313 LORIGA-TORTOSENDO	2	1x3x1 AA325	A	10,45	686	606	1	1	0%
LN60 1314 01 SEIA-OLIVEIRA DO HOSPITAL/CASCA (PRE)	1	1x3x1 AA235	A	2,94	578	512	70	73	14%
LN60 1314 SEIA-OLIVEIRA DO HOSPITAL	1	2x3x1 AA235	A	12,12	1.089	769	124	118	15%
LN60 1314 SEIA-OLIVEIRA DO HOSPITAL	2	2x3x1 AA235	A	2,14	1.372	1.212	55	46	4%
LN60 1314 SEIA-OLIVEIRA DO HOSPITAL	3	2x3x1 AA235	A	0,01	1.372	1.212	56	46	4%
LN60 1315 OLIVEIRA DO HOSPITAL-CANDOSA	1	2x3x1 AA235	A	8,44	1.089	769	1	1	0%
LN60 1316 AÇOR (PRE)-CANDOSA	1	1x3x1 AA325	A	16,07	686	606	208	205	34%
LN60 1317 CANDOSA-CARREGAL DO SAL	1	1x3x1 AA160	A	12,83	451	401	56	46	12%
LN60 1317 CANDOSA-CARREGAL DO SAL	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,03	582	474	56	46	10%
LN60 1318 TORTOSENDO-VÁRZEA	1	1x3x1 AA325	A	5,40	544	384	137	144	38%
LN60 1319 FERRO (REN)-FUNDÃO II	1	1x3x1 AA325	A	12,67	544	384	102	101	26%
LN60 1320 FERRO (REN)-VÁRZEA	1	2x3x1 AA325	A	6,39	1.372	1.212	299	307	25%
LN60 1321 FERRO (REN)-TORTOSENDO	1	2x3x1 AA325	A	3,86	1.372	1.212	283	219	21%
LN60 1322 SERRA DE ALVOAÇA (PRE)-FERRO (REN)	1	1x3x1 AA325	A	23,44	686	606	309	313	52%
LN60 1323 01 SANTA LUZIA-FUNDÃO/BTW	1	1x3x1 AA235	A	0,04	460	329	43	36	11%
LN60 1323 SANTA LUZIA-FUNDÃO	1	1x3x1 AA235	A	11,37	460	329	316	306	93%
LN60 1323 SANTA LUZIA-FUNDÃO	2	1x3x1 AA325	A	19,11	686	606	306	299	49%
LN60 1324 JANEIRO DE CIMA (PRE)-SANTA LUZIA	1	1x3x1 AA160	A	1,91	451	401	58	51	13%
LN60 1325 CANTANHEDE-MIRA	1	1x3x1 AA235	A	11,70	460	329	35	35	11%
LN60 1325 CANTANHEDE-MIRA	2	1x3x1 AA325	A	3,90	686	606	35	35	6%
LN60 1326 CANTANHEDE-TOCHA	1	1x3x1 AA325	A	14,45	686	606	119	130	21%
LN60 1327 MIRA-PESCANOVA	1	1x3x1 AA160	A	9,65	451	401	39	25	9%
LN60 1328 ALTO S. JOÃO-CORRENTE	1	2x3x1 AA325	A	4,03	1.372	1.212	303	277	23%
LN60 1329 CORRENTE-RELVINHA	1	2x3x1 AA325	A	3,79	1.372	1.212	106	83	8%
LN60 1330 RELVINHA-FABRICELA	1	1x3x1 AA160	A	6,70	451	401	77	74	18%
LN60 1330 RELVINHA-FABRICELA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,64	582	474	77	74	16%
LN60 1331 01 RELVINHA-PAMPILHOSA/CIMPOR	1	1x3x1 AA160	A	0,08	451	401	0	0	0%
LN60 1331 RELVINHA-PAMPILHOSA	1	2x3x1 AA325	A	7,00	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1331 RELVINHA-PAMPILHOSA	2	2x3x1 AA325	A	7,01	1.372	1.212	2	2	0%
LN60 1332 PEREIROS (REN)-CORRENTE	1	1x3x1 AA325	A	1,34	544	384	296	266	69%
LN60 1332 PEREIROS (REN)-CORRENTE	2	2x3x1 AA160	A	2,72	902	802	297	266	33%
LN60 1332 PEREIROS (REN)-CORRENTE	3	1x3x1 AA325	A	0,47	686	606	297	266	44%
LN60 1332 PEREIROS (REN)-CORRENTE	4	2x3x1 AA160	A	3,61	902	802	297	266	33%
LN60 1332 PEREIROS (REN)-CORRENTE	5	1x3x1 AA325	A	0,22	544	384	297	266	69%
LN60 1333 PEREIROS (REN)-ALTO S.JOÃO	1	2x3x1 AA325	A	4,19	1.372	1.212	489	432	36%
LN60 1334 01 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS I/TAVEIRO	1	2x3x1 AA160	A	2,38	902	802	161	119	18%
LN60 1334 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS I	1	1x3x1 AA195	A	1,08	398	286	1	1	0%
LN60 1334 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS I	2	1x3x1 AA235	A	0,85	460	329	1	1	0%
LN60 1334 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS I	3	1x3x1 AA195	A	7,88	398	286	1	1	0%
LN60 1334 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS I	4	1x3x1 AA195	A	7,55	398	286	161	119	42%
LN60 1335 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS II	1	1x3x1 AA195	A	15,32	398	286	140	147	52%
LN60 1335 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS II	2	1x3x1 AA235	A	0,85	578	512	140	147	29%
LN60 1335 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS II	3	1x3x1 AA195	A	1,19	398	286	140	147	52%
LN60 1336 01 PEREIROS (REN)-ALFARELOS/TAVEIRO II	1	1x3x1 AA160	A	3,96	451	401	0	0	0%
LN60 1336 PEREIROS (REN)-ALFARELOS	1	1x3x1 AA160	A	11,79	451	401	112	83	25%
LN60 1336 PEREIROS (REN)-ALFARELOS	2	1x3x1 AA160	A	6,84	362	261	113	83	32%
LN60 1336 PEREIROS (REN)-ALFARELOS	3	1x3x1 AA160	A	0,75	451	401	112	83	25%
LN60 1336 PEREIROS (REN)-ALFARELOS	4	1x3x1 AA325	A	1,39	544	384	113	83	22%
LN60 1337 PEREIROS (REN)-CONDEIXA	1	1x3x1 AA160	A	9,75	362	261	149	145	55%
LN60 1337 PEREIROS (REN)-CONDEIXA	2	1x3x1 AA325	A	1,46	544	384	149	145	38%
LN60 1338 VILA ROBIM-VIDREIRA	1	1x3x1 AA160	A	0,58	451	401	79	81	20%
LN60 1338 VILA ROBIM-VIDREIRA	2	1x3x1 AA160	A	2,79	451	401	79	81	20%
LN60 1339 01 PEREIROS (REN)-VILA ROBIM /ALFARELOS	1	1x3x1 AA160	A	0,74	451	401	0	0	0%
LN60 1339 01 PEREIROS (REN)-VILA ROBIM /ALFARELOS	2	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	0	0	0%
LN60 1339 PEREIROS (REN)-VILA ROBIM	1	1x3x1 AA325	A	1,47	544	384	8	8	2%
LN60 1339 PEREIROS (REN)-VILA ROBIM	2	2x3x1 AA160	A	18,28	902	802	2	2	0%
LN60 1339 PEREIROS (REN)-VILA ROBIM	3	2x3x1 AA160	A	18,59	902	802	6	6	1%
LN60 1342 MORTÁGUA-PC MORTÁGUA	1	1x3x1 AA160	A	3,81	451	401	124	103	27%
LN60 1342 MORTÁGUA-PC MORTÁGUA	2	1x3x1 AA325	A	1,45	686	606	124	103	18%
LN60 1343 01 PC MORTÁGUA-AGUIEIRA/PENACOVA	1	1x3x1 AA325	A	7,37	686	606	191	174	29%
LN60 1343 PC MORTÁGUA-AGUIEIRA	1	1x3x1 AA160	A	0,57	451	401	76	75	19%
LN60 1343 PC MORTÁGUA-AGUIEIRA	2	1x3x1 AA160	A	3,73	451	401	124	103	27%
LN60 1343 PC MORTÁGUA-AGUIEIRA	3	1x3x1 AA325	A	1,46	686	606	124	103	18%
LN60 1344 01 RAIVA-PEREIROS (REN)/PENACOVA	1	1x3x1 AA325	A	1,19	686	606	191	174	29%
LN60 1344 RAIVA-PEREIROS (REN)	1	1x3x1 AA325	A	22,66	686	606	359	345	57%
LN60 1344 RAIVA-PEREIROS (REN)	2	1x3x1 AA325	A	0,24	686	606	201	188	31%
LN60 1345 DEGRACIAS (PRE)-CONDEIXA	1	1x3x1 AA160	A	9,35	451	401	164	154	38%
LN60 1346 01 TÁBUA (REN)-A.S.JOÃO/FRONHAS	1	1x3x1 AA160	A	2,75	451	401	119	115	29%
LN60 1346 TÁBUA (REN)-ALTO S. JOÃO	1	1x3x1 AA235	A	21,62	460	329	1	1	0%
LN60 1346 TÁBUA (REN)-ALTO S. JOÃO	2	1x3x1 AA235	A	16,69	460	329	117	113	34%
LN60 1346 TÁBUA (REN)-ALTO S. JOÃO	3	1x3x1 AA325	A	1,28	686	606	117	113	19%
LN60 1348 PEREIROS (REN)-LOUSÃ	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,63	1.528	1.233	769	776	63%
LN60 1348 PEREIROS (REN)-LOUSÃ	2	2x3x1 AA325	A	16,12	1.372	1.212	769	776	64%
LN60 1349 PEREIROS (REN)-ALEGRIA	1	1x3x1 AA325	A	3,36	686	606	331	225	48%
LN60 1349 PEREIROS (REN)-ALEGRIA	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	2,04	740	599	331	225	45%
LN60 1350 LAVOS (REN)-LOURIÇAL	1	2x3x1 AA400	A	6,23	1.230	861	524	598	69%
LN60 1350 LAVOS (REN)-LOURIÇAL	2	1x3x2 AA325	A	0,28	1.372	1.212	524	598	49%
LN60 1351 LOUSÃ-LOUSÃ I (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	6,14	686	606	287	288	47%
LN60 1352 LOUSÃ-SAFRA (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	6,14	686	606	357	353	58%
LN60 1353 LOUSÃ-PC CADAFAZ	1	1x3x1 AA160	A	19,27	451	401	93	93	23%
LN60 1354 LOUSÃ-PC MALHADAS	1	1x3x1 AA160	A	17,73	451	401	87	87	22%
LN60 1355 PC CADAFAZ-SANTA LUZIA	1	1x3x1 AA105	A	6,96	285	208	1	1	1%
LN60 1355 PC CADAFAZ-SANTA LUZIA	2	1x3x1 AA090	A	8,93	253	186	1	1	1%
LN60 1355 PC CADAFAZ-SANTA LUZIA	3	1x3x1 AA160	A	4,57	451	401	1	1	0%
LN60 1356 PC MALHADAS-SANTA LUZIA	1	1x3x1 AA160	A	21,84	451	401	1	1	0%
LN60 1357 LOUSÃ-MIRANDA DO CORVO	1	2x3x1 AA325	A	7,86	1.372	1.212	90	59	7%
LN60 1358 OLEIROS-CASTELO BRANCO (REN)	1	1x3x1 AA325	A	30,03	686	606	251	251	41%
LN60 1359 CASTELO BRANCO (REN)-TALAGUEIRA	1	2x3x1 AA325	A	2,82	1.372	1.212	446	358	33%
LN60 1360 TALAGUEIRA-CASTELO BRANCO I	1	1x3x1 AA325	A	1,70	686	606	38	33	6%
LN60 1361 TALAGUEIRA-CASTELO BRANCO II	1	1x3x1 AA325	A	1,70	686	606	33	29	5%
LN60 1362 TALAGUEIRA-SENHORA DA GRAÇA	1	1x3x1 AA160	A	29,95	451	401	57	70	18%
LN60 1363 PRACANA-TALAGUEIRA I	1	1x3x1 AA325	A	39,30	686	606	17	18	3%
LN60 1364 PRACANA-VILA VELHA DE RODÃO	1	1x3x1 AA325	A	3,67	686	606	50	52	9%
LN60 1364 PRACANA-VILA VELHA DE RODÃO	2	1x3x1 AA325	A	18,69	686	606	50	52	9%
LN60 1365 VILA VELHA DE RODÃO-TALAGUEIRA	1	1x3x1 AA325	A	20,40	686	606	18	19	3%
LN60 1365 VILA VELHA DE RODÃO-TALAGUEIRA	2	1x3x1 AA325	A	3,67	686	606	18	19	3%
LN60 1365 VILA VELHA DE RODÃO-TALAGUEIRA	3	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	0	0	0%
LN60 1366 PRACANA-VALE SERRÃO	1	1x3x1 AA325	A	19,63	686	606	182	182	30%
LN60 1367 VALE SERRÃO-CABEÇO DA RAÍNHA (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	15,46	451	401	190	189	47%
LN60 1368 VENDA NOVA-SERTÃ	1	1x3x1 AA160	A	18,42	451	401	130	142	35%
LN60 1368 VENDA NOVA-SERTÃ	2	1x3x1 AA235	A	0,82	460	329	130	142	43%
LN60 1368 VENDA NOVA-SERTÃ	3	1x3x1 AA160	A	13,29	451	401	130	142	35%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1368 VENDA NOVA-SERTÃ	4	1x3x1 CU095	A	0,03	358	263	130	142	54%
LN60 1369 SERTÃ-VERGÃO (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	10,62	451	401	88	88	22%
LN60 1370 VILA ROBIM-S. JULIÃO	1	1x3x1 CU095	A	1,24	358	263	150	105	42%
LN60 1371 LAVOS (REN)-PC CARVALHAIS	1	1x3x1 AA400	A	2,21	615	431	434	389	90%
LN60 1372 PC CARVALHAIS-GALA	1	1x3x1 AA400	A	6,28	615	431	201	157	36%
LN60 1373 GALA-VILA ROBIM	1	2x3x1 AA235	A	5,36	1.089	769	386	303	39%
LN60 1375 01 PC CARVALHAIS-CELBI/BIOELÉCTRICA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,04	582	474	241	246	52%
LN60 1375 01 PC CARVALHAIS-CELBI/BIOELÉCTRICA	2	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	241	246	41%
LN60 1375 PC CARVALHAIS-CELBI	1	1x3x1 AA325	A	3,10	686	606	529	529	87%
LN60 1375 PC CARVALHAIS-CELBI	2	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	443	440	73%
LN60 1375 PC CARVALHAIS-CELBI	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,04	740	599	443	440	73%
LN60 1376 LAVOS (REN)-SOURE	1	1x3x1 AA325	A	18,65	686	606	82	76	12%
LN60 1377 01 ORTIGA (PRE)-PONTÃO/PENELA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	2,13	686	606	145	146	24%
LN60 1377 ORTIGA (PRE)-PONTÃO	1	1x3x1 AA325	A	6,30	686	606	73	62	11%
LN60 1377 ORTIGA (PRE)-PONTÃO	2	1x3x1 AA325	A	3,07	686	606	109	108	18%
LN60 1377 ORTIGA (PRE)-PONTÃO	3	1x3x1 AA160	A	11,30	451	401	109	108	27%
LN60 1378 PONTÃO-PEDRÓGÃO	1	1x3x1 AA160	A	14,68	451	401	73	62	16%
LN60 1379 FONTE BOA-SOLIDAL	1	1x3x1 AM148	A	5,10	350	253	29	24	9%
LN60 1379 FONTE BOA-SOLIDAL	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,03	740	599	29	24	4%
LN60 1379 FONTE BOA-SOLIDAL	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,05	740	599	29	24	4%
LN60 1380 ALTO DE ARGANIL (PRE)-TÁBUA (REN)	1	2x3x1 AA160	A	10,57	902	802	311	310	39%
LN60 1380 ALTO DE ARGANIL (PRE)-TÁBUA (REN)	2	2x3x1 AA325	A	0,37	1.372	1.212	311	310	26%
LN60 1380 ALTO DE ARGANIL (PRE)-TÁBUA (REN)	3	2x3x1 AA325	A	0,39	1.372	1.212	311	310	26%
LN60 1380 ALTO DE ARGANIL (PRE)-TÁBUA (REN)	4	2x3x1 AA160	A	0,47	902	802	311	310	39%
LN60 1380 ALTO DE ARGANIL (PRE)-TÁBUA (REN)	5	2x3x1 AA160	A	15,13	902	802	311	310	39%
LN60 1381 LOMBA DO VALE (PRE)-FRADES (REN)	1	1x3x1 AA160	A	10,81	451	401	181	181	45%
LN60 1382 VAROSA-LAMEGO	1	1x3x1 AA235	A	6,45	460	329	217	192	58%
LN60 1383 CUSTÓIAS (REN)-S.TA CRUZ DO BISPO I	1	2x3x1 AA325	A	0,75	1.372	1.212	357	320	26%
LN60 1383 CUSTÓIAS (REN)-S.TA CRUZ DO BISPO I	2	2x3x1 AA235	A	0,34	1.372	1.212	357	320	26%
LN60 1383 CUSTÓIAS (REN)-S.TA CRUZ DO BISPO I	3	2x3x1 LXHIOLE1000	S	2,84	1.528	1.233	357	320	26%
LN60 1384 MACEDO DE CAVALEIROS (REN)-MACEDO DE CAVALEIROS	1	1x3x1 AA325	A	12,87	686	606	181	162	27%
LN60 1385 OLEIROS (REN)-LIJÓ	1	2x3x1 AA325	A	10,93	1.372	1.212	383	332	28%
LN60 1386 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-SOUTELO II	1	2x3x1 AA325	A	4,10	1.372	1.212	269	247	20%
LN60 1387 CUSTÓIAS (REN)-S.TA CRUZ DO BISPO II	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,13	1.528	1.233	412	370	30%
LN60 1387 CUSTÓIAS (REN)-S.TA CRUZ DO BISPO II	2	2x3x1 AA325	A	0,86	1.372	1.212	412	370	31%
LN60 1387 CUSTÓIAS (REN)-S.TA CRUZ DO BISPO II	3	2x3x1 LXHIOLE1000	S	2,73	1.528	1.233	412	370	30%
LN60 1388 PC CABRIL-CARRAPATELO (REN)	1	2x3x1 AA325	A	13,92	1.372	1.212	587	583	48%
LN60 1388 PC CABRIL-CARRAPATELO (REN)	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,22	1.258	1.018	587	583	57%
LN60 1388 PC CABRIL-CARRAPATELO (REN)	3	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,15	1.258	1.018	587	583	57%
LN60 1389 VILA NOVA DE GAIA-SERRA DO PILAR	1	1x3x2 AA325	A	0,01	1.089	769	258	198	26%
LN60 1389 VILA NOVA DE GAIA-SERRA DO PILAR	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	2,10	1.258	1.018	258	198	21%
LN60 1390 PC CIRCUNVALAÇÃO-MONTE DOS BURGOS A	1	1x3x1 PCIAV400	S	2,58	770	630	91	68	12%
LN60 1391 PC CIRCUNVALAÇÃO-BOAVISTA B	1	1x3x1 PCIAV400	S	1,97	770	630	212	153	27%
LN60 1392 PC PRELADA-VITÓRIA II	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,28	740	599	92	76	13%
LN60 1392 PC PRELADA-VITÓRIA II	2	1x3x1 LXCV630	S	0,21	740	599	92	76	13%
LN60 1392 PC PRELADA-VITÓRIA II	3	1x3x1 LXCV630	S	5,84	740	599	92	76	13%
LN60 1393 PC PRELADA-CAMPO 24 AGOSTO	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,27	740	599	132	112	19%
LN60 1393 PC PRELADA-CAMPO 24 AGOSTO	2	1x3x1 LXCV630	S	0,21	740	599	132	112	19%
LN60 1393 PC PRELADA-CAMPO 24 AGOSTO	3	1x3x1 LXCV630	S	5,56	740	599	132	112	19%
LN60 1394 PC CIRCUNVALAÇÃO-MONTE DOS BURGOS C	1	1x3x1 PCIAV400	S	2,58	770	630	91	68	12%
LN60 1396 BODIOSA (REN)-VISO	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	1,40	1.528	1.233	385	291	25%
LN60 1396 BODIOSA (REN)-VISO	2	2x3x1 AA325	A	12,88	1.089	769	385	291	38%
LN60 1398 PC PRELADA-LAPA I	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,27	740	599	137	94	18%
LN60 1398 PC PRELADA-LAPA I	2	1x3x1 LXCV630	S	1,96	740	599	137	94	18%
LN60 1398 PC PRELADA-LAPA I	3	1x3x1 LXCV630	S	0,21	740	599	137	94	18%
LN60 1400 PC PRELADA-PARANHOS II	1	1x3x1 LXCV630	S	2,53	740	599	183	138	25%
LN60 1401 PC PRELADA-MONTE DOS BURGOS II	1	1x3x1 LXCV630	S	1,54	740	599	198	149	27%
LN60 1403 FEIRA-RIO MEÃO	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,05	1.528	1.233	517	462	38%
LN60 1403 FEIRA-RIO MEÃO	2	2x3x1 AA325	A	6,00	1.372	1.212	517	462	38%
LN60 1404 ANTAS-CAMPO 24 DE AGOSTO E	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	2,04	740	599	132	112	19%
LN60 1405 ANTAS-VITÓRIA	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	3,54	740	599	129	105	18%
LN60 1407 ANTAS-PARANHOS H	1	1x3x1 LXCV630	S	2,53	740	599	148	112	20%
LN60 1410 VERDINHO-SERRA DO PILAR	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	5,01	899	725	62	42	7%
LN60 1411 MARÃO II (PRE)-PC SEIXINHOS	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,01	386	325	89	89	27%
LN60 1412 BARRÔ-REVIGRÉS	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,06	386	325	54	52	16%
LN60 1413 VISO-VISEU	1	1x3x1 AA160	A	0,01	451	401	131	96	29%
LN60 1413 VISO-VISEU	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,28	582	474	131	96	22%
LN60 1417 S. MACÁRIO II (PRE)-PC CABRIL	1	1x3x1 AA160	A	8,08	451	401	195	194	48%
LN60 1417 S. MACÁRIO II (PRE)-PC CABRIL	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,06	740	599	195	194	32%
LN60 1418 PEREIROS (REN)-ANTANHOL	1	2x3x1 AA325	A	4,51	1.372	1.212	241	212	18%
LN60 1419 GAFANHA-ÍLHAVO	1	1x3x1 AA325	A	2,57	686	606	137	127	21%
LN60 1419 GAFANHA-ÍLHAVO	2	1x3x1 AA325	A	6,93	686	606	137	127	21%
LN60 1419 GAFANHA-ÍLHAVO	3	1x3x1 AM228	A	0,73	568	504	137	127	25%
LN60 1420 FERRO (REN)-FUNDÃO I	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,88	899	725	170	168	23%
LN60 1420 FERRO (REN)-FUNDÃO I	2	1x3x1 AA325	A	7,39	544	384	170	168	44%
LN60 1421 PC BARBOSA & ALMEIDA-PEDROSO	1	1x3x1 AA325	A	0,23	686	606	121	118	19%
LN60 1421 PC BARBOSA & ALMEIDA-PEDROSO	2	1x3x1 AA325	A	0,57	686	606	121	118	19%
LN60 1421 PC BARBOSA & ALMEIDA-PEDROSO	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,03	899	725	121	118	16%
LN60 1421 PC BARBOSA & ALMEIDA-PEDROSO	4	1x3x1 AA325	A	2,16	686	606	121	118	19%
LN60 1421 PC BARBOSA & ALMEIDA-PEDROSO	5	2x3x1 AA160	A	2,89	902	802	121	118	15%
LN60 1422 VILA NOVA DE GAIA-S.TA MARINHA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,27	582	474	147	114	25%
LN60 1423 BUSTOS-MIRA	1	2x3x1 AA325	A	14,72	1.372	1.212	140	126	10%
LN60 1424 GUARDA-CASAL DE CINZA	1	2x3x1 AA325	A	6,97	1.372	1.212	258	256	21%
LN60 1425 CELORICO-CASAL DA CINZA	1	2x3x1 AA325	A	22,49	1.372	1.212	223	228	19%
LN60 1426 MIRANDA DO CORVO-PC VILA NOVA	1	2x3x1 AA325	A	10,27	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1426 MIRANDA DO CORVO-PC VILA NOVA	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,02	1.528	1.233	1	1	0%
LN60 1427 TÁBUA (REN)-CANDOSA	1	1x3x1 AA325	A	1,29	686	606	193	197	33%
LN60 1427 TÁBUA (REN)-CANDOSA	2	1x3x1 AA235	A	5,15	460	329	193	197	60%
LN60 1428 SOUSA-FELGUEIRAS	1	2x3x1 AA325	A	5,77	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1429 VALDIGEM (REN)-VILA DE RUA	1	1x3x1 AA325	A	30,51	686	606	194	168	28%
LN60 1429 VALDIGEM (REN)-VILA DE RUA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,08	899	725	194	168	23%
LN60 1430 ERMESINDE (REN)-PALMILHEIRA II	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,23	899	725	1	1	0%
LN60 1431 PRADOS (PRE)-GUARDA	1	1x3x1 AA325	A	7,66	686	606	313	311	51%
LN60 1432 RECAREI (REN)-LORDELO	1	2x3x1 AA325	A	0,04	1.372	1.212	577	466	38%
LN60 1432 RECAREI (REN)-LORDELO	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,29	1.528	1.233	577	466	38%
LN60 1432 RECAREI (REN)-LORDELO	3	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,59	1.528	1.233	577	466	38%
LN60 1432 RECAREI (REN)-LORDELO	4	2x3x1 AA325	A	11,87	1.372	1.212	577	466	42%
LN60 1433 PC VILA NOVA-PENELA (REN)	1	2x3x1 AA325	A	16,76	1.372	1.212	311	310	26%
LN60 1433 PC VILA NOVA-PENELA (REN)	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,02	1.528	1.233	311	310	25%
LN60 1434 LIJÓ-ALVELOS	1	2x3x1 AA325	A	7,00	1.372	1.212	220	222	18%
LN60 1434 LIJÓ-ALVELOS	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,13	1.528	1.233	220	222	18%
LN60 1435 MOURISCA (REN)-ÍLHAVO	1	2x3x1 AA325	A	18,08	1.372	1.212	413	358	30%
LN60 1436 FEIRA (REN)-S. JOÃO DA MADEIRA	1	2x3x1 AA160	A	6,36	902	802	339	295	38%
LN60 1436 FEIRA (REN)-S. JOÃO DA MADEIRA	2	1x3x1 AA325	A	0,05	686	606	339	295	49%
LN60 1436 FEIRA (REN)-S. JOÃO DA MADEIRA	3	1x3x1 AA325	A	4,27	686	606	339	295	49%
LN60 1437 ANTANHOL-ALEGRIA	1	1x3x1 AA325	A	3,98	686	606	4	4	1%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1437 ANTANHOL-ALEGRIA	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	2,77	740	599	4	4	1%
LN60 1439 VISTA ALEGRE-POLIVOUGA	1	1x3x1 AA160	A	0,01	451	401	44	45	11%
LN60 1439 VISTA ALEGRE-POLIVOUGA	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	1,93	386	325	44	45	14%
LN60 1440 OLIVEIRA DO BAIRRO-BUSTOS	1	1x3x1 AA325	A	8,41	686	606	172	139	25%
LN60 1440 OLIVEIRA DO BAIRRO-BUSTOS	2	1x3x1 AA325	A	0,23	686	606	172	139	25%
LN60 1441 JORJAIS-SOUTELO	1	2x3x1 AA325	A	14,33	1.372	1.212	206	203	17%
LN60 1443 AREIAS-CASFIL	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,13	582	474	0	0	0%
LN60 1443 AREIAS-CASFIL	2	1x3x1 AA160	A	5,92	451	401	0	0	0%
LN60 1444 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-DEVESA VELHA	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	1.528	1.233	1	1	0%
LN60 1444 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-DEVESA VELHA	2	2x3x1 AA325	A	6,67	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1445 BARROSO (PRE)-PC BARROSO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,07	582	474	148	135	29%
LN60 1445 BARROSO (PRE)-PC BARROSO	2	1x3x1 AA160	A	1,67	451	401	148	135	34%
LN60 1446 CORRENTE-CIMPOR	1	1x3x1 AA325	A	0,39	686	606	331	322	53%
LN60 1446 CORRENTE-CIMPOR	2	2x3x1 AA160	A	6,93	902	802	331	322	40%
LN60 1447 LAMAÇÃES-BRAGA I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,28	582	474	149	126	26%
LN60 1448 LAMAÇÃES-BRAGA II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,29	582	474	129	98	22%
LN60 1449 FEIRA (REN)-CARREGOSA	1	2x3x1 AA325	A	8,79	1.372	1.212	502	444	37%
LN60 1450 PC BARROSO-VILA DA PONTE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,06	582	474	52	37	9%
LN60 1450 PC BARROSO-VILA DA PONTE	2	1x3x1 AA160	A	4,45	451	401	52	37	12%
LN60 1451 SANTIAGO DE SUBARRIFANA-BUSTELO	1	1x3x1 AA325	A	4,50	686	606	1	1	0%
LN60 1451 SANTIAGO DE SUBARRIFANA-BUSTELO	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,55	899	725	1	1	0%
LN60 1452 ALBERGARIA-SEVER DO VOUGA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,03	899	725	63	65	9%
LN60 1452 ALBERGARIA-SEVER DO VOUGA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,47	899	725	63	65	9%
LN60 1452 ALBERGARIA-SEVER DO VOUGA	3	1x3x1 AA325	A	8,77	686	606	63	65	11%
LN60 1452 ALBERGARIA-SEVER DO VOUGA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,63	899	725	63	65	9%
LN60 1453 BELMONTE-MEIMOA	1	1x3x1 AA160	A	5,90	451	401	43	36	9%
LN60 1453 BELMONTE-MEIMOA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,05	582	474	43	36	8%
LN60 1453 BELMONTE-MEIMOA	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,06	582	474	43	36	8%
LN60 1453 BELMONTE-MEIMOA	4	1x3x1 AA110	A	16,21	292	213	43	36	17%
LN60 1457 01 VISTA ALEGRE-BAMISO/CUF	1	1x3x1 AA325	A	0,08	686	606	0	0	0%
LN60 1457 01 VISTA ALEGRE-BAMISO/CUF	2	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	0	0	0%
LN60 1457 VISTA ALEGRE-BAMISO	1	2x3x1 AA160	A	8,96	902	802	1	1	0%
LN60 1457 VISTA ALEGRE-BAMISO	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,09	899	725	1	1	0%
LN60 1457 VISTA ALEGRE-BAMISO	3	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	1	1	0%
LN60 1457 VISTA ALEGRE-BAMISO	4	1x3x1 AA325	A	0,17	686	606	0	0	0%
LN60 1457 VISTA ALEGRE-BAMISO	5	1x3x1 AA325	A	3,72	686	606	1	1	0%
LN60 1458 S. ROMÃO DO NEIVA-FORTISSUE	1	1x3x1 AA160	A	1,28	451	401	44	44	11%
LN60 1458 S. ROMÃO DO NEIVA-FORTISSUE	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,01	582	474	44	44	9%
LN60 1462 VALE DE ESTRELA (PRE)-GUARDA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,07	582	474	0	0	0%
LN60 1462 VALE DE ESTRELA (PRE)-GUARDA	2	1x3x1 AA160	A	6,74	451	401	0	0	0%
LN60 1463 VILA COVA(PRE)-PC CAMPANHÓ	1	1x3x1 AA325	A	0,32	686	606	289	84	42%
LN60 1463 VILA COVA(PRE)-PC CAMPANHÓ	2	1x3x1 AA325	A	3,97	686	606	289	84	42%
LN60 1464 PC CAMPANHÓ-FELGUEIRAS	1	2x3x1 AA325	A	23,59	1.372	1.212	545	341	40%
LN60 1466 AMARANTE-FELGUEIRAS	1	2x3x1 AA235	A	4,96	1.089	769	307	249	32%
LN60 1466 AMARANTE-FELGUEIRAS	2	1x3x1 AA245	A	7,53	461	329	307	249	76%
LN60 1466 AMARANTE-FELGUEIRAS	3	1x3x1 AA235	A	1,59	460	329	307	249	76%
LN60 1466 AMARANTE-FELGUEIRAS	4	1x3x1 AA235	A	0,83	460	329	307	249	76%
LN60 6000 01 CAMARATE I	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,01	899	725	127	87	14%
LN60 6000 01 CAMARATE I	2	1x3x1 AA325	A	1,36	686	606	127	87	18%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	1	1x3x1 AA160	A	0,38	451	401	126	86	28%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,01	899	725	126	86	14%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,03	582	474	126	86	22%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,60	899	725	3	3	0%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	5	1x3x1 AA175	A	2,55	387	279	3	3	1%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	6	1x3x1 AA175	A	2,24	387	279	3	3	1%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	7	1x3x1 AA175	A	0,70	387	279	3	3	1%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	8	1x3x1 AA175	A	0,52	387	279	126	86	32%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	9	1x3x1 AA160	A	1,26	451	401	126	86	28%
LN60 6001 PS TRAJOUCE-SÃO MARCOS I	1	1x3x1 AA160	A	2,70	451	401	59	63	16%
LN60 6001 PS TRAJOUCE-SÃO MARCOS I	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,06	582	474	59	63	13%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,01	899	725	300	207	33%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	2	1x3x1 AA160	A	0,37	451	401	300	207	67%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,03	582	474	300	207	52%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,57	899	725	300	207	33%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	5	1x3x1 AA175	A	2,16	387	279	300	207	78%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	6	1x3x1 AA325	A	0,72	686	606	300	207	44%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	7	1x3x1 AA175	A	1,74	387	279	300	207	78%
LN60 6005 PS TRAJOUCE-SÃO MARCOS II	1	1x3x1 AA160	A	2,90	451	401	68	67	17%
LN60 6005 PS TRAJOUCE-SÃO MARCOS II	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,09	582	474	68	67	14%
LN60 6006 ALTO MIRA (REN)-RIO DE MOURO	1	1x3x1 AA325	A	1,32	686	606	256	218	37%
LN60 6006 ALTO MIRA (REN)-RIO DE MOURO	2	1x3x1 AA325	A	2,27	686	606	256	218	37%
LN60 6006 ALTO MIRA (REN)-RIO DE MOURO	3	1x3x1 AA325	A	5,34	686	606	256	218	37%
LN60 6006 ALTO MIRA (REN)-RIO DE MOURO	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,36	899	725	256	218	30%
LN60 6007 01 RANHOLAS	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	93	75	14%
LN60 6007 CAPA ROTA-MEM MARTINS	1	1x3x1 AA325	A	3,99	686	606	0	0	0%
LN60 6007 CAPA ROTA-MEM MARTINS	2	1x3x1 AA325	A	2,68	686	606	93	75	14%
LN60 6008 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO I	1	1x3x1 AA325	A	2,03	686	606	259	194	38%
LN60 6008 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO I	2	1x3x1 AA325	A	0,51	686	606	259	194	38%
LN60 6008 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO I	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,58	899	725	259	194	29%
LN60 6008 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO I	4	1x3x1 AA325	A	6,03	686	606	259	194	38%
LN60 6009 LOURES-FANHÕES	1	1x3x1 AA325	A	5,97	544	384	302	261	68%
LN60 6009 LOURES-FANHÕES	2	1x3x1 AA325	A	3,08	686	606	302	261	44%
LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL	1	1x3x1 AA325	A	0,25	686	606	247	248	41%
LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL	2	1x3x1 AA325	A	0,07	483	429	247	248	58%
LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL	3	1x3x1 AA325	A	5,98	686	606	247	248	41%
LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL	4	1x3x1 AA325	A	0,37	686	606	247	248	41%
LN60 6012 SABUGO-PERO PINHEIRO	1	1x3x1 AA125	A	3,03	315	229	72	66	29%
LN60 6015 ALTO MIRA (REN)-CASAL S. BRÁS II	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,00	1.528	1.233	221	181	15%
LN60 6015 ALTO MIRA (REN)-CASAL S. BRÁS II	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	2,67	899	725	221	181	25%
LN60 6016 01 CAPA ROTA	1	1x3x1 AA325	A	1,02	686	606	21	9	3%
LN60 6016 TRAJOUCE-ALCOITÃO	1	1x3x1 AA325	A	0,60	686	606	332	246	48%
LN60 6016 TRAJOUCE-ALCOITÃO	2	1x3x1 AA325	A	1,07	686	606	332	246	48%
LN60 6016 TRAJOUCE-ALCOITÃO	3	2x3x1 AA325	A	2,00	1.372	1.212	332	246	24%
LN60 6016 TRAJOUCE-ALCOITÃO	4	1x3x1 AA325	A	4,59	686	606	330	252	48%
LN60 6018 PÓVOA-CIMPOR	1	1x3x1 AA325	A	9,63	686	606	1	1	0%
LN60 6021 VALE DO TEJO-SOBRALINHO	1	1x3x1 AA325	A	12,24	544	384	299	270	70%
LN60 6022 SOBRALINHO-VALE DO TEJO	1	1x3x1 AA325	A	12,23	544	384	299	270	70%
LN60 6023 SOBRALINHO-CIMPOR	1	1x3x1 AA325	A	0,67	686	606	390	387	64%
LN60 6024 01 CARTAXO	1	1x3x1 AA160	A	0,12	451	401	98	99	25%
LN60 6024 CRUZ DO CAMPO-FONTAINHAS	1	1x3x1 AA325	A	1,73	686	606	0	0	0%
LN60 6024 CRUZ DO CAMPO-FONTAINHAS	2	1x3x1 AA325	A	3,07	686	606	0	0	0%
LN60 6024 CRUZ DO CAMPO-FONTAINHAS	3	1x3x1 AA325	A	12,20	686	606	97	99	16%
LN60 6024 CRUZ DO CAMPO-FONTAINHAS	4	1x3x1 AA325	A	1,66	686	606	0	0	0%
LN60 6024 CRUZ DO CAMPO-FONTAINHAS	5	1x3x1 AA325	A	0,21	686	606	0	0	0%
LN60 6025 VALE DO TEJO-CRUZ DO CAMPO	1	1x3x1 AA325	A	18,62	686	606	124	118	19%
LN60 6026 MEM MARTINS-SABUGO	1	1x3x1 AA325	A	5,32	686	606	86	84	14%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6026 MEM MARTINS-SABUGO	2	1x3x1 AA325	A	0,05	686	606	86	84	14%
LN60 6027 SABUGO-PERO PINHEIRO	1	1x3x1 AA125	A	3,61	315	229	72	66	29%
LN60 6029 ALCOITÃO-BIRRE I	1	1x3x1 AA160	A	4,97	451	401	136	83	30%
LN60 6031 VALE DO TEJO-MERCEANA	1	1x3x1 AA325	A	1,23	686	606	1	1	0%
LN60 6031 VALE DO TEJO-MERCEANA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,10	899	725	1	1	0%
LN60 6031 VALE DO TEJO-MERCEANA	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,01	899	725	1	1	0%
LN60 6031 VALE DO TEJO-MERCEANA	4	1x3x1 AA325	A	15,25	686	606	1	1	0%
LN60 6032 ALTO MIRA (REN)-CACÉM	1	1x3x1 AA325	A	0,33	686	606	392	313	57%
LN60 6032 ALTO MIRA (REN)-CACÉM	2	1x3x1 AA325	A	4,45	686	606	392	313	57%
LN60 6032 ALTO MIRA (REN)-CACÉM	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,19	899	725	392	313	44%
LN60 6033 CARRICHE-LUZ	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,55	582	474	94	78	16%
LN60 6033 CARRICHE-LUZ	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,59	582	474	188	156	33%
LN60 6033 CARRICHE-LUZ	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,57	582	474	92	77	16%
LN60 6033 CARRICHE-LUZ	4	1x3x1 AA125	A	2,88	315	229	188	156	68%
LN60 6034 CARRICHE-COLOMBO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,00	582	474	162	121	28%
LN60 6034 CARRICHE-COLOMBO	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,39	582	474	163	121	28%
LN60 6034 CARRICHE-COLOMBO	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,50	582	474	81	60	14%
LN60 6034 CARRICHE-COLOMBO	4	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,51	582	474	81	60	14%
LN60 6034 CARRICHE-COLOMBO	5	1x3x1 AA125	A	2,88	315	229	162	121	53%
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS/EPAL	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,24	899	725	203	171	24%
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS/EPAL	2	1x3x1 AA325	A	10,04	686	606	204	172	30%
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS/EPAL	3	1x3x1 AA325	A	0,00	686	606	203	171	30%
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS/EPAL	4	1x3x1 AA175	A	0,00	387	279	0	0	0%
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS/EPAL	5	1x3x1 AA175	A	0,00	387	279	0	0	0%
LN60 6036 01 GODIGANA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,90	899	725	92	72	10%
LN60 6036 01 GODIGANA	2	1x3x1 AA325	A	7,70	686	606	92	72	13%
LN60 6036 SABUGO-MAFRA	1	1x3x1 AA160	A	0,03	451	401	92	72	20%
LN60 6036 SABUGO-MAFRA	2	1x3x1 AA125	A	2,21	315	229	0	0	0%
LN60 6036 SABUGO-MAFRA	3	1x3x1 AA125	A	6,22	315	229	92	72	32%
LN60 6037 ALCOITÃO-BIRRE II	1	1x3x1 AA160	A	5,19	451	401	198	137	44%
LN60 6038 01 PÓVOA	1	1x3x1 AA175	A	3,45	387	279	2	2	1%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	1	1x3x1 AA160	A	0,19	451	401	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	2	1x3x1 AA325	A	7,42	686	606	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	3	1x3x1 AA160	A	1,65	451	401	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	4	1x3x1 AA160	A	0,20	451	401	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	5	1x3x1 AA175	A	1,54	387	279	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	6	1x3x1 AA175	A	0,45	387	279	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	7	1x3x1 AA175	A	0,36	387	279	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	8	1x3x1 AA160	A	0,25	451	401	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	9	1x3x1 AA175	A	0,72	387	279	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	1	1x3x1 AA160	A	0,58	451	401	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	2	1x3x1 AA175	A	0,81	387	279	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	3	1x3x1 AA175	A	2,52	387	279	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	4	1x3x1 AA160	A	0,41	451	401	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	5	1x3x1 AA175	A	2,58	387	279	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	6	1x3x1 AA160	A	0,19	451	401	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	7	1x3x1 AA160	A	0,31	451	401	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	8	1x3x1 AA175	A	1,20	387	279	0	0	0%
LN60 6040 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO II	1	1x3x1 AA325	A	0,51	686	606	257	193	37%
LN60 6040 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO II	2	1x3x1 AA325	A	1,26	686	606	257	193	37%
LN60 6040 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO II	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,61	899	725	257	193	29%
LN60 6040 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO II	4	1x3x1 AA325	A	6,87	686	606	257	193	37%
LN60 6043 TRAJOUCE-ALCOITÃO	1	1x3x1 AA325	A	8,67	686	606	278	210	41%
LN60 6044 FANHÕES-CABEDA	1	1x3x1 AA325	A	1,52	686	606	333	332	55%
LN60 6044 FANHÕES-CABEDA	2	1x3x1 AA325	A	12,86	686	606	333	332	55%
LN60 6045 FANHÕES-MAFRA	1	1x3x1 AA325	A	15,09	686	606	243	173	35%
LN60 6046 SABUGO-JANAS	1	1x3x1 AA160	A	2,37	451	401	73	45	16%
LN60 6046 SABUGO-JANAS	2	1x3x1 AA160	A	0,04	362	261	73	45	20%
LN60 6046 SABUGO-JANAS	3	1x3x1 AA160	A	8,68	451	401	73	45	16%
LN60 6048 PALHAVÃ-ARCO CARVALHÃO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,55	582	474	114	106	22%
LN60 6049 FANHÕES-CANEÇAS	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,54	899	725	111	62	12%
LN60 6049 FANHÕES-CANEÇAS	2	1x3x1 AA325	A	10,34	544	384	111	62	20%
LN60 6049 FANHÕES-CANEÇAS	3	1x3x1 AA325	A	2,99	686	606	111	62	16%
LN60 6055 ZAMBUJAL-SÃO CIRO	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	6,25	386	325	88	70	23%
LN60 6056 ZAMBUJAL-BOAVISTA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	7,03	582	474	94	80	17%
LN60 6057 ZAMBUJAL-BOAVISTA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,65	582	474	175	190	40%
LN60 6058 ZAMBUJAL-CENTRAL TEJO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,08	582	474	175	190	40%
LN60 6058 ZAMBUJAL-CENTRAL TEJO	2	1x3x1 AXKJ400	S	0,16	582	474	175	190	40%
LN60 6059 ZAMBUJAL-CENTRAL TEJO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,08	582	474	143	152	32%
LN60 6059 ZAMBUJAL-CENTRAL TEJO	2	1x3x1 AXKJ400	S	2,45	582	474	143	152	32%
LN60 6068 PALHAVÃ-PARQUE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,26	582	474	240	236	50%
LN60 6070 ZAMBUJAL-MIRAFLORES I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,17	582	474	281	247	52%
LN60 6071 ZAMBUJAL-MIRAFLORES II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,19	582	474	309	218	53%
LN60 6074 SOBRALINHO-ALHANDRA	1	1x3x1 AA175	A	0,66	483	429	221	200	46%
LN60 6075 SOBRALINHO-ALHANDRA	1	1x3x1 AA175	A	0,66	387	279	79	42	20%
LN60 6076 ALCOITÃO-ESTORIL	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	3,84	386	325	121	109	33%
LN60 6077 CARRICHE-ARROJA	1	1x3x1 AA325	A	1,28	686	606	295	225	43%
LN60 6077 CARRICHE-ARROJA	2	1x3x1 AA325	A	1,18	544	384	295	225	59%
LN60 6077 CARRICHE-ARROJA	3	1x3x1 AA325	A	0,24	544	384	295	225	59%
LN60 6077 CARRICHE-ARROJA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,98	899	725	295	225	33%
LN60 6077 CARRICHE-ARROJA	5	1x3x1 AA325	A	0,11	686	606	295	225	43%
LN60 6078 CARRICHE-QUINTA DA CALDEIRA	1	1x3x1 AA325	A	1,28	686	606	261	211	38%
LN60 6078 CARRICHE-QUINTA DA CALDEIRA	2	1x3x1 AA325	A	1,18	544	384	261	211	55%
LN60 6078 CARRICHE-QUINTA DA CALDEIRA	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,97	899	725	261	211	29%
LN60 6078 CARRICHE-QUINTA DA CALDEIRA	4	1x3x1 AA325	A	2,49	686	606	261	211	38%
LN60 6078 CARRICHE-QUINTA DA CALDEIRA	5	1x3x1 AA325	A	3,01	544	384	261	211	55%
LN60 6079 ALCOITÃO-ESTORIL	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	3,87	386	325	120	85	31%
LN60 6080 CARREGADO-VALE DO TEJO	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,38	1.528	1.233	262	234	19%
LN60 6081 CARREGADO-VALE DO TEJO	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,38	1.528	1.233	261	233	19%
LN60 6084 ALTO MIRA-QUELUZ I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,89	582	474	127	97	22%
LN60 6085 ALTO MIRA-QUELUZ II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,66	582	474	154	106	26%
LN60 6085 ALTO MIRA-QUELUZ II	2	2x3x1 LXHIOLE400	S	1,46	989	806	154	106	16%
LN60 6086 SOBRALINHO-CIMPOR	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,52	582	474	195	194	41%
LN60 6087 SOBRALINHO-CIMPOR	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,52	582	474	195	194	41%
LN60 6088 CARRICHE-VALE ESCURO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	9,32	582	474	105	79	18%
LN60 6090 PALHAVÃ-AMOREIRAS I	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	3,11	386	325	127	105	33%
LN60 6091 PALHAVÃ-AMOREIRAS II	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	3,11	386	325	157	174	53%
LN60 6092 PALHAVÃ-SANTA MARTA	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	4,73	386	325	51	50	15%
LN60 6093 PALHAVÃ-SANTA MARTA	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	4,72	386	325	117	105	32%
LN60 6094 CARREGADO-VALE DO TEJO	1	1x3x1 AL1200	S	0,37	1.669	1.403	275	246	18%
LN60 6096 CARRICHE-NORTE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,74	582	474	182	158	33%
LN60 6097 CARRICHE-TELHEIRAS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,63	582	474	163	130	28%
LN60 6099 ALTO MIRA (TCC)	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,00	582	474	3	3	1%
LN60 6099 ALTO MIRA (TCC)	2	2x3x1 LXHIOLE400	S	1,29	989	806	3	3	0%
LN60 6100 PALHAVÃ-NORTE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,75	582	474	238	228	48%
LN60 6101 MATACÃES-TORRES VEDRAS SUL	1	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	122	99	18%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6101 MATACÃES-TORRES VEDRAS SUL	2	1x3x1 AA325	A	5,75	686	606	122	99	18%
LN60 6102 ALTO MIRA-REBOLEIRA I	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	2,78	386	325	69	52	18%
LN60 6102 ALTO MIRA-REBOLEIRA I	2	2x3x1 LXHIOLE400	S	1,12	989	806	69	52	7%
LN60 6103 ALTO MIRA-REBOLEIRA II	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	2,79	386	325	117	101	31%
LN60 6103 ALTO MIRA-REBOLEIRA II	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,22	582	474	117	101	21%
LN60 6104 SOBRALINHO-ALHANDRA	1	1x3x1 AA175	A	0,65	387	279	114	85	30%
LN60 6105 01 ABÓBODA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,08	582	474	155	107	27%
LN60 6105 01 ABÓBODA	2	2x3x1 AA325	A	0,28	1.372	1.212	155	107	11%
LN60 6105 TRAJOUCE-PAREDE	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	2,11	386	325	166	112	43%
LN60 6105 TRAJOUCE-PAREDE	2	1x3x1 AA325	A	1,70	686	606	320	219	47%
LN60 6105 TRAJOUCE-PAREDE	3	1x3x1 AA160	A	5,26	362	261	166	112	46%
LN60 6106 01 ABÓBODA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,04	582	474	107	80	18%
LN60 6106 01 ABÓBODA	2	2x3x1 AA325	A	0,28	1.372	1.212	107	80	8%
LN60 6106 TRAJOUCE-PAREDE	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	2,09	386	325	141	120	37%
LN60 6106 TRAJOUCE-PAREDE	2	1x3x1 AA325	A	0,22	686	606	247	199	36%
LN60 6106 TRAJOUCE-PAREDE	3	1x3x1 AA325	A	1,53	686	606	247	199	36%
LN60 6106 TRAJOUCE-PAREDE	4	1x3x1 AA160	A	5,28	362	261	141	120	46%
LN60 6107 CARRICHE-ENTRECAMPOS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,93	582	474	128	147	31%
LN60 6109 PALHAVÃ-METRO I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,53	582	474	1	1	0%
LN60 6110 PALHAVÃ-METRO II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,53	582	474	150	119	26%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,40	582	474	173	126	30%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,35	582	474	173	126	30%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	3	1x3x1 AA160	A	1,01	451	401	173	126	38%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	4	1x3x1 AA160	A	0,49	451	401	173	126	38%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	5	1x3x1 AA160	A	2,76	451	401	173	126	38%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	6	1x3x1 AA160	A	1,25	451	401	173	126	38%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	7	1x3x1 AA160	A	1,81	451	401	173	126	38%
LN60 6112 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,38	582	474	253	186	43%
LN60 6112 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	2	1x3x1 AA160	A	0,11	451	401	253	186	56%
LN60 6112 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	3	1x3x1 AA160	A	5,84	451	401	253	186	56%
LN60 6112 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	4	1x3x1 AA160	A	1,00	451	401	253	186	56%
LN60 6113 TRAJOUCE-CAPA ROTA	1	1x3x1 AA325	A	4,66	686	606	325	249	47%
LN60 6116 VALE DO TEJO-C. P. VILA FRANCA I	1	1x3x1 AA160	A	4,75	451	401	109	117	29%
LN60 6117 VALE DO TEJO-C. P. VILA FRANCA II	1	1x3x1 AA160	A	4,68	451	401	111	119	30%
LN60 6118 ALTO DE MIRA-C.P. AMADORA I	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	3,21	899	725	75	78	11%
LN60 6119 ALTO DE MIRA-C.P. AMADORA II	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	3,21	899	725	75	78	11%
LN60 6120 MATACÃES- PC À DOS CUNHADOS	1	1x3x1 AA160	A	2,64	451	401	206	212	53%
LN60 6120 MATACÃES- PC À DOS CUNHADOS	2	1x3x1 AA160	A	3,99	451	401	206	212	53%
LN60 6120 MATACÃES- PC À DOS CUNHADOS	3	1x3x1 AA325	A	2,10	686	606	206	212	35%
LN60 6120 MATACÃES- PC À DOS CUNHADOS	4	1x3x1 AA160	A	0,01	451	401	206	212	53%
LN60 6121 FANHÕES-PÓVOA	1	1x3x1 AA325	A	3,08	686	606	228	202	33%
LN60 6121 FANHÕES-PÓVOA	2	1x3x1 AA325	A	4,93	544	384	228	202	53%
LN60 6122 FANHÕES-PÓVOA	1	1x3x1 AA325	A	2,81	686	606	230	204	34%
LN60 6122 FANHÕES-PÓVOA	2	1x3x1 AA325	A	0,18	686	606	230	204	34%
LN60 6122 FANHÕES-PÓVOA	3	1x3x1 AA325	A	4,94	544	384	230	204	53%
LN60 6123 TRAJOUCE-ALCOITÃO	1	1x3x1 AA325	A	3,68	686	606	338	255	49%
LN60 6123 TRAJOUCE-ALCOITÃO	2	1x3x1 AA325	A	3,47	686	606	338	255	49%
LN60 6124 PS TRAJOUCE - PS ZAMBUJAL	1	2x3x1 LXHIOLE400	S	0,04	989	806	0	0	0%
LN60 6124 PS TRAJOUCE - PS ZAMBUJAL	2	2x3x1 LXHIOLE400	S	0,07	989	806	0	0	0%
LN60 6124 PS TRAJOUCE - PS ZAMBUJAL	3	1x3x1 AA325	A	0,58	686	606	1	1	0%
LN60 6124 PS TRAJOUCE - PS ZAMBUJAL	4	1x3x1 AA325	A	2,65	686	606	1	1	0%
LN60 6124 PS TRAJOUCE - PS ZAMBUJAL	5	1x3x1 AA325	A	11,07	686	606	1	1	0%
LN60 6128 ESPADANAL-CRUZ DO CAMPO	1	1x3x1 AA325	A	0,25	686	606	53	43	8%
LN60 6128 ESPADANAL-CRUZ DO CAMPO	2	1x3x1 AA325	A	12,22	686	606	53	43	8%
LN60 6129 PS MOSCAVIDE-GAGO COUTINHO	1	1x3x1 AXKJ400	S	6,36	582	474	236	200	42%
LN60 6131 PS MOSCAVIDE-EXPO SUL	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,44	582	474	143	134	28%
LN60 6132 PS MOSCAVIDE-EXPO SUL	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,43	582	474	113	117	25%
LN60 6133 PS MOSCAVIDE-EXPO NORTE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,93	582	474	95	88	19%
LN60 6134 PS MOSCAVIDE-EXPO NORTE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,93	582	474	95	101	21%
LN60 6135 PS MOSCAVIDE-METRO	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	2,52	386	325	43	40	12%
LN60 6137 MAFRA-TELHEIRO	1	1x3x1 AA325	A	11,24	686	606	1	1	0%
LN60 6138 QUINTA DA CALDEIRA-LOURES	1	1x3x1 AA325	A	4,78	686	606	0	0	0%
LN60 6139 ZAMBUJAL-SÃO CIRO	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	6,25	386	325	88	70	23%
LN60 6140 LEIÃO-TRAJOUCE	1	1x3x1 AA325	A	1,22	686	606	217	216	36%
LN60 6140 LEIÃO-TRAJOUCE	2	1x3x1 AA325	A	1,25	686	606	217	216	36%
LN60 6140 LEIÃO-TRAJOUCE	3	1x3x1 AA325	A	2,50	686	606	217	216	36%
LN60 6145 FANHÕES-MERCADO	1	1x3x1 AA325	A	0,15	686	606	208	207	34%
LN60 6145 FANHÕES-MERCADO	2	1x3x1 AA325	A	0,18	686	606	208	207	34%
LN60 6145 FANHÕES-MERCADO	3	1x3x1 AA325	A	4,99	686	606	208	207	34%
LN60 6146 PS MOSCAVIDE-SE MOSCAVIDE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,02	582	474	0	0	0%
LN60 6147 PS MOSCAVIDE-SE MOSCAVIDE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,02	582	474	110	85	19%
LN60 6148 ANAIA-PÓVOA	1	1x3x1 AA175	A	2,64	387	279	0	0	0%
LN60 6149 CARRICHE-METRO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,96	582	474	3	3	1%
LN60 6150 CARRICHE-METRO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,96	582	474	3	3	1%
LN60 6151 FONTAINHAS-S.BENTO	1	1x3x1 AA325	A	5,09	686	606	339	356	59%
LN60 6151 FONTAINHAS-S.BENTO	2	1x3x1 AA325	A	0,46	686	606	339	356	59%
LN60 6152 FANHÕES-VALORSUL	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,25	1.528	1.233	192	191	15%
LN60 6152 FANHÕES-VALORSUL	2	1x3x1 AA325	A	9,79	686	606	192	191	31%
LN60 6152 FANHÕES-VALORSUL	3	1x3x1 AA325	A	1,45	686	606	192	191	31%
LN60 6153 FANHÕES-VALORSUL	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,24	1.528	1.233	207	206	17%
LN60 6153 FANHÕES-VALORSUL	2	1x3x1 AA325	A	10,40	686	606	207	206	34%
LN60 6155 01 CHEGANÇAS	1	1x3x1 AA160	A	0,38	451	401	114	86	25%
LN60 6155 VALE DO TEJO-LINDE-SOGÁS	1	1x3x1 AA160	A	5,39	451	401	154	126	34%
LN60 6155 VALE DO TEJO-LINDE-SOGÁS	2	1x3x1 AA160	A	0,54	451	401	40	41	10%
LN60 6155 VALE DO TEJO-LINDE-SOGÁS	3	1x3x1 AA160	A	0,38	451	401	154	126	34%
LN60 6155 VALE DO TEJO-LINDE-SOGÁS	4	1x3x1 AA325	A	1,77	686	606	154	126	22%
LN60 6156 RIO DE MOURO-TRAJOUCE	1	1x3x1 AA325	A	1,00	686	606	0	0	0%
LN60 6156 RIO DE MOURO-TRAJOUCE	2	1x3x1 AA325	A	2,27	686	606	0	0	0%
LN60 6156 RIO DE MOURO-TRAJOUCE	3	1x3x1 AA325	A	1,32	686	606	0	0	0%
LN60 6158 CARRICHE-SENHOR ROUBADO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,82	582	474	181	140	31%
LN60 6159 TELHEIRO-PC VALE DE GALEGOS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,00	582	474	214	170	37%
LN60 6159 TELHEIRO-PC VALE DE GALEGOS	2	1x3x1 AA160	A	1,87	451	401	214	170	47%
LN60 6159 TELHEIRO-PC VALE DE GALEGOS	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,05	582	474	214	170	37%
LN60 6159 TELHEIRO-PC VALE DE GALEGOS	4	1x3x1 AA160	A	7,41	451	401	214	170	47%
LN60 6160 ALTO DE MIRA-CASAL S. BRÁS I	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	2,36	899	725	142	93	16%
LN60 6162 PS ZAMBUJAL-SE ZAMBUJAL	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,02	582	474	250	259	55%
LN60 6163 SABUGO-JANAS	1	1x3x1 AA160	A	2,56	451	401	73	45	16%
LN60 6163 SABUGO-JANAS	2	1x3x1 AA160	A	2,37	451	401	73	45	16%
LN60 6163 SABUGO-JANAS	3	1x3x1 AA160	A	6,15	451	401	73	45	16%
LN60 6164 CASALINHOS DE ALFAIATA-BOMBARDEIRA	1	1x3x1 AA160	A	8,30	451	401	77	72	18%
LN60 6164 CASALINHOS DE ALFAIATA-BOMBARDEIRA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,60	582	474	77	72	15%
LN60 6164 CASALINHOS DE ALFAIATA-BOMBARDEIRA	3	1x3x1 AA160	A	0,01	451	401	77	72	18%
LN60 6165 FANHÕES-VENDA DO PINHEIRO	1	1x3x1 AA325	A	14,83	686	606	234	168	34%
LN60 6165 FANHÕES-VENDA DO PINHEIRO	2	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	234	168	34%
LN60 6165 FANHÕES-VENDA DO PINHEIRO	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,22	899	725	234	168	26%
LN60 6166 VENDA DO PINHEIRO-MAFRA	1	1x3x1 AA325	A	7,90	686	606	53	39	8%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6166 VENDA DO PINHEIRO-MAFRA	2	1x3x1 AA325	A	7,69	686	606	50	47	8%
LN60 6167 CADAVAL-SANCHEIRA	1	1x3x1 AA175	A	8,92	483	429	62	64	15%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,43	1.528	1.233	407	295	27%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	2	1x3x1 AA325	A	0,43	686	606	204	148	30%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	3	1x3x1 AA325	A	0,44	686	606	204	148	30%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	4	1x3x2 AA325	A	0,02	1.089	769	410	298	39%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	5	2x3x1 AA325	A	1,14	1.372	1.212	407	295	30%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	6	2x3x1 AA325	A	2,46	1.372	1.212	407	295	30%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	7	2x3x1 AA325	A	0,44	1.372	1.212	407	295	30%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	8	2x3x1 LXHIOLE1000	S	2,74	1.528	1.233	410	298	27%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	9	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,92	1.528	1.233	407	295	27%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	10	2x3x1 AA325	A	4,68	1.372	1.212	410	298	30%
LN60 6169 PALHAVÃ-TELHEIRAS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,14	582	474	167	88	29%
LN60 6169 PALHAVÃ-TELHEIRAS	2	1x3x1 AXKJ400	S	4,99	582	474	167	88	29%
LN60 6171 PS FANHÕES-SE FANHÕES	1	2x3x1 AA325	A	0,07	1.372	1.212	273	298	25%
LN60 6173 ALTO MIRA(REN)-VENTEIRA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,28	582	474	140	101	24%
LN60 6173 ALTO MIRA(REN)-VENTEIRA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,81	899	725	140	101	16%
LN60 6173 ALTO MIRA(REN)-VENTEIRA	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,45	582	474	140	101	24%
LN60 6175 MATACÃES-JOGUINHO 2 / ALTO DA FOLGOROSA	1	1x3x1 AA160	A	0,04	451	401	100	100	25%
LN60 6175 MATACÃES-JOGUINHO 2 / ALTO DA FOLGOROSA	2	1x3x1 AA160	A	0,04	451	401	112	112	28%
LN60 6175 MATACÃES-JOGUINHO 2 / ALTO DA FOLGOROSA	3	1x3x1 AA325	A	3,82	686	606	212	212	35%
LN60 6176 PS MOSCAVIDE - AEROPORTO I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,67	582	474	186	169	36%
LN60 6177 PS MOSCAVIDE-AEROPORTO II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,67	582	474	157	166	35%
LN60 6178 CABEDA - CARVOEIRA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	8,09	686	606	330	333	55%
LN60 6178 CABEDA - CARVOEIRA (REN)	2	1x3x1 AA325	A	0,48	686	606	330	333	55%
LN60 6179 TORRES VEDRAS SUL-CASALINHOS DE ALFAIATA	1	1x3x1 AA325	A	7,61	686	606	187	156	27%
LN60 6185 PALHAVÃ-PRAÇA DA FIGUEIRA I	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,59	740	599	98	103	17%
LN60 6185 PALHAVÃ-PRAÇA DA FIGUEIRA I	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,74	582	474	98	103	22%
LN60 6186 PALHAVÃ-PRAÇA DA FIGUEIRA II	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,59	740	599	126	113	19%
LN60 6186 PALHAVÃ-PRAÇA DA FIGUEIRA II	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,74	582	474	126	113	24%
LN60 6187 CARRICHE-PARQUE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,13	582	474	191	172	36%
LN60 6187 CARRICHE-PARQUE	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	6,36	582	474	190	171	36%
LN60 6188 SABUGO-P.E. SARDINHA	1	1x3x1 AA160	A	7,17	451	401	240	239	60%
LN60 6189 CACÉM-LEIÃO	1	1x3x1 AA325	A	4,44	686	606	0	0	0%
LN60 6191 CARVOEIRA (REN)-MATACÃES	1	2x3x1 AA325	A	0,05	1.372	1.212	620	538	45%
LN60 6191 CARVOEIRA (REN)-MATACÃES	2	2x3x1 AA325	A	2,74	1.372	1.212	620	538	45%
LN60 6192 CARVOEIRA-TORRES VEDRAS SUL	1	2x3x1 AA325	A	6,55	1.372	1.212	457	373	33%
LN60 6192 CARVOEIRA-TORRES VEDRAS SUL	2	1x3x2 AA325	A	0,05	1.089	769	457	373	49%
LN60 6192 CARVOEIRA-TORRES VEDRAS SUL	3	1x3x2 AA325	A	0,03	1.089	769	457	373	49%
LN60 6193 PALHAVÃ-LUZ	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,44	582	474	129	104	22%
LN60 6194 ALCOITÃO-CASCAIS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,20	582	474	131	102	22%
LN60 6195 PALHAVÃ-COLOMBO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,35	582	474	129	137	29%
LN60 6197 PC VALE GALEGOS-TORRES VEDRAS SUL	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	236	191	34%
LN60 6197 PC VALE GALEGOS-TORRES VEDRAS SUL	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,04	899	725	236	191	26%
LN60 6197 PC VALE GALEGOS-TORRES VEDRAS SUL	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,00	899	725	236	191	26%
LN60 6197 PC VALE GALEGOS-TORRES VEDRAS SUL	4	1x3x1 AA325	A	5,19	686	606	236	191	34%
LN60 6198 PC VALE GALEGOS-CASAINHOS DE ALFAIATA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,00	899	725	72	71	10%
LN60 6198 PC VALE GALEGOS-CASAINHOS DE ALFAIATA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,04	899	725	72	71	10%
LN60 6198 PC VALE GALEGOS-CASAINHOS DE ALFAIATA	3	1x3x1 AA160	A	7,86	451	401	72	71	18%
LN60 6201 ALTO MIRA-VENDA NOVA I	1	2x3x1 LXHIOLE400	S	0,00	989	806	139	183	23%
LN60 6201 ALTO MIRA-VENDA NOVA I	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	6,58	582	474	139	183	39%
LN60 6202 ZAMBUJAL-VENDA NOVA II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	6,98	582	474	140	8	24%
LN60 6203 A.S.JOÃO-VALE ESCURO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,37	582	474	89	56	15%
LN60 6203 A.S.JOÃO-VALE ESCURO	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,58	582	474	89	56	15%
LN60 6204 PS MOSCAVIDE-SE MOSCAVIDE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,09	582	474	212	166	37%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	1	1x3x2 AA325	A	0,01	1.089	769	403	394	51%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,23	899	725	404	395	55%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	3	2x3x1 AA325	A	3,40	1.372	1.212	403	395	33%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	4	2x3x1 AA325	A	0,35	1.372	1.212	403	395	33%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	5	1x3x1 AA325	A	0,00	686	606	404	395	65%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	6	1x3x1 AA175	A	0,00	387	279	0	0	0%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	7	1x3x1 AA175	A	0,00	387	279	0	0	0%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	8	1x3x1 AC380	A	1,69	1.425	1.365	403	394	29%
LN60 6206 AREIAS-EPAL	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,22	582	474	68	80	17%
LN60 6207 ALQUEVA(REN)-PC PIAS	1	2x3x1 AA325	A	18,65	1.372	1.212	204	238	20%
LN60 6207 ALQUEVA(REN)-PC PIAS	2	1x3x2 AA325	A	0,27	1.089	769	204	238	31%
LN60 6208 PS PIAS-BRINCHES	1	1x3x1 AA325	A	17,95	686	606	92	113	19%
LN60 6209 ESTREMOZ(REN)-ALCÁÇOVA I	1	1x3x1 AA325	A	0,43	686	606	155	144	24%
LN60 6209 ESTREMOZ(REN)-ALCÁÇOVA I	2	1x3x1 AA325	A	34,29	686	606	155	144	24%
LN60 6210 ESTREMOZ(REN)-ALCÁÇOVA II	1	1x3x1 AA325	A	34,47	686	606	157	146	24%
LN60 6212 MONTEMOR-VENDAS NOVAS	1	1x3x1 AA160	A	24,57	451	401	67	76	19%
LN60 6213 PS ALGERUZ-CARRASCAS	1	1x3x2 AA325	A	0,02	1.089	769	170	164	21%
LN60 6213 PS ALGERUZ-CARRASCAS	2	1x3x2 AA325	A	0,02	1.089	769	170	164	21%
LN60 6213 PS ALGERUZ-CARRASCAS	3	2x3x1 AA325	A	7,34	1.372	1.212	170	164	14%
LN60 6214 LAVOS (REN)-CARRIÇO (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	11,31	686	606	286	287	47%
LN60 6215 LOURIÇAL-POMBAL	1	2x3x1 AA400	A	18,07	1.230	861	671	650	75%
LN60 6215 LOURIÇAL-POMBAL	2	1x3x2 AA325	A	0,29	1.372	1.212	671	650	54%
LN60 6216 POMBAL-RANHA	1	2x3x1 AA325	A	8,01	1.372	1.212	439	358	32%
LN60 6218 PONTÃO-PC SICÓ	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	1	1	0%
LN60 6218 PONTÃO-PC SICÓ	2	1x3x1 CU070	A	0,03	303	224	1	1	0%
LN60 6218 PONTÃO-PC SICÓ	3	1x3x1 AA160	A	16,59	451	401	1	1	0%
LN60 6219 PC SICÓ-POMBAL	1	1x3x1 AA160	A	6,23	451	401	185	183	46%
LN60 6220 POMBAL-C.P. LITEM	1	1x3x1 AA260	A	9,76	475	338	144	141	42%
LN60 6221 POMBAL (REN)-POMBAL	1	1x3x2 AA325	A	0,04	1.372	1.212	519	522	43%
LN60 6222 VENDA NOVA-OURÉM	1	1x3x1 AA325	A	18,62	686	606	218	178	32%
LN60 6223 OURÉM-AZÓIA	1	1x3x1 AA325	A	20,17	686	606	1	1	0%
LN60 6225 AZÓIA-MARINHA GRANDE	1	1x3x1 AA400	A	10,17	615	431	352	318	74%
LN60 6226 BATALHA (REN)-AZÓIA I	1	2x3x1 AA325	A	0,23	1.372	1.212	313	256	23%
LN60 6226 BATALHA (REN)-AZÓIA I	2	1x3x2 AA325	A	0,06	1.089	769	313	256	33%
LN60 6226 BATALHA (REN)-AZÓIA I	3	1x3x1 CU300	A	0,03	912	806	313	256	34%
LN60 6226 BATALHA (REN)-AZÓIA I	4	2x3x1 AA400	A	6,30	1.230	861	313	256	30%
LN60 6227 BATALHA (REN)-AZÓIA II	1	2x3x1 AA325	A	0,10	1.372	1.212	319	261	23%
LN60 6227 BATALHA (REN)-AZÓIA II	2	2x3x1 AA325	A	6,34	1.372	1.212	319	261	23%
LN60 6228 BATALHA (REN)-S. JORGE	1	2x3x1 AA400	A	5,67	1.230	861	545	474	55%
LN60 6228 BATALHA (REN)-S. JORGE	2	2x3x1 AA400	A	0,08	1.230	861	545	474	55%
LN60 6228 BATALHA (REN)-S. JORGE	3	2x3x1 AA485	A	0,34	1.445	1.004	545	474	47%
LN60 6229 BATALHA (REN)-FÁTIMA	1	1x3x1 AA325	A	1,36	686	606	211	194	32%
LN60 6229 BATALHA (REN)-FÁTIMA	2	1x3x1 AA325	A	8,61	686	606	211	194	32%
LN60 6230 MARVILA (PRE)-FÁTIMA	1	1x3x1 AA160	A	6,85	451	401	110	110	27%
LN60 6231 S.JORGE-CASAL LEBRE	1	1x3x1 AA400	A	3,08	615	431	82	76	18%
LN60 6231 S.JORGE-CASAL LEBRE	2	1x3x1 AA325	A	12,33	686	606	82	76	12%
LN60 6232 CASAL DA LEBRE-MARINHA GRANDE	1	1x3x1 AA400	A	6,44	615	431	258	225	52%
LN60 6233 01 BATALHA (REN)	1	2x3x1 AA325	A	5,05	1.372	1.212	279	277	23%
LN60 6233 S. JORGE-PC MACEIRA	1	1x3x1 AA325	A	3,56	686	606	0	0	0%
LN60 6233 S. JORGE-PC MACEIRA	2	1x3x1 AA325	A	1,48	686	606	280	277	46%
LN60 6233 S. JORGE-PC MACEIRA	3	1x3x1 AA325	A	4,12	686	606	280	277	46%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6234 MARINHA GRANDE-SANTOS BAROSA	1	1x3x1 AA160	A	1,40	451	401	144	142	35%
LN60 6235 PC MACEIRA-LIZ I	1	1x3x1 AA160	A	0,72	451	401	0	0	0%
LN60 6236 PC MACEIRA-LIZ II	1	1x3x1 AA160	A	0,70	451	401	183	176	44%
LN60 6237 01 PATAIAS	1	1x3x1 AA160	A	0,00	362	261	91	92	35%
LN60 6237 01 PATAIAS	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,18	386	325	92	97	30%
LN60 6237 01 PATAIAS	3	1x3x1 AA160	A	2,15	362	261	92	97	37%
LN60 6237 02 CASAL DA AREIA	1	1x3x1 AA325	A	5,35	686	606	0	0	0%
LN60 6237 PC MACEIRA-PATAIAS	1	1x3x1 AA105	A	2,11	285	208	1	1	0%
LN60 6237 PC MACEIRA-PATAIAS	2	1x3x1 AA325	A	0,00	686	606	0	0	0%
LN60 6237 PC MACEIRA-PATAIAS	3	1x3x1 AA105	A	6,61	285	208	92	97	46%
LN60 6237 PC MACEIRA-PATAIAS	4	1x3x1 AA105	A	0,00	285	208	1	1	0%
LN60 6237 PC MACEIRA-PATAIAS	5	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,20	386	325	0	0	0%
LN60 6238 PC MACEIRA-SECIL	1	1x3x1 AA160	A	0,54	451	401	6	5	1%
LN60 6239 S. JORGE-CASAL DA AREIA	1	1x3x1 AA325	A	13,28	686	606	91	79	13%
LN60 6241 SÃO JORGE-ALCOBAÇA	1	1x3x1 AA325	A	1,19	686	606	110	94	16%
LN60 6241 SÃO JORGE-ALCOBAÇA	2	1x3x1 AA325	A	8,56	686	606	110	94	16%
LN60 6241 SÃO JORGE-ALCOBAÇA	3	1x3x1 AA325	A	7,01	686	606	111	95	16%
LN60 6241 SÃO JORGE-ALCOBAÇA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,08	899	725	111	95	13%
LN60 6242 TURQUEL-CELA	1	1x3x1 AA235	A	10,89	460	329	188	178	54%
LN60 6243 CELA-VALBOPAM	1	1x3x1 CU095	A	2,61	358	263	33	30	11%
LN60 6244 RIO MAIOR (REN)-TURQUEL	1	1x3x1 AA325	A	14,80	686	606	464	409	68%
LN60 6245 RIO MAIOR (REN)-RIO MAIOR	1	2x3x1 AA235	A	7,62	1.372	1.212	287	266	22%
LN60 6245 RIO MAIOR (REN)-RIO MAIOR	2	1x3x1 AA325	A	0,60	686	606	287	266	44%
LN60 6246 RIO MAIOR (REN)-CALDAS DA RAINHA	1	1x3x1 AA235	A	6,96	460	329	76	72	22%
LN60 6246 RIO MAIOR (REN)-CALDAS DA RAINHA	2	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	75	72	12%
LN60 6246 RIO MAIOR (REN)-CALDAS DA RAINHA	3	1x3x1 AA325	A	7,49	686	606	152	144	24%
LN60 6247 RIO MAIOR (REN)-SANCHEIRA II	1	2x3x1 AA325	A	7,28	1.372	1.212	384	354	29%
LN60 6248 SANCHEIRA-CALDAS DA RAINHA	1	1x3x1 AA235	A	0,06	578	512	0	0	0%
LN60 6248 SANCHEIRA-CALDAS DA RAINHA	2	1x3x1 AA235	A	6,97	460	329	76	72	22%
LN60 6249 SANCHEIRA-ATOUGUIA	1	1x3x1 AA235	A	21,94	460	329	1	1	0%
LN60 6250 CADAVAL-RIO MAIOR	1	1x3x1 AA325	A	12,07	686	606	92	94	15%
LN60 6250 CADAVAL-RIO MAIOR	2	1x3x1 AA325	A	0,21	686	606	92	94	16%
LN60 6251 LOURINHÃ-ATOUGUIA	1	1x3x1 AM148	A	7,53	350	253	1	1	0%
LN60 6251 LOURINHÃ-ATOUGUIA	2	1x3x1 AA325	A	2,22	686	606	1	1	0%
LN60 6252 SERRA D'EL-REI (PRE)-ATOUGUIA	1	1x3x1 AM148	A	5,07	435	390	193	191	49%
LN60 6253 PÓ (PRE)-ATOUGUIA	1	1x3x1 AM148	A	8,50	350	253	81	79	31%
LN60 6254 SANTA CITA-EPAL (ASSEICEIRA)	1	1x3x1 AA160	A	0,00	451	401	5	5	1%
LN60 6254 SANTA CITA-EPAL (ASSEICEIRA)	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,00	386	325	5	5	1%
LN60 6254 SANTA CITA-EPAL (ASSEICEIRA)	3	1x3x1 AA160	A	4,52	451	401	6	6	1%
LN60 6256 SANTA CITA-IFM	1	1x3x1 AA160	A	3,13	451	401	41	38	9%
LN60 6257 01 EPAL I	1	1x3x1 AA325	A	0,59	686	606	16	21	3%
LN60 6257 ZÊZERE (REN)-SANTA CITA	1	1x3x1 AA325	A	0,23	686	606	316	288	47%
LN60 6257 ZÊZERE (REN)-SANTA CITA	2	1x3x1 AA325	A	5,40	686	606	317	288	47%
LN60 6257 ZÊZERE (REN)-SANTA CITA	3	1x3x1 AA325	A	0,09	686	606	333	308	51%
LN60 6258 01 EPAL II	1	1x3x1 AA160	A	0,81	451	401	0	0	0%
LN60 6258 VENDA NOVA-ZÊZERE (REN) I	1	2x3x1 AA325	A	0,18	1.372	1.212	304	279	23%
LN60 6258 VENDA NOVA-ZÊZERE (REN) I	2	2x3x1 AA325	A	10,99	1.372	1.212	304	280	23%
LN60 6259 VENDA NOVA-ZÊZERE (REN) II	1	1x3x1 AA325	A	0,59	686	606	150	138	23%
LN60 6259 VENDA NOVA-ZÊZERE (REN) II	2	1x3x1 AA235	A	1,49	460	329	150	138	42%
LN60 6259 VENDA NOVA-ZÊZERE (REN) II	3	1x3x1 AA235	A	9,22	578	512	150	138	27%
LN60 6260 MARINHA GRANDE-GALLO VIDRO	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,48	386	325	59	57	18%
LN60 6260 MARINHA GRANDE-GALLO VIDRO	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,53	386	325	59	57	18%
LN60 6260 MARINHA GRANDE-GALLO VIDRO	3	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,45	386	325	59	57	18%
LN60 6261 TAVIRA (REN)-AMEIXIAL	1	2x3x1 AA325	A	5,20	1.372	1.212	263	264	22%
LN60 6261 TAVIRA (REN)-AMEIXIAL	2	2x3x1 AA160	A	13,56	902	802	263	264	33%
LN60 6262 TRAFARIA (REN)-SILOPOR	1	1x3x1 AA160	A	1,72	362	261	64	67	25%
LN60 6262 TRAFARIA (REN)-SILOPOR	2	1x3x1 AA325	A	0,27	686	606	64	67	11%
LN60 6263 TRAFARIA (REN)-COSTA DA CAPARICA	1	1x3x2 AA325	A	0,01	1.089	769	179	133	17%
LN60 6263 TRAFARIA (REN)-COSTA DA CAPARICA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,08	899	725	179	133	20%
LN60 6263 TRAFARIA (REN)-COSTA DA CAPARICA	3	2x3x1 AA325	A	1,34	1.372	1.212	179	133	13%
LN60 6264 TUNES (REN)-VILAMOURA	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,87	1.528	1.233	289	391	32%
LN60 6264 TUNES (REN)-VILAMOURA	2	2x3x1 AA325	A	12,45	1.372	1.212	289	391	32%
LN60 6265 SANCHEIRA-SANTO ONOFRE	1	1x3x1 AA325	A	0,07	686	606	206	206	34%
LN60 6265 SANCHEIRA-SANTO ONOFRE	2	1x3x1 AA325	A	12,16	686	606	206	206	34%
LN60 6266 SEÚBAL (REN)-TERROA	1	1x3x1 AXKJ400	S	0,18	582	474	52	49	10%
LN60 6266 SEÚBAL (REN)-TERROA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,39	582	474	52	49	10%
LN60 6267 MARINHA GRANDE-BARBOSA & ALMEIDA	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,37	386	325	100	97	30%
LN60 6267 MARINHA GRANDE-BARBOSA & ALMEIDA	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,48	386	325	100	97	30%
LN60 6267 MARINHA GRANDE-BARBOSA & ALMEIDA	3	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,40	386	325	100	97	30%
LN60 6267 MARINHA GRANDE-BARBOSA & ALMEIDA	4	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,35	386	325	100	97	30%
LN60 6268 AZÓIA-PARCEIROS	1	2x3x1 AA325	A	4,77	1.372	1.212	139	99	10%
LN60 6268 AZÓIA-PARCEIROS	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	1,11	1.528	1.233	139	99	9%
LN60 6268 AZÓIA-PARCEIROS	3	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	1.528	1.233	139	99	9%
LN60 6270 CARRICHE-ALTO DO LUMIAR	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,58	582	474	68	47	12%
LN60 6271 MONTE FEIO-AIR LIQUIDE	1	1x3x1 AM148	A	3,92	350	253	100	100	40%
LN60 6272 01 BAIRRO (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	2,42	451	401	173	173	43%
LN60 6272 PC CHANCELARIA-FÁTIMA	1	1x3x1 AA325	A	4,81	686	606	173	173	29%
LN60 6272 PC CHANCELARIA-FÁTIMA	2	1x3x1 AA325	A	11,27	686	606	1	1	0%
LN60 6272 PC CHANCELARIA-FÁTIMA	3	1x3x1 AA325	A	0,37	686	606	173	173	29%
LN60 6273 PC PIAS-EE PEDRÓGÃO MARGEM DIREITA	1	1x3x1 AA160	A	0,65	451	401	0	0	0%
LN60 6273 PC PIAS-EE PEDRÓGÃO MARGEM DIREITA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,07	899	725	0	0	0%
LN60 6274 MOSCAVIDE-MARVILA I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,97	582	474	158	125	27%
LN60 6274 MOSCAVIDE-MARVILA I	2	1x3x1 AXKJ400	S	3,82	582	474	158	125	27%
LN60 6275 A.S.JOÃO-MARVILA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,80	582	474	94	93	20%
LN60 6275 A.S.JOÃO-MARVILA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,34	582	474	93	92	19%
LN60 6277 COINA-MOITA	1	1x3x1 CU185	A	0,04	537	387	22	20	5%
LN60 6277 COINA-MOITA	2	1x3x1 AA325	A	1,43	544	384	22	20	5%
LN60 6277 COINA-MOITA	3	1x3x1 AA325	A	1,07	686	606	22	20	3%
LN60 6277 COINA-MOITA	4	1x3x1 AA325	A	3,48	544	384	22	20	5%
LN60 6277 COINA-MOITA	5	1x3x1 AA325	A	0,76	544	384	22	20	5%
LN60 6278 CFV MALHADA VELHA-FEREIRA (REN)	1	1x3x1 AA160	A	9,32	451	401	84	80	20%
LN60 6278 CFV MALHADA VELHA-FEREIRA (REN)	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,55	582	474	84	80	17%
LN60 6279 CANEÇAS-ARROJA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,52	899	725	1	1	0%
LN60 6279 CANEÇAS-ARROJA	2	1x3x1 AA325	A	0,11	686	606	1	1	0%
LN60 6279 CANEÇAS-ARROJA	3	1x3x1 AA325	A	2,34	544	384	1	1	0%
LN60 6280 PC À DOS CUNHADOS-LOURINHÃ	1	1x3x1 AA325	A	2,11	686	606	163	138	24%
LN60 6280 PC À DOS CUNHADOS-LOURINHÃ	2	1x3x1 AA160	A	12,04	451	401	163	138	36%
LN60 6282 VENDA NOVA-BARBOSA E ALMEIDA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,89	582	474	71	72	15%
LN60 6283 MERCEANA-MATACÃES	1	1x3x1 AA325	A	1,23	686	606	82	70	12%
LN60 6283 MERCEANA-MATACÃES	2	1x3x1 AA325	A	0,04	686	606	82	70	12%
LN60 6283 MERCEANA-MATACÃES	3	1x3x1 AA325	A	9,39	686	606	82	70	12%
LN60 6286 S. SEBASTIÃO-QUINTA ANJO	1	2x3x1 LXHIOLE400	S	1,41	989	806	117	80	10%
LN60 6286 S. SEBASTIÃO-QUINTA ANJO	2	2x3x1 AA160	A	0,42	723	523	117	80	16%
LN60 6286 S. SEBASTIÃO-QUINTA ANJO	3	1x3x1 AA325	A	0,57	686	606	117	80	17%
LN60 6286 S. SEBASTIÃO-QUINTA ANJO	4	2x3x1 AA160	A	6,79	723	523	117	80	16%
LN60 6286 S. SEBASTIÃO-QUINTA ANJO	5	1x3x1 AA325	A	0,27	686	606	116	80	17%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	1	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	22	20	3%
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	2	1x3x1 AA325	A	3,22	686	606	22	20	3%
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	3	2x3x1 AA160	A	0,64	902	802	22	20	2%
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	4	1x3x1 AA325	A	0,87	686	606	22	20	3%
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	5	2x3x1 AA160	A	1,78	723	523	22	20	4%
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	6	2x3x1 AA160	A	0,54	723	523	22	20	4%
LN60 6288 PARCEIROS-ORTIGOSA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,61	899	725	2	2	0%
LN60 6288 PARCEIROS-ORTIGOSA	2	1x3x1 AA325	A	11,58	686	606	2	2	0%
LN60 6289 ALCOBAÇA-TURQUEL	1	1x3x1 AA325	A	13,14	686	606	2	2	0%
LN60 6289 ALCOBAÇA-TURQUEL	2	1x3x1 AA325	A	7,01	686	606	2	2	0%
LN60 6289 ALCOBAÇA-TURQUEL	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,09	899	725	1	1	0%
LN60 6291 ALQUEVA(REN)-AMARELEJA	1	1x3x1 AA325	A	24,87	686	606	304	303	50%
LN60 6291 ALQUEVA(REN)-AMARELEJA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	4,07	899	725	304	303	42%
LN60 6298 TAVIRA-PS CONCEIÇÃO	1	1x3x1 AA325	A	2,46	686	606	0	0	0%
LN60 6298 TAVIRA-PS CONCEIÇÃO	2	2x3x1 AA160	A	12,35	902	802	0	0	0%
LN60 6299 PS CONCEIÇÃO-CASTRO MARIM	1	2x3x1 AA160	A	12,56	902	802	84	91	11%
LN60 6299 PS CONCEIÇÃO-CASTRO MARIM	2	1x3x1 AA325	A	2,47	686	606	84	91	15%
LN60 6303 COINA-VILA CHÃ	1	1x3x1 CU185	A	0,04	537	387	62	38	11%
LN60 6303 COINA-VILA CHÃ	2	1x3x1 AA160	A	2,00	362	261	62	38	17%
LN60 6303 COINA-VILA CHÃ	3	1x3x1 AA160	A	1,87	362	261	62	38	17%
LN60 6303 COINA-VILA CHÃ	4	1x3x1 AA160	A	0,11	451	401	62	38	14%
LN60 6314 TAVIRA (REN)-CONCEIÇÃO	1	2x3x1 AA325	A	25,39	1.372	1.212	354	419	35%
LN60 6334 CAEIRA-VIANA ALENTEJO	1	1x3x1 AA325	A	27,91	686	606	128	117	19%
LN60 6343 LOULE-CIMPOR I	1	1x3x1 AA160	A	11,46	451	401	1	1	0%
LN60 6343 LOULE-CIMPOR I	2	1x3x1 AA105	A	3,08	285	208	1	1	0%
LN60 6344 PS ZAMBUJAL-BARCARENA	1	1x3x1 AA325	A	6,52	686	606	1	1	0%
LN60 6344 PS ZAMBUJAL-BARCARENA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,03	899	725	2	2	0%
LN60 6344 PS ZAMBUJAL-BARCARENA	3	2x3x1 LXHIOLE400	S	0,06	989	806	0	0	0%
LN60 6344 PS ZAMBUJAL-BARCARENA	4	2x3x1 LXHIOLE400	S	0,04	989	806	0	0	0%
LN60 6345 PS TRAJOUCE-BARCARENA	1	1x3x1 AA325	A	2,64	686	606	67	57	10%
LN60 6345 PS TRAJOUCE-BARCARENA	2	1x3x1 AA325	A	0,58	686	606	67	57	10%
LN60 6345 PS TRAJOUCE-BARCARENA	3	1x3x1 AA325	A	4,56	686	606	67	57	10%
LN60 6345 PS TRAJOUCE-BARCARENA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,04	899	725	67	57	8%
LN60 6346 PS CONCEIÇÃO-ALDEIA NOVA	1	2x3x1 AA160	A	9,32	902	802	174	207	26%
LN60 6351 TUNES (REN)-ALBUFEIRA I	1	1x3x1 CU400	A	0,06	1.100	969	307	403	42%
LN60 6351 TUNES (REN)-ALBUFEIRA I	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	1,45	1.528	1.233	307	403	33%
LN60 6351 TUNES (REN)-ALBUFEIRA I	3	2x3x1 AA325	A	7,13	1.372	1.212	307	403	33%
LN60 6352 ALBUFEIRA-ARMAÇÃO DE PERA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,46	899	725	141	185	26%
LN60 6352 ALBUFEIRA-ARMAÇÃO DE PERA	2	1x3x2 AA160	A	10,80	902	802	141	185	23%
LN60 6356 ALBUFEIRA-MONTECHORO	1	1x3x2 AA325	A	2,47	1.089	769	206	244	32%
LN60 6356 ALBUFEIRA-MONTECHORO	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	1,09	1.528	1.233	206	244	20%
LN60 6370 TUNES (REN)-ALBUFEIRA II	1	1x3x1 CU400	A	0,06	1.100	969	305	402	41%
LN60 6370 TUNES (REN)-ALBUFEIRA II	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	1,41	1.528	1.233	305	402	33%
LN60 6370 TUNES (REN)-ALBUFEIRA II	3	2x3x1 AA325	A	7,16	1.372	1.212	305	402	33%
LN60 6371 01 MONCHIQUE	1	1x3x1 AA160	A	4,43	451	401	87	86	21%
LN60 6371 02 SÃO TEOTÓNIO	1	1x3x1 AM148	A	22,84	350	253	82	79	31%
LN60 6371 PORTIMÃO (REN)-ALJEZUR	1	1x3x1 AA160	A	31,60	451	401	155	153	38%
LN60 6389 DIVOR(REN)-CERAMICA	1	1x3x1 AA325	A	14,01	686	606	80	75	12%
LN60 6395 PS CARRICHE-ALAMEDA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,14	582	474	290	235	50%
LN60 6395 PS CARRICHE-ALAMEDA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,93	582	474	288	233	50%
LN60 6395 PS CARRICHE-ALAMEDA	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,63	582	474	291	236	50%
LN60 6396 PS PALHAVÃ-ENTRECAMPOS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,15	582	474	150	112	26%
LN60 6396 PS PALHAVÃ-ENTRECAMPOS	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,84	582	474	149	111	26%
LN60 6397 CAEIRA-ÁLAMOS	1	2x3x1 AA160	A	41,95	902	802	0	0	0%
LN60 6397 CAEIRA-ÁLAMOS	2	1x3x1 AA325	A	9,20	686	606	0	0	0%
LN60 6398 01 VILAMOURA B	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,79	582	474	142	190	40%
LN60 6398 VILAMOURA-QUARTEIRA	1	1x3x2 AA325	A	7,00	1.089	769	142	190	25%
LN60 6402 PS ALGERUZ-SADO	1	1x3x1 AA325	A	7,71	544	384	194	189	49%
LN60 6420 SADO-SETENAVE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,34	582	474	94	85	18%
LN60 6420 SADO-SETENAVE	2	1x3x1 AM148	A	2,17	350	253	94	85	34%
LN60 6427 BRACIAIS-FARO I	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,28	899	725	90	115	16%
LN60 6427 BRACIAIS-FARO I	2	1x3x1 AA160	A	2,67	451	401	90	115	29%
LN60 6451 ALQUEVA (REN)-ÁLAMOS	1	1x3x1 AA325	A	13,84	686	606	248	271	45%
LN60 6451 ALQUEVA (REN)-ÁLAMOS	2	2x3x1 AA160	A	11,85	902	802	248	271	34%
LN60 6465 CFV MOURA-AMARELEJA	1	1x3x1 AA325	A	4,25	686	606	313	313	52%
LN60 6465 CFV MOURA-AMARELEJA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,64	899	725	313	313	43%
LN60 6472 ESTÓI (REN)-ALMANCIL	1	2x3x1 AA325	A	13,37	1.372	1.212	273	308	25%
LN60 6501 ENTRONCAMENTO-ZÊZERE	1	1x3x1 AA325	A	15,19	686	606	293	278	46%
LN60 6502 OLHO DE BOI-ZÊZERE	1	1x3x1 AA325	A	15,49	686	606	299	299	49%
LN60 6503 01 CENTRAL DO PEGO	1	1x3x1 AXKJ400	S	0,89	582	474	1	1	0%
LN60 6503 01 CENTRAL DO PEGO	2	1x3x1 AA325	A	0,00	686	606	1	1	0%
LN60 6503 01 CENTRAL DO PEGO	3	1x3x1 AA325	A	2,40	686	606	2	2	0%
LN60 6503 BELVER-OLHO DE BOI	1	1x3x1 AA325	A	11,08	686	606	215	208	34%
LN60 6503 BELVER-OLHO DE BOI	2	1x3x1 AA325	A	4,53	686	606	215	208	34%
LN60 6505 PRACANA-BELVER 1	1	1x3x1 AA160	A	18,57	451	401	125	124	31%
LN60 6507 01 VALE FIGUEIRA	1	1x3x1 AA160	A	0,35	451	401	42	57	14%
LN60 6507 ENTRONCAMENTO-S.BENTO	1	1x3x1 AA160	A	20,46	451	401	1	1	0%
LN60 6507 ENTRONCAMENTO-S.BENTO	2	1x3x1 AA160	A	1,21	451	401	1	1	0%
LN60 6507 ENTRONCAMENTO-S.BENTO	3	1x3x1 AA325	A	0,79	686	606	42	57	9%
LN60 6507 ENTRONCAMENTO-S.BENTO	4	1x3x1 AA325	A	1,77	686	606	42	57	9%
LN60 6507 ENTRONCAMENTO-S.BENTO	5	1x3x1 AA160	A	0,17	451	401	0	0	0%
LN60 6507 ENTRONCAMENTO-S.BENTO	6	1x3x1 AA325	A	0,52	686	606	42	57	9%
LN60 6507 ENTRONCAMENTO-S.BENTO	7	1x3x1 AA160	A	7,93	451	401	42	57	14%
LN60 6510 OLHO DE BOI-PONTE DE SÔR	1	1x3x1 AA160	A	31,31	451	401	2	2	1%
LN60 6510 OLHO DE BOI-PONTE DE SÔR	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,09	899	725	30	29	4%
LN60 6510 OLHO DE BOI-PONTE DE SÔR	3	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	30	29	5%
LN60 6510 OLHO DE BOI-PONTE DE SÔR	4	1x3x1 AA325	A	1,68	686	606	2	2	0%
LN60 6510 OLHO DE BOI-PONTE DE SÔR	5	1x3x1 AA160	A	5,89	451	401	30	29	7%
LN60 6510 OLHO DE BOI-PONTE DE SÔR	6	1x3x1 AA325	A	8,51	686	606	2	2	0%
LN60 6513 OLHO DE BOI-ALMOUROL	1	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	53	52	9%
LN60 6513 OLHO DE BOI-ALMOUROL	2	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	53	52	9%
LN60 6513 OLHO DE BOI-ALMOUROL	3	1x3x1 AA325	A	0,23	686	606	53	52	9%
LN60 6513 OLHO DE BOI-ALMOUROL	4	1x3x1 AA325	A	1,81	686	606	53	52	9%
LN60 6513 OLHO DE BOI-ALMOUROL	5	1x3x1 AA325	A	19,62	686	606	53	52	9%
LN60 6514 MARANHÃO-ALCÁÇOVA	1	1x3x1 AA160	A	38,83	451	401	2	2	1%
LN60 6515 ENTRONCAMENTO-PC CHANCELARIA	1	1x3x1 AA325	A	12,75	686	606	58	55	9%
LN60 6516 PRACANA-FALAGUEIRA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	7,62	686	606	415	402	66%
LN60 6516 PRACANA-FALAGUEIRA (REN)	2	1x3x1 AA325	A	1,55	686	606	415	402	66%
LN60 6517 CARRASCAL-MAXOQUEIRA	1	1x3x1 AA325	A	2,01	686	606	167	190	31%
LN60 6517 CARRASCAL-MAXOQUEIRA	2	1x3x1 AA325	A	4,83	686	606	167	190	31%
LN60 6517 CARRASCAL-MAXOQUEIRA	3	1x3x1 AA325	A	1,99	686	606	167	190	31%
LN60 6518 OLHO DE BOI-METALÚRGICA DUARTE FERREIRA	1	1x3x1 CU050	A	4,12	240	178	32	32	18%
LN60 6521 BELVER-OLHO DE BOI	1	1x3x1 AA325	A	15,86	686	606	210	203	34%
LN60 6528 PORTO ALTO-CARRASCAL	1	1x3x1 AA325	A	4,21	686	606	249	264	44%
LN60 6529 PONTE DE SÔR-MARANHÃO	1	1x3x1 AA325	A	2,31	686	606	84	153	25%
LN60 6529 PONTE DE SÔR-MARANHÃO	2	1x3x1 AA160	A	21,14	451	401	84	153	38%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6529 PONTE DE SÔR-MARANHÃO	3	1x3x1 AA325	A	7,62	686	606	84	153	25%
LN60 6530 BELVER 2-PRACANA	1	1x3x1 AA325	A	18,59	686	606	144	143	24%
LN60 6531 CARRASCAL-CORUCHE	1	1x3x1 AA325	A	2,40	686	606	120	128	21%
LN60 6531 CARRASCAL-CORUCHE	2	1x3x1 AA325	A	3,48	686	606	120	128	21%
LN60 6531 CARRASCAL-CORUCHE	3	1x3x1 AA325	A	1,23	686	606	120	128	21%
LN60 6531 CARRASCAL-CORUCHE	4	1x3x1 AA325	A	1,92	686	606	120	128	21%
LN60 6531 CARRASCAL-CORUCHE	5	1x3x1 AA325	A	24,43	686	606	120	128	21%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	72	56	11%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,11	899	725	72	56	8%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	3	1x3x1 AA325	A	12,97	686	606	72	56	11%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	4	1x3x1 AA325	A	0,32	686	606	72	56	11%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	5	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	72	56	11%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	6	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	72	56	11%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	7	1x3x1 AA325	A	2,15	686	606	72	56	11%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	8	1x3x1 AA325	A	21,16	686	606	72	56	11%
LN60 6534 PRACANA-PC VELADA	1	1x3x1 AA325	A	1,77	686	606	260	244	40%
LN60 6534 PRACANA-PC VELADA	2	1x3x1 AA325	A	2,17	686	606	260	244	40%
LN60 6534 PRACANA-PC VELADA	3	1x3x1 AA325	A	6,20	686	606	260	244	40%
LN60 6535 SERRADA GRANDE-ALMONDA	1	1x3x1 AA325	A	8,01	686	606	137	122	20%
LN60 6536 ALMONDA-VILA MOREIRA	1	1x3x1 AA325	A	1,78	686	606	26	38	6%
LN60 6536 ALMONDA-VILA MOREIRA	2	1x3x1 AA325	A	2,11	686	606	26	38	6%
LN60 6536 ALMONDA-VILA MOREIRA	3	1x3x1 AA325	A	1,73	686	606	26	38	6%
LN60 6539 ALCÁÇOVA-ARRONCHES	1	1x3x1 AA325	A	28,34	686	606	55	43	8%
LN60 6542 GLÓRIA-ALMEIRIM	1	1x3x1 AA325	A	2,22	686	606	57	80	13%
LN60 6542 GLÓRIA-ALMEIRIM	2	1x3x1 AA325	A	17,00	686	606	57	80	13%
LN60 6544 PC CHANCELARIA-VILA MOREIRA	1	1x3x1 AA325	A	4,14	686	606	251	228	38%
LN60 6544 PC CHANCELARIA-VILA MOREIRA	2	1x3x1 AA325	A	1,67	686	606	251	228	38%
LN60 6544 PC CHANCELARIA-VILA MOREIRA	3	1x3x1 AA325	A	6,08	686	606	251	228	38%
LN60 6544 PC CHANCELARIA-VILA MOREIRA	4	1x3x1 AA325	A	0,33	686	606	251	228	38%
LN60 6545 BELVER-PONTE DE SÔR	1	1x3x1 AA325	A	29,91	686	606	284	319	53%
LN60 6546/49 ZÊZERE-OLHO DE BOI	1	1x3x1 AA325	A	0,03	745	665	463	464	70%
LN60 6546/49 ZÊZERE-OLHO DE BOI	2	2x3x1 AA160	A	1,37	902	802	463	464	58%
LN60 6546/49 ZÊZERE-OLHO DE BOI	3	1x3x1 AA325	A	0,03	745	665	463	464	70%
LN60 6546/49 ZÊZERE-OLHO DE BOI	4	2x3x1 AA160	A	15,29	902	802	463	464	58%
LN60 6548 PRACANA-FALAGUEIRA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	8,65	686	606	440	426	70%
LN60 6550 ALMOUROL-ENTRONCAMENTO	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	167	189	31%
LN60 6550 ALMOUROL-ENTRONCAMENTO	2	1x3x1 AA325	A	8,01	686	606	167	189	31%
LN60 6551 ENTRONCAMENTO-SERRADA GRANDE	1	1x3x1 AA325	A	2,01	686	606	405	367	61%
LN60 6551 ENTRONCAMENTO-SERRADA GRANDE	2	1x3x1 AA325	A	3,23	686	606	405	367	61%
LN60 6551 ENTRONCAMENTO-SERRADA GRANDE	3	1x3x1 AA325	A	1,81	686	606	405	367	61%
LN60 6552 GLÓRIA-MEXEEIRO	1	1x3x1 AA325	A	1,60	686	606	42	34	6%
LN60 6552 GLÓRIA-MEXEEIRO	2	1x3x1 AA325	A	8,57	686	606	42	34	6%
LN60 6552 GLÓRIA-MEXEEIRO	3	1x3x1 AA325	A	0,61	686	606	0	0	0%
LN60 6552 GLÓRIA-MEXEEIRO	4	1x3x1 AA325	A	2,10	686	606	42	34	6%
LN60 6555 FALAGUEIRA (REN)-PRACANA	1	1x3x1 AA325	A	8,54	686	606	445	431	71%
LN60 6556 ALPALHÃO-SÃO VICENTE	1	1x3x1 AA325	A	0,16	686	606	88	65	13%
LN60 6556 ALPALHÃO-SÃO VICENTE	2	1x3x1 AA325	A	19,45	686	606	88	65	13%
LN60 6558 ALCÁÇOVA-SANTA MARINA (SEVILHANA) I	1	1x3x1 AA325	A	1,01	686	606	0	0	0%
LN60 6558 ALCÁÇOVA-SANTA MARINA (SEVILHANA) I	2	1x3x1 AA325	A	12,99	686	606	1	1	0%
LN60 6559 ALCÁÇOVA-SANTA MARINA (SEVILHANA) II	1	1x3x1 AA325	A	0,44	686	606	0	0	0%
LN60 6559 ALCÁÇOVA-SANTA MARINA (SEVILHANA) II	2	1x3x1 AA325	A	14,01	686	606	1	1	0%
LN60 6560 CENTRAL PRACANA-PRACANA (GRUPO I/II)	1	1x3x1 AA160	A	0,46	451	401	225	217	54%
LN60 6561 CENTRAL PRACANA-PRACANA (GRUPO III)	1	1x3x1 AA160	A	0,47	451	401	144	139	35%
LN60 6562 ZÊZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	1	1x3x1 AA160	A	0,53	451	401	149	152	38%
LN60 6562 ZÊZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	2	1x3x1 AA160	A	0,00	451	401	149	156	39%
LN60 6562 ZÊZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	3	1x3x1 AA160	A	18,10	451	401	149	153	38%
LN60 6563 ZÊZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	1	1x3x1 AA160	A	0,56	451	401	65	71	18%
LN60 6563 ZÊZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	2	1x3x1 AA160	A	0,00	451	401	1	1	0%
LN60 6563 ZÊZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	3	1x3x1 AA160	A	18,05	451	401	1	1	0%
LN60 6564 PORTO ALTO-CARRASCAL	1	1x3x1 AA325	A	3,80	686	606	276	293	48%
LN60 6567 MEXEEIRO-MAXOQUEIRA	1	1x3x1 AA325	A	2,11	686	606	167	191	31%
LN60 6567 MEXEEIRO-MAXOQUEIRA	2	1x3x1 AA325	A	5,23	686	606	167	191	31%
LN60 6567 MEXEEIRO-MAXOQUEIRA	3	1x3x1 AA325	A	2,64	686	606	167	191	31%
LN60 6570 01 CENTRAL BIOMASSA CONSTÂNCIA	1	1x3x1 AA160	A	0,00	451	401	154	154	38%
LN60 6570 ALMOUROL-CAIMA	1	1x3x1 AA160	A	5,10	451	401	197	199	50%
LN60 6570 ALMOUROL-CAIMA	2	1x3x1 AA160	A	0,00	451	401	81	78	19%
LN60 6571 SANTARÉM (REN)-FONTAÍNHAS I	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,34	1.528	1.233	510	504	41%
LN60 6572 ENVIROIL-SERRADA GRANDE	1	1x3x1 AA160	A	2,03	451	401	13	2	3%
LN60 6573 PÓVOA-SOLVAY	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	1,38	740	599	191	189	31%
LN60 6574 FONTAÍNHAS-ALCANEDE	1	2x3x1 AA160	A	22,86	902	802	169	142	19%
LN60 6574 FONTAÍNHAS-ALCANEDE	2	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	169	142	25%
LN60 6574 FONTAÍNHAS-ALCANEDE	3	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	169	142	25%
LN60 6575 ZÊZERE-ENTRONCAMENTO	1	2x3x1 AA325	A	15,66	1.372	1.212	543	516	43%
LN60 6576 PRACANA-PARQUE EÓLICO AMÊNDOA II	1	1x3x1 AA160	A	19,59	451	401	171	163	41%
LN60 6577 SANTA CITA-PC CHANCELARIA	1	1x3x1 AA325	A	17,71	686	606	191	179	30%
LN60 6578 GLÓRIA-CORUCHE	1	1x3x1 AA325	A	23,31	686	606	42	34	6%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,20	899	725	214	238	33%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	2	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	214	238	39%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	3	1x3x1 AA325	A	2,05	686	606	214	238	39%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	4	1x3x1 AA325	A	0,94	686	606	214	238	39%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	5	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,28	899	725	214	238	33%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	6	1x3x1 AA325	A	10,78	686	606	214	238	39%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	7	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	214	238	39%
LN60 6580 SANTARÉM (REN)-FONTAÍNHAS II	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,36	1.528	1.233	481	476	39%
LN60 6581 01 PC CELTEJO	1	1x3x1 AA160	A	0,03	451	401	163	158	39%
LN60 6581 PC VELADA-RODÃO POWER	1	1x3x1 AA160	A	10,84	451	401	243	244	61%
LN60 6581 PC VELADA-RODÃO POWER	2	1x3x1 AA160	A	0,01	451	401	95	94	23%
LN60 6582 FALAGUEIRA-S.VICENTE	1	1x3x1 AA325	A	1,55	686	606	134	99	19%
LN60 6582 FALAGUEIRA-S.VICENTE	2	1x3x1 AA325	A	35,16	686	606	134	99	19%
LN60 6583 FALAGUEIRA-ALPALHÃO	1	1x3x1 AA325	A	15,93	686	606	183	136	27%
LN60 6583 FALAGUEIRA-ALPALHÃO	2	1x3x1 AA325	A	1,52	686	606	183	136	27%
LN60 6584 S.VICENTE-ARRONCHES	1	1x3x1 AA325	A	30,60	686	606	2	2	0%
LN60 6585 S. BENTO-ALMEIRIM	1	1x3x1 AA325	A	0,79	686	606	104	127	21%
LN60 6585 S. BENTO-ALMEIRIM	2	1x3x1 AA325	A	2,18	686	606	104	127	21%
LN60 6585 S. BENTO-ALMEIRIM	3	1x3x1 AA325	A	2,18	686	606	104	127	21%
LN60 6585 S. BENTO-ALMEIRIM	4	1x3x1 AA325	A	5,47	686	606	104	127	21%
LN60 6586 ATOUGUIA-SANCHEIRA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	899	725	233	231	32%
LN60 6586 ATOUGUIA-SANCHEIRA	2	1x3x1 AM288	A	4,46	659	583	233	231	40%
LN60 6586 ATOUGUIA-SANCHEIRA	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,00	899	725	233	231	32%
LN60 6586 ATOUGUIA-SANCHEIRA	4	1x3x1 AA325	A	18,08	686	606	233	231	38%
LN60 6587 ATOUGUIA-SANTO ONOFRE	1	1x3x1 AM288	A	4,47	659	583	154	152	26%
LN60 6587 ATOUGUIA-SANTO ONOFRE	2	1x3x1 AA325	A	20,54	686	606	154	152	25%
LN60 6588 RIO MAIOR (REN) - SANCHEIRA I	1	2x3x1 AA325	A	8,36	1.372	1.212	330	304	25%
LN60 6588 RIO MAIOR (REN) - SANCHEIRA I	2	1x3x2 AA325	A	0,07	1.089	769	330	304	40%
LN60 6588 RIO MAIOR (REN) - SANCHEIRA I	3	1x3x2 AA325	A	0,02	1.089	769	330	304	40%
LN60 6589 BATALHA(REN)-CASAL DA LEBRE	1	1x3x2 AA325	A	0,03	1.089	769	368	327	43%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6589 BATALHA(REN)-CASAL DA LEBRE	2	1x3x2 AA325	A	0,03	1.089	769	368	327	43%
LN60 6589 BATALHA(REN)-CASAL DA LEBRE	3	2x3x1 AA325	A	15,30	1.372	1.212	368	327	27%
LN60 6590 01 ORTIGOSA	1	1x3x1 AA325	A	8,36	686	606	199	169	29%
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	1	2x3x1 AA235	A	6,72	1.089	769	311	239	31%
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,44	1.528	1.233	311	237	20%
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	3	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,13	1.528	1.233	311	237	20%
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	4	1x3x2 AA325	A	0,03	1.089	769	311	237	31%
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	5	2x3x1 AA325	A	6,31	1.372	1.212	311	237	23%
LN60 6593 PONTÃO-ALVAIÁZERE	1	1x3x1 AM148	A	7,70	350	253	0	0	0%
LN60 A.S.JOÃO - ARCO CARVALHÃO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,99	582	474	119	101	21%
LN60 A.S.JOÃO - ARCO CARVALHÃO	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,42	582	474	121	103	22%
LN60 A.S.JOÃO - ARCO CARVALHÃO	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,71	582	474	118	100	21%
LN60 ALCOCHETE (REN)-MONTIJO	1	2x3x1 AA325	A	3,24	1.372	1.212	360	284	26%
LN60 ALCOCHETE(REN)-PINHAL NOVO	1	2x3x1 AA325	A	2,44	1.372	1.212	94	63	7%
LN60 ALCOCHETE(REN)-PINHAL NOVO	2	2x3x1 AA325	A	0,26	1.372	1.212	95	63	7%
LN60 ALCOCHETE(REN)-PINHAL NOVO	3	2x3x1 AA325	A	5,38	1.372	1.212	95	63	7%
LN60 ALCOCHETE(REN)-S.FRANCISCO	1	2x3x1 AA325	A	2,43	1.372	1.212	288	230	21%
LN60 ALCOCHETE(REN)-S.FRANCISCO	2	2x3x1 AA325	A	3,03	1.372	1.212	288	230	21%
LN60 ALCOCHETE(REN)-S.FRANCISCO	3	2x3x1 AA325	A	1,99	1.372	1.212	288	230	21%
LN60 ALTO SÃO JOÃO-BOAVISTA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	5,32	582	474	134	140	29%
LN60 ALTO SÃO JOÃO-CENTRAL TEJO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	5,31	582	474	175	190	40%
LN60 ALTO SÃO JOÃO-PENA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,69	582	474	202	185	39%
LN60 ALTO SÃO JOÃO-SANTA MARTA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,71	582	474	152	153	32%
LN60 ANTAS-LAPA	1	1x3x1 LXCV630	S	0,05	740	599	107	70	14%
LN60 ANTAS-LAPA	2	1x3x1 LXCV630	S	2,48	740	599	107	70	14%
LN60 ANTAS-LAPA	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,02	740	599	107	70	14%
LN60 ANTAS-LAPA	4	1x3x1 LXCV630	S	2,49	740	599	108	71	15%
LN60 ANTAS-LAPA	5	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,00	740	599	117	76	16%
LN60 ANTAS-LAPA	6	1x3x1 LXCV630	S	0,22	740	599	109	73	15%
LN60 ANTAS-LAPA	7	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,27	740	599	109	73	15%
LN60 ANTAS-LAPA	8	1x3x1 LXCV630	S	2,00	740	599	109	73	15%
LN60 BARRÔ-CASARÃO	1	1x3x1 AA325	A	4,94	686	606	74	74	12%
LN60 BARRÔ-CASARÃO	2	1x3x1 AA325	A	2,96	686	606	75	74	12%
LN60 CASARÃO-ALTO MONÇÃO (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	2,97	686	606	283	282	47%
LN60 CASARÃO-ALTO MONÇÃO (PRE)	2	1x3x1 AA325	A	12,31	686	606	283	282	47%
LN60 CASTELO BRANCO (REN)-ALCAINS	1	1x3x1 AA325	A	13,75	686	606	96	70	14%
LN60 CIRCUNVALAÇÃO-CAMPO ALEGRE	1	1x3x1 LECV630	S	0,57	740	599	119	107	18%
LN60 CIRCUNVALAÇÃO-CAMPO ALEGRE	2	1x3x1 LXCV630	S	0,63	740	599	119	107	18%
LN60 CIRCUNVALAÇÃO-CAMPO ALEGRE	3	1x3x1 LECV630	S	1,33	740	599	119	107	18%
LN60 CIRCUNVALAÇÃO-CAMPO ALEGRE	4	1x3x1 PCIAV400	S	2,09	770	630	117	105	17%
LN60 CIRCUNVALAÇÃO-CAMPO ALEGRE	5	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,10	740	599	118	106	18%
LN60 CORTEGAÇA-ARADA	1	1x3x1 CU050	A	0,95	240	178	2	4	2%
LN60 CORTEGAÇA-ARADA	2	1x3x1 AA325	A	0,29	686	606	2	4	1%
LN60 CORTEGAÇA-ARADA	3	2x3x1 CU120	A	1,42	816	595	2	4	1%
LN60 CORTEGAÇA-ARADA	4	2x3x1 CU120	A	2,45	816	595	0	0	0%
LN60 CORUCHE-AMORIM	1	1x3x1 AA160	A	1,60	451	401	28	28	7%
LN60 FAFE(REN)-GUIMARÃES	1	2x3x1 AA325	A	7,10	1.372	1.212	396	310	29%
LN60 FAFE(REN)-GUIMARÃES	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	1,83	1.528	1.233	399	312	26%
LN60 GRADIL-MAFRA	1	1x3x1 AA325	A	2,60	686	606	50	47	8%
LN60 LAVOS (REN)-GALA II	1	1x3x1 AA400	A	7,25	615	431	367	315	73%
LN60 MACEDO DE CAVALEIROS-MIRANDELA	1	1x3x1 AA325	A	19,90	686	606	1	1	0%
LN60 N001 CARNEIRO-AMARANTE	1	1x3x1 AA325	A	0,05	686	606	109	98	16%
LN60 N001 CARNEIRO-AMARANTE	2	1x3x1 AA245	A	8,87	461	329	109	98	30%
LN60 N001 CARNEIRO-AMARANTE	3	1x3x1 AA245	A	5,92	461	329	109	98	30%
LN60 N001 CARNEIRO-AMARANTE	4	1x3x1 AA235	A	1,59	460	329	109	98	30%
LN60 N001 CARNEIRO-AMARANTE	5	1x3x1 AA235	A	0,83	460	329	109	98	30%
LN60 N001 FERMIL-PC FONTE DO MOURO	1	1x3x1 AA160	A	21,43	451	401	93	88	22%
LN60 N001 FERMIL-PC FONTE DO MOURO	2	1x3x1 AA160	A	2,43	451	401	93	88	22%
LN60 N001 PC FONTE DO MOURO-BRAGADAS (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	2,44	451	401	93	88	22%
LN60 N001 PC FONTE DO MOURO-BRAGADAS (PRE)	2	1x3x1 AA160	A	0,30	451	401	93	88	22%
LN60 N001 PC FONTE DO MOURO-COVAS DO BARROSO	1	1x3x1 AA160	A	4,19	451	401	53	28	12%
LN60 N001 PC FONTE DO MOURO-COVAS DO BARROSO	2	1x3x1 AA160	A	10,03	451	401	53	28	12%
LN60 N001 PC SEIXINHOS-CARNEIRO	1	1x3x1 AA325	A	4,23	686	606	1	1	0%
LN60 N001 PC SEIXINHOS-CARNEIRO	2	1x3x1 AA245	A	5,18	461	329	1	1	0%
LN60 N001 PC SEIXINHOS-CARNEIRO	3	1x3x1 AA325	A	0,05	686	606	0	0	0%
LN60 N001 SOUTELO-PC FONTE DO MOURO	1	1x3x1 AA160	A	2,92	451	401	53	28	12%
LN60 N001 SOUTELO-PC FONTE DO MOURO	2	1x3x1 AA160	A	4,19	451	401	53	28	12%
LN60 NOGUEIRA REGEDOURA-CORTEGAÇA	1	2x3x1 CU120	A	10,81	816	595	75	77	13%
LN60 NOGUEIRA REGEDOURA-CORTEGAÇA	2	1x3x1 AA325	A	0,30	686	606	75	78	13%
LN60 OURIQUE (REN)-PORTEIRINHOS	1	1x3x1 AA325	A	14,38	686	606	144	98	21%
LN60 PC DEOCRISTE-FEITOSA	1	1x3x1 AA325	A	0,21	686	606	189	160	28%
LN60 PC DEOCRISTE-FEITOSA	2	1x3x1 AA325	A	0,08	686	606	189	160	28%
LN60 PC DEOCRISTE-PORTUCEL	1	2x3x1 AA325	A	0,55	1.372	1.212	479	481	40%
LN60 PC DEOCRISTE-PORTUCEL	2	2x3x1 AA325	A	0,33	1.372	1.212	479	481	40%
LN60 PEDRÓGÃO -SERTÃ	1	1x3x1 AA160	A	19,00	362	261	1	1	0%
LN60 PINHEIROS-ANDRINOS	1	2x3x1 AA325	A	1,72	1.372	1.212	0	0	0%
LN60 PINHEIROS-ANDRINOS	2	2x3x1 AA325	A	2,64	1.372	1.212	0	0	0%
LN60 PRELADA-BOAVISTA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,67	582	474	222	161	38%
LN60 PRELADA-CAMPO ALEGRE	1	1x3x1 LECV630	S	2,37	740	599	263	233	39%
LN60 PRELADA-CAMPO ALEGRE	2	1x3x1 LXCV630	S	1,62	740	599	261	231	39%
LN60 RANHA-PINHEIROS	1	2x3x1 AA325	A	1,75	1.372	1.212	136	123	10%
LN60 RANHA-PINHEIROS	2	2x3x1 AA325	A	5,91	1.372	1.212	136	123	10%
LN60 RANHA-PINHEIROS	3	2x3x1 AA325	A	8,40	1.372	1.212	333	289	24%
LN60 VENDA DO PINHEIRO-GRADIL	1	1x3x1 AA325	A	2,60	686	606	53	39	8%
LN60 VILA FRIA (REN)-PC DEOCRISTE	1	1x3x1 AA325	A	8,61	686	606	364	327	53%
LN60 VILA FRIA (REN)-PC DEOCRISTE	2	1x3x1 AA325	A	0,08	686	606	364	327	53%
LN60 VILA FRIA (REN)-PC DEOCRISTE (2)	1	2x3x1 AA325	A	6,72	1.372	1.212	479	481	40%
LN60 VILA FRIA (REN)-PC DEOCRISTE (2)	2	2x3x1 AA325	A	0,34	1.372	1.212	479	481	40%

ANEXO 4.C – CARACTERIZAÇÃO DA REDE AT 31.12.2021 (PREVISÃO)

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN130 1415 LINDOSO-PEDRALVA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	37,94	686	606	233	199	34%
LN60 0001 OLHÃO-TAVIRA	1	1x3x2 AA160	A	16,85	902	802	71	107	13%
LN60 0002 01 SECIL	1	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	281	279	46%
LN60 0002 01 SECIL	2	1x3x1 AA325	A	0,04	686	606	282	280	46%
LN60 0002 01 SECIL	3	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	282	280	46%
LN60 0002 01 SECIL	4	2x3x1 AA160	A	7,57	723	523	282	280	54%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	1	1x3x1 CU185	A	0,04	575	415	2	2	1%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	2	1x3x1 AA325	A	3,22	686	606	2	2	0%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	3	2x3x1 LXHIOLE400	S	1,36	989	806	2	2	0%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	4	1x3x1 CU185	A	0,05	575	415	280	278	67%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	5	1x3x2 AA160	A	0,95	723	523	280	278	53%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	6	1x3x2 AA160	A	0,36	723	523	5	5	1%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	7	1x3x2 AA160	A	5,37	723	523	2	2	0%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	8	1x3x2 AA160	A	1,78	723	523	2	2	0%
LN60 0002 S. SEBASTIÃO-COINA	9	1x3x2 AA160	A	3,25	723	523	2	2	0%
LN60 0006 QUARTEIRA-ALMANCIL	1	1x3x2 AA325	A	7,71	1.089	769	216	264	34%
LN60 0007 01 BARREIRO	1	1x3x1 CU185	A	0,01	537	387	0	0	0%
LN60 0007 COINA-CENTRAL DO BARREIRO	1	1x3x1 CU185	A	1,70	537	387	0	0	0%
LN60 0007 COINA-CENTRAL DO BARREIRO	2	1x3x1 CU185	A	0,65	537	387	1	1	0%
LN60 0007 COINA-CENTRAL DO BARREIRO	3	1x3x1 AA325	A	8,02	544	384	1	1	0%
LN60 0008 FERREIRA-VALE DE GAIO	1	2x3x1 AA160	A	32,22	902	802	160	162	20%
LN60 0009 VALE DE GAIO-ÉVORA	1	1x3x1 AA160	A	51,32	451	401	0	0	1%
LN60 0011 CARRASCAS-MOITA	1	1x3x1 AA325	A	9,03	544	384	63	32	12%
LN60 0012 S.SEBASTIÃO-PEGÕES	1	1x3x1 CU095	A	0,07	358	263	104	108	41%
LN60 0012 S.SEBASTIÃO-PEGÕES	2	1x3x1 CU095	A	0,04	358	263	104	108	41%
LN60 0012 S.SEBASTIÃO-PEGÕES	3	1x3x1 AA160	A	2,34	451	401	104	108	27%
LN60 0012 S.SEBASTIÃO-PEGÕES	4	1x3x1 AA160	A	1,93	362	261	104	108	41%
LN60 0012 S.SEBASTIÃO-PEGÕES	5	1x3x1 AA160	A	25,34	362	261	104	108	41%
LN60 0013 01 GÁS ERMIDAS	1	1x3x1 AA160	A	1,65	451	401	33	22	7%
LN60 0013 FERREIRA-SANTIAGO	1	1x3x1 AA160	A	50,17	451	401	31	20	7%
LN60 0017 SETÚBAL-ALGERUZ I	1	2x3x1 AA325	A	1,89	1.372	1.212	272	235	20%
LN60 0017 SETÚBAL-ALGERUZ I	2	1x3x2 AA325	A	0,13	1.089	769	272	235	31%
LN60 0017 SETÚBAL-ALGERUZ I	3	1x3x2 AA325	A	0,02	1.089	769	272	235	31%
LN60 0018 LAGOS-VILA DO BISPO	1	1x3x1 AA160	A	20,45	451	401	93	91	23%
LN60 0019 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO II	1	1x3x1 CU400	A	0,07	1.100	969	456	361	41%
LN60 0019 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO II	2	2x3x1 AA325	A	1,79	1.089	769	456	361	47%
LN60 0019 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO II	3	1x3x1 CU400	A	0,42	1.100	969	456	361	41%
LN60 0020 S.SEBASTIÃO-ALGERUZ I	1	1x3x1 CU185	A	0,07	537	387	121	87	23%
LN60 0020 S.SEBASTIÃO-ALGERUZ I	2	1x3x1 AA325	A	2,25	544	384	121	87	23%
LN60 0020 S.SEBASTIÃO-ALGERUZ I	3	1x3x1 AA325	A	0,32	544	384	121	87	23%
LN60 0021 S.SEBASTIÃO-ALGERUZ II	1	1x3x1 CU185	A	0,07	537	387	113	82	21%
LN60 0021 S.SEBASTIÃO-ALGERUZ II	2	1x3x1 AA325	A	2,74	544	384	113	82	21%
LN60 0023 COINA-QUINTA DO CONDE	1	1x3x1 CU185	A	0,45	537	387	48	22	9%
LN60 0023 COINA-QUINTA DO CONDE	2	1x3x1 AA325	A	0,58	686	606	48	22	7%
LN60 0023 COINA-QUINTA DO CONDE	3	1x3x1 AA325	A	0,09	544	384	48	22	9%
LN60 0023 COINA-QUINTA DO CONDE	4	1x3x1 AA325	A	5,20	544	384	48	22	9%
LN60 0024 01 IFAP	1	1x3x1 AA160	A	5,63	451	401	0	0	0%
LN60 0024 SINES-SANTIAGO	1	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	191	159	28%
LN60 0024 SINES-SANTIAGO	2	1x3x1 AA160	A	10,66	451	401	191	159	42%
LN60 0025 SINES-MONTE FEIO I	1	2x3x1 AA325	A	8,02	1.372	1.212	266	282	23%
LN60 0026 SINES-MONTE FEIO II	1	2x3x1 AA325	A	8,01	1.372	1.212	266	283	23%
LN60 0027 01 LISNAVE I	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,77	386	325	1	1	0%
LN60 0027 PIEDADE-MUTELA I	1	1x3x1 AXKJ400	S	2,46	582	474	81	59	14%
LN60 0028 01 LISNAVE II	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,77	386	325	1	1	0%
LN60 0028 PIEDADE-MUTELA II	1	1x3x1 AXKJ400	S	2,43	582	474	101	72	17%
LN60 0029 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO I	1	1x3x1 CU400	A	0,07	1.100	969	498	394	45%
LN60 0029 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO I	2	2x3x1 AA325	A	1,64	1.089	769	498	394	51%
LN60 0029 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO I	3	2x3x1 AA325	A	0,22	1.089	769	498	394	51%
LN60 0029 SETÚBAL-S. SEBASTIÃO I	4	1x3x1 CU400	A	0,26	1.100	969	498	394	45%
LN60 0030 PIEDADE-PORTAGEM I	1	1x3x1 AXKJ400	S	1,15	582	474	84	77	16%
LN60 0031 PIEDADE-PORTAGEM II	1	1x3x1 AXKJ400	S	1,20	582	474	132	115	24%
LN60 0032 FERNÃO FERRO-MATA I	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,23	1.528	1.233	474	361	31%
LN60 0032 FERNÃO FERRO-MATA I	2	2x3x1 AA325	A	1,88	1.089	769	474	361	47%
LN60 0033 FERNÃO FERRO-MATA II	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,21	1.528	1.233	461	352	30%
LN60 0033 FERNÃO FERRO-MATA II	2	2x3x1 AA325	A	1,94	1.089	769	461	352	46%
LN60 0035 SOBREDA-LARANJEIRO I	1	1x3x1 AXKJ400	S	3,05	582	474	127	81	22%
LN60 0036 SOBREDA-LARANJEIRO II	1	1x3x1 AXKJ400	S	3,07	582	474	195	133	34%
LN60 0038 FERREIRA-BEJA I	1	1x3x1 AA325	A	0,65	686	606	108	88	16%
LN60 0038 FERREIRA-BEJA I	2	1x3x1 AA160	A	20,63	451	401	108	88	24%
LN60 0039 FERREIRA (REN)-BEJA II	1	1x3x2 AA160	A	23,74	902	802	188	162	21%
LN60 0041 05 VARIANTE DE ALJUSTREL	1	1x3x1 AA160	A	1,94	451	401	0	0	0%
LN60 0041 FERREIRA-ALJUSTREL	1	1x3x1 AA325	A	24,24	686	606	261	278	46%
LN60 0042 01 CIMPOR II	1	1x3x1 AA105	A	3,57	285	208	106	108	52%
LN60 0042 TUNES-LOULÉ II	1	1x3x2 AA160	A	12,13	902	802	0	0	0%
LN60 0042 TUNES-LOULÉ II	2	1x3x2 AA160	A	11,74	902	802	105	107	13%
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	1	1x3x1 CU400	A	0,05	1.100	969	450	346	41%
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	2	1x3x2 AA325	A	0,01	1.089	769	450	346	45%
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	3	2x3x1 AA325	A	1,20	1.089	769	450	346	45%
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	4	2x3x1 AA325	A	0,12	1.372	1.212	450	346	33%
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	5	2x3x1 AA325	A	1,92	1.372	1.212	450	346	33%
LN60 0047 PIEDADE-TRAFARIA (REN)	6	2x3x1 AA325	A	1,50	1.089	769	450	346	45%
LN60 0048 CAEIRA-TERENA	1	1x3x1 AA325	A	45,47	686	606	203	148	30%
LN60 0049 TERENA-VILA VIÇOSA	1	1x3x1 AA160	A	16,38	451	401	135	92	30%
LN60 0050 01 MONTIJO	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	265	199	39%
LN60 0050 01 MONTIJO	2	2x3x1 AA325	A	0,54	1.372	1.212	265	199	19%
LN60 0050 MOITA-SÃO FRANCISCO	1	1x3x1 AA325	A	0,92	544	384	156	110	29%
LN60 0050 MOITA-SÃO FRANCISCO	2	1x3x1 AA325	A	1,97	544	384	110	90	24%
LN60 0050 MOITA-SÃO FRANCISCO	3	1x3x1 AA325	A	2,06	544	384	110	90	24%
LN60 0050 MOITA-SÃO FRANCISCO	4	1x3x1 AA325	A	8,52	544	384	156	110	29%
LN60 0054 SOBREDA-PIEDADE	1	1x3x1 CU600	A	0,03	1.415	1.242	288	204	20%
LN60 0054 SOBREDA-PIEDADE	2	1x3x1 CU600	A	0,05	1.415	1.242	288	204	20%
LN60 0054 SOBREDA-PIEDADE	3	2x3x1 AA325	A	2,08	1.089	769	288	204	26%
LN60 0055 PORTO DE LAGOS-LAMEIRAS	1	1x3x2 AA160	A	10,91	902	802	0	0	0%
LN60 0057 02 PORTO DE LAGOS-PORTIMÃO II	1	1x3x1 AA160	A	6,63	451	401	179	207	52%
LN60 0057 PORTO DE LAGOS-PORTIMÃO I	1	1x3x1 AA160	A	6,63	451	401	100	177	44%
LN60 0058 PORTO DE LAGOS-LAGOS I	1	1x3x2 AA160	A	20,26	902	802	128	135	17%
LN60 0059 MATA-SEIXAL I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,06	582	474	102	66	18%
LN60 0059 MATA-SEIXAL I	2	1x3x1 AXKJ400	S	1,85	582	474	102	66	18%
LN60 0059 MATA-SEIXAL I	3	1x3x1 AXKJ400	S	2,60	582	474	102	66	18%
LN60 0060 MATA-SEIXAL II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,06	582	474	102	79	18%
LN60 0060 MATA-SEIXAL II	2	1x3x1 AXKJ400	S	1,81	582	474	102	79	18%
LN60 0060 MATA-SEIXAL II	3	1x3x1 AXKJ400	S	2,60	582	474	102	79	18%
LN60 0061 TORRE NATAL-OLHÃO	1	1x3x2 AA160	A	6,99	902	802	162	157	20%
LN60 0063 MATA-SOBREDA II	1	1x3x1 CU185	A	0,05	537	387	1	1	0%
LN60 0063 MATA-SOBREDA II	2	1x3x1 AA325	A	0,86	544	384	1	1	0%
LN60 0063 MATA-SOBREDA II	3	2x3x1 AA160	A	8,11	723	523	1	1	0%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 0064 MATA-FOGUETEIRO I	1	1x3x1 AXKJ400	S	2,95	582	474	178	136	31%
LN60 0065 MATA-FOGUETEIRO II	1	1x3x1 AXKJ400	S	2,98	582	474	116	76	20%
LN60 0066 MATA-COINA I	1	1x3x2 AA160	A	0,06	902	802	250	206	28%
LN60 0066 MATA-COINA I	2	1x3x1 CU300	A	0,11	912	806	250	206	27%
LN60 0066 MATA-COINA I	3	2x3x1 AA160	A	0,86	902	802	250	206	28%
LN60 0066 MATA-COINA I	4	2x3x1 AA160	A	0,33	723	523	250	206	39%
LN60 0066 MATA-COINA I	5	2x3x1 AA160	A	4,43	723	523	250	206	39%
LN60 0067 MATA-COINA II	1	1x3x1 CU185	A	0,07	537	387	192	158	41%
LN60 0067 MATA-COINA II	2	1x3x1 AA325	A	0,86	544	384	192	158	41%
LN60 0067 MATA-COINA II	3	2x3x1 AA160	A	6,06	723	523	192	158	30%
LN60 0068 CAEIRA-ÉVORA I	1	1x3x1 AA160	A	5,83	451	401	201	125	45%
LN60 0069 CAEIRA-(VALE DE GAIO) ÉVORA II	1	1x3x1 AA160	A	6,03	451	401	169	164	41%
LN60 0072 CAEIRA-MONTEMOR I	1	1x3x1 AA160	A	14,98	451	401	0	0	0%
LN60 0073 01 GAS (ETA MORGAVEL)	1	1x3x1 AA160	A	1,22	451	401	6	6	1%
LN60 0073 SINES-VILA NOVA DE MILFONTES	1	1x3x1 AA160	A	30,70	451	401	119	129	32%
LN60 0074 ALJUSTREL-ALMINA (LAVARIA)	1	1x3x1 AA160	A	5,09	451	401	40	41	10%
LN60 0074 ALJUSTREL-ALMINA (LAVARIA)	2	1x3x1 AXKJ400	S	0,17	582	474	40	41	9%
LN60 0075 MONTE FEIO-COMPORTA	1	1x3x1 AA160	A	51,29	451	401	63	98	24%
LN60 0076 01 SILVES	1	1x3x1 AA160	A	0,14	451	401	73	71	18%
LN60 0076 TUNES-PORTO DE LAGOS	1	2x3x1 AA325	A	24,20	1.372	1.212	73	71	6%
LN60 0077 ESTÓI-OLHÃO	1	2x3x1 AA325	A	4,39	1.372	1.212	470	496	41%
LN60 0078 01 VARIANTE ESTREMOZ-MARANHÃO	1	1x3x1 AA160	A	0,10	451	401	0	0	0%
LN60 0078 CAEIRA-ESTREMOZ	1	2x3x1 AA160	A	42,50	902	802	0	0	0%
LN60 0080 SETÚBAL-ALGERUZ II	1	1x3x2 AA325	A	0,06	1.089	769	212	183	24%
LN60 0080 SETÚBAL-ALGERUZ II	2	2x3x1 AA325	A	2,59	1.372	1.212	212	183	15%
LN60 0080 SETÚBAL-ALGERUZ II	3	1x3x2 AA325	A	0,02	1.089	769	212	183	24%
LN60 0085 S. SEBASTIÃO-BRASIL I	1	1x3x1 AXKJ400	S	2,32	582	474	144	85	25%
LN60 0086 S. SEBASTIÃO-BRASIL II	1	1x3x1 AXKJ400	S	2,27	582	474	127	97	22%
LN60 0087 ALJUSTREL-PORTEIRINHOS	1	1x3x1 AA160	A	37,10	451	401	0	0	1%
LN60 0092 SINES-PETROGAL	1	1x3x1 AA325	A	6,67	686	606	37	2	5%
LN60 0094 SINES-CENTRAL TÉRMICA DE SINES	1	1x3x1 AA325	A	10,93	686	606	0	0	0%
LN60 0100 ALDEIA NOVA-CASTRO MARIM	1	1x3x1 AA160	A	10,20	451	401	14	24	6%
LN60 0101 ALGERUZ-SETENAVE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,32	582	474	2	2	0%
LN60 0101 ALGERUZ-SETENAVE	2	1x3x1 AA325	A	9,36	544	384	2	2	1%
LN60 0103 SETÚBAL(REN)-PS SADO	1	1x3x1 AA485	A	4,11	723	502	295	292	58%
LN60 0104 SETÚBAL (REN)-SE SADO	1	1x3x1 AA485	A	6,41	723	502	270	267	53%
LN60 0104 SETÚBAL (REN)-SE SADO	2	1x3x1 AA485	A	0,42	723	502	270	267	53%
LN60 0104 SETÚBAL (REN)-SE SADO	3	1x3x1 AA485	A	0,14	723	502	270	267	53%
LN60 0104 SETÚBAL (REN)-SE SADO	4	1x3x1 AA485	A	0,16	723	502	270	267	53%
LN60 0105 01 TERROA	1	1x3x1 AXKJ400	S	0,54	582	474	105	88	19%
LN60 0105 01 TERROA	2	1x3x1 AA325	A	0,00	686	606	105	88	15%
LN60 0105 SETÚBAL-CENTRAL DE SETÚBAL I	1	1x3x1 AA325	A	1,56	544	384	104	88	23%
LN60 0105 SETÚBAL-CENTRAL DE SETÚBAL I	2	1x3x1 AA325	A	1,16	544	384	0	0	0%
LN60 0107 SINES-NESTE I	1	1x3x1 AA325	A	4,95	686	606	221	214	35%
LN60 0107 SINES-NESTE I	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,05	582	474	221	214	45%
LN60 0108 SINES-NESTE II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,04	582	474	220	213	45%
LN60 0108 SINES-NESTE II	2	1x3x1 AA325	A	4,97	686	606	220	213	35%
LN60 0109 FERNÃO FERRO(REN)-CENTRAL DO BARREIRO	1	1x3x1 AXBK500	S	3,15	655	550	100	81	15%
LN60 0109 FERNÃO FERRO(REN)-CENTRAL DO BARREIRO	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,21	1.258	1.018	100	81	8%
LN60 0109 FERNÃO FERRO(REN)-CENTRAL DO BARREIRO	3	1x3x1 AA485	A	5,27	723	502	100	81	16%
LN60 0109 FERNÃO FERRO(REN)-CENTRAL DO BARREIRO	4	1x3x1 AA485	A	8,46	723	502	100	81	16%
LN60 0110 FERNÃO FERRO-BARREIRO	1	1x3x1 AXBK500	S	1,42	655	550	116	76	18%
LN60 0110 FERNÃO FERRO-BARREIRO	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,74	1.258	1.018	116	76	9%
LN60 0110 FERNÃO FERRO-BARREIRO	3	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,21	1.258	1.018	116	76	9%
LN60 0110 FERNÃO FERRO-BARREIRO	4	1x3x1 AA485	A	8,45	723	502	116	76	16%
LN60 0110 FERNÃO FERRO-BARREIRO	5	1x3x1 AA485	A	5,27	723	502	116	76	16%
LN60 0111 TUNES-LAMEIRAS	1	2x3x1 AA325	A	16,31	1.372	1.212	254	320	26%
LN60 0112 BORBA-VILA VIÇOSA	1	2x3x1 AA160	A	4,63	902	802	0	0	0%
LN60 0113 LAMEIRAS-ARMAÇÃO DE PERA	1	2x3x1 AA160	A	0,93	902	802	51	103	13%
LN60 0113 LAMEIRAS-ARMAÇÃO DE PERA	2	1x3x2 AA160	A	5,01	902	802	51	103	13%
LN60 0114 LAMEIRAS-LAGOA I	1	1x3x1 AA160	A	4,32	451	401	138	165	41%
LN60 0115 LAMEIRAS-LAGOA II	1	1x3x1 AA160	A	4,36	451	401	66	59	15%
LN60 0116 BRACIAIS-TORRE NATAL	1	1x3x2 AA325	A	4,50	1.089	769	8	31	4%
LN60 0117 QUINTA DO CONDE-SANTANA	1	1x3x1 AA325	A	11,55	544	384	59	42	11%
LN60 0117 QUINTA DO CONDE-SANTANA	2	1x3x1 AA325	A	0,22	686	606	59	42	9%
LN60 0118 ESTÓI-BRACIAIS	1	2x3x1 AA325	A	9,03	1.372	1.212	400	427	35%
LN60 0119 CENTRAL DO BARREIRO-QUIMIPARQUE	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,87	899	725	271	214	30%
LN60 0121 01 S. BRÁS DE ALPORTEL	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	1,36	386	325	117	105	32%
LN60 0121 ESTÓI-LOULÉ	1	1x3x2 AA160	A	13,61	902	802	350	289	39%
LN60 0121 ESTÓI-LOULÉ	2	1x3x1 AA325	A	8,78	686	606	350	289	51%
LN60 0122 ESTÓI-TAVIRA	1	1x3x2 AA160	A	18,30	902	802	87	110	14%
LN60 0122 ESTÓI-TAVIRA	2	1x3x1 AA325	A	8,78	686	606	87	110	18%
LN60 0123 LAGOS-PICOS VERDES	1	1x3x1 AA325	A	1,38	686	606	130	130	21%
LN60 0123 LAGOS-PICOS VERDES	2	1x3x1 AA160	A	15,47	451	401	130	130	32%
LN60 0124 SINES-REFER I	1	1x3x1 AA325	A	12,87	544	384	73	69	18%
LN60 0125 SINES-REFER II	1	1x3x1 AA325	A	12,86	544	384	73	69	18%
LN60 0126 TUNES-S.BARTOLOMEU DE MESSINES	1	1x3x1 AA160	A	11,19	451	401	75	72	18%
LN60 0128 BRACIAIS-FARO II	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,29	899	725	77	64	9%
LN60 0128 BRACIAIS-FARO II	2	1x3x1 AA160	A	2,63	451	401	77	64	17%
LN60 0130 ALGERUZ-PEGÕES	1	1x3x1 AA160	A	28,75	451	401	118	119	30%
LN60 0131 PEGÕES-VENDAS NOVAS	1	1x3x1 AA160	A	17,53	451	401	94	81	21%
LN60 0132 FERNÃO FERRO (REN)-AROEIRA	1	1x3x1 AA325	A	5,22	686	606	105	66	15%
LN60 0132 FERNÃO FERRO (REN)-AROEIRA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,11	899	725	105	66	12%
LN60 0133 VALE DE GAIO-ALCÁCER	1	1x3x1 AA160	A	22,26	451	401	94	107	27%
LN60 0134 PORTIMÃO(REN)-LAGOS	1	1x3x1 AA325	A	4,20	686	606	181	202	33%
LN60 0134 PORTIMÃO(REN)-LAGOS	2	2x3x1 AA160	A	21,15	902	802	181	202	25%
LN60 0135 CAEIRA-MONTEMOR II	1	1x3x1 AA160	A	14,98	451	401	0	0	0%
LN60 0138 MONTE FEIO-TRANSGÁS ATLÂNTICO I	1	1x3x1 AM148	A	6,64	350	253	0	0	0%
LN60 0138 MONTE FEIO-TRANSGÁS ATLÂNTICO I	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,01	582	474	0	0	0%
LN60 0139 MONTE FEIO-TRANSGÁS ATLÂNTICO II	1	1x3x1 AM148	A	6,67	350	253	55	59	23%
LN60 0139 MONTE FEIO-TRANSGÁS ATLÂNTICO II	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,01	582	474	55	59	12%
LN60 0140 TUNES-REFER I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,62	582	474	43	58	12%
LN60 0141 TUNES-REFER II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,62	582	474	0	0	0%
LN60 0142 01 QUINTA DO CONDE	1	1x3x1 AA325	A	3,47	686	606	280	208	41%
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	1	1x3x1 AA325	A	0,00	686	606	415	305	60%
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	2	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	137	100	20%
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	899	725	137	100	15%
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	4	1x3x1 AA325	A	12,21	686	606	137	100	20%
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	5	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,08	899	725	415	305	46%
LN60 0142 FERNÃO FERRO (REN)-SANTANA	6	1x3x1 LXHIOLE1000	S	4,32	899	725	415	305	46%
LN60 0143 PIEDADE-METRO SUL TEJO I	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	1,03	386	325	1	1	0%
LN60 0144 PIEDADE-METRO SUL TEJO II	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	1,02	386	325	17	17	5%
LN60 0145 MOURA-PIAS	1	1x3x1 AA160	A	17,80	451	401	34	42	10%
LN60 0146 ÁLAMOS-REGUENGOS	1	1x3x1 AA160	A	16,42	451	401	119	143	36%
LN60 0147 FERREIRA (REN)-FERREIRA	1	1x3x1 AA325	A	3,72	686	606	172	177	29%
LN60 0148 TRAFARIA (REN)-PIEDADE	1	1x3x2 AA160	A	0,05	723	523	249	192	37%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 0148 TRAFARIA (REN)-PIEDADE	2	2x3x1 AA160	A	1,13	723	523	249	192	37%
LN60 0148 TRAFARIA (REN)-PIEDADE	3	1x3x1 AA485	A	4,18	723	502	249	192	38%
LN60 0149 TRAFARIA (REN)-SOBREDA	1	1x3x1 AA485	A	4,19	723	502	321	243	48%
LN60 0149 TRAFARIA (REN)-SOBREDA	2	1x3x2 AA160	A	0,03	902	802	321	243	36%
LN60 0149 TRAFARIA (REN)-SOBREDA	3	2x3x1 AA160	A	1,14	723	523	321	243	46%
LN60 0150 POLDRA-PORTO DE LAGOS	1	2x3x1 AA325	A	22,40	1.372	1.212	460	458	38%
LN60 0150 POLDRA-PORTO DE LAGOS	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	2,70	1.258	1.018	460	458	45%
LN60 0152 BARREIRO-QUIMIPARQUE	1	1x3x1 AXBK500	S	1,30	655	550	186	135	28%
LN60 0152 BARREIRO-QUIMIPARQUE	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,72	1.258	1.018	186	135	15%
LN60 0153 PORTIMÃO (REN)-PORTO LAGOS I	1	1x3x1 AA325	A	3,81	686	606	0	0	0%
LN60 0154 PORTIMÃO(REN)-PORTO DE LAGOS II	1	2x3x1 AA325	A	3,73	1.372	1.212	578	701	58%
LN60 0154 PORTIMÃO(REN)-PORTO DE LAGOS II	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,10	1.528	1.233	578	701	57%
LN60 0155 PS SADO-SE SADO	1	1x3x1 AA485	A	0,02	723	502	295	291	58%
LN60 0155 PS SADO-SE SADO	2	1x3x1 AA485	A	2,32	723	502	295	291	58%
LN60 0155 PS SADO-SE SADO	3	1x3x1 AA485	A	0,29	723	502	295	291	58%
LN60 0156 PE BARÃO S. JOÃO-PORTIMÃO (REN)	1	2x3x1 AA325	A	24,36	1.372	1.212	438	443	37%
LN60 0156 PE BARÃO S. JOÃO-PORTIMÃO (REN)	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	2,87	1.258	1.018	438	443	43%
LN60 0156 PE BARÃO S. JOÃO-PORTIMÃO (REN)	3	2x3x1 AA325	A	1,06	1.372	1.212	438	443	37%
LN60 0157 ALGERUZ-PINHAL NOVO	1	2x3x1 AA325	A	0,27	1.372	1.212	2	2	0%
LN60 0157 ALGERUZ-PINHAL NOVO	2	2x3x1 AA325	A	13,13	1.372	1.212	2	2	0%
LN60 0157 ALGERUZ-PINHAL NOVO	3	2x3x1 AA325	A	0,32	1.372	1.212	2	2	0%
LN60 0160 SERPA-BRINCHES	1	1x3x1 AA160	A	9,56	451	401	111	122	30%
LN60 0161 BEJA-BRINCHES	1	1x3x1 AA160	A	26,74	451	401	0	0	0%
LN60 0163 AMEIXIAL-CACHOPO	1	1x3x1 AA160	A	13,00	451	401	21	21	5%
LN60 0164 PE SERRA MÚ-AMEIXIAL	1	1x3x1 AA160	A	12,04	451	401	244	244	61%
LN60 0166 ESTREMOZ-ESTREMOZ(REN)	1	1x3x1 AA325	A	6,48	686	606	151	109	22%
LN60 0166 ESTREMOZ-ESTREMOZ(REN)	2	2x3x1 AA160	A	2,96	902	802	151	109	17%
LN60 0166 ESTREMOZ-ESTREMOZ(REN)	3	1x3x2 AA160	A	0,14	902	802	151	109	17%
LN60 0167 ESTREMOZ(REN)-BORBA	1	2x3x1 AA160	A	10,94	902	802	131	117	15%
LN60 0167 ESTREMOZ(REN)-BORBA	2	1x3x1 AA325	A	6,48	686	606	131	117	19%
LN60 0169 ALJUSTREL-ALMINA (FEITAIS)	1	1x3x1 AA160	A	1,04	451	401	120	118	29%
LN60 0173 ALQUEVA (REN)-MOURA	1	2x3x1 AA160	A	13,12	902	802	127	135	17%
LN60 0173 ALQUEVA (REN)-MOURA	2	1x3x1 AA325	A	4,64	686	606	127	135	22%
LN60 0174 ALMANCIL-BRACIAIS	1	1x3x2 AA325	A	4,43	1.089	769	48	93	12%
LN60 0175 MONTECHORO-VILAMOURA	1	1x3x2 AA325	A	8,00	1.089	769	63	107	14%
LN60 0176 02 ALMODÔVAR	1	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	27	9	6%
LN60 0176 PORTEIRINHOS-AMEIXIAL	1	1x3x1 AA160	A	28,20	451	401	0	0	0%
LN60 0179 CFV FERREIRA-FERREIRA (REN)	1	1x3x1 AA160	A	0,58	362	261	81	80	30%
LN60 0180 FERNÃO FERRO-AROEIRA II	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,41	899	725	117	73	13%
LN60 0180 FERNÃO FERRO-AROEIRA II	2	1x3x1 AA325	A	4,27	686	606	117	73	17%
LN60 0180 FERNÃO FERRO-AROEIRA II	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,22	899	725	117	73	13%
LN60 0181 CEN HIDRICA PEDROGÃO-PIAS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,16	582	474	92	92	19%
LN60 0182 PIAS-EE MARGEM ESQ. PEDRÓGÃO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,30	582	474	82	81	17%
LN60 0184 CASTRO MARIM-INAG	1	1x3x1 AA160	A	4,11	451	401	50	50	12%
LN60 0602 CENTRAL DO BARREIRO-QUIMIGAL (LAVRADIO 1)	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,44	899	725	8	8	1%
LN60 0608 CENTRAL DO BARREIRO-QUIMIGAL (LAVRADIO 2)	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,44	899	725	8	8	1%
LN60 0609 CENTRAL DO BARREIRO-FISIPE 2	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,09	386	325	56	55	17%
LN60 0610 CENTRAL DO BARREIRO-FISIPE 1	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,09	386	325	0	0	0%
LN60 1001 TORGA (PRE)-NUNES (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	16,83	686	606	171	171	28%
LN60 1002 NUNES (PRE)-BRAGANÇA	1	1x3x1 AA325	A	17,91	686	606	1	1	0%
LN60 1003 VALPAÇOS (REN)-CHAVES	1	1x3x1 AA325	A	7,62	686	606	429	435	72%
LN60 1004 VALPAÇOS-TORGA (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	80	78	13%
LN60 1004 VALPAÇOS-TORGA (PRE)	2	1x3x1 AA325	A	19,34	686	606	250	249	41%
LN60 1005 VAROSA-PINHÃO	1	1x3x1 AA215	A	19,94	417	299	139	134	45%
LN60 1005 VAROSA-PINHÃO	2	1x3x1 AA235	A	4,83	460	329	139	134	41%
LN60 1006 01 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS/POCINHO (REN)	1	2x3x1 AA235	A	0,10	1.089	769	146	118	15%
LN60 1006 01 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS/POCINHO (REN)	2	2x3x1 AA235	A	27,14	1.089	769	146	118	15%
LN60 1006 02 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS/MIRANDELA	1	1x3x1 AA325	A	10,98	686	606	148	120	22%
LN60 1006 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS	1	1x3x1 AA215	A	42,51	417	299	3	3	1%
LN60 1006 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS	2	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	0	0	0%
LN60 1006 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS	3	1x3x1 AA215	A	0,03	417	299	5	5	2%
LN60 1006 PINHÃO-MACEDO DE CAVALEIROS	4	1x3x1 AA235	A	4,82	460	329	3	3	1%
LN60 1007 MACEDO DE CAVALEIROS (REN)-BRAGANÇA	1	1x3x1 AA325	A	0,08	686	606	128	87	19%
LN60 1007 MACEDO DE CAVALEIROS (REN)-BRAGANÇA	2	1x3x1 AA325	A	39,75	686	606	128	87	19%
LN60 1008 BAIXO SABOR (PRE)-POCINHO (REN)	1	1x3x1 AA325	A	0,17	686	606	347	261	51%
LN60 1008 BAIXO SABOR (PRE)-POCINHO (REN)	2	1x3x1 AA235	A	7,85	460	329	347	261	79%
LN60 1009 VALDIGEM (REN)-TELHEIRA	1	2x3x1 AA325	A	18,06	1.372	1.212	488	478	39%
LN60 1010 TELHEIRA-PENA SUAR (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	0,46	686	606	140	133	22%
LN60 1010 TELHEIRA-PENA SUAR (PRE)	2	1x3x1 LXCV630	S	0,11	740	599	140	133	22%
LN60 1010 TELHEIRA-PENA SUAR (PRE)	3	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	140	133	22%
LN60 1010 TELHEIRA-PENA SUAR (PRE)	4	1x3x1 AA195	A	5,60	398	286	140	133	47%
LN60 1010 TELHEIRA-PENA SUAR (PRE)	5	1x3x1 AA325	A	0,85	686	606	140	133	22%
LN60 1010 TELHEIRA-PENA SUAR (PRE)	6	2x3x1 AA325	A	7,29	1.372	1.212	140	133	11%
LN60 1011 ALVADIA (PRE)-SOUTELO	1	1x3x1 AA325	A	13,16	686	606	89	89	15%
LN60 1012 01 COVAS DO BARROSO (PRE)-SOUTELO/BULGUEIRA (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,94	451	401	21	19	5%
LN60 1012 COVAS DO BARROSO (PRE)-SOUTELO	1	1x3x1 AA160	A	8,41	451	401	74	47	16%
LN60 1013 CHAVES-PC LEIRANCO	1	1x3x1 AA325	A	0,18	686	606	301	306	51%
LN60 1013 CHAVES-PC LEIRANCO	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	899	725	301	306	42%
LN60 1013 CHAVES-PC LEIRANCO	3	1x3x1 AA235	A	14,68	460	329	301	306	93%
LN60 1014 VALDIGEM (REN)-JORJAIS	1	2x3x1 AA485	A	0,04	1.445	1.004	443	442	44%
LN60 1014 VALDIGEM (REN)-JORJAIS	2	2x3x1 AA485	A	1,92	1.445	1.004	443	442	44%
LN60 1014 VALDIGEM (REN)-JORJAIS	3	2x3x1 AA325	A	24,85	1.372	1.212	443	442	36%
LN60 1014 VALDIGEM (REN)-JORJAIS	4	2x3x1 AA325	A	0,20	1.372	1.212	443	442	36%
LN60 1016 VALDIGEM (REN)-VAROSA I	1	2x3x1 AA235	A	1,48	1.089	769	491	442	58%
LN60 1017 VALDIGEM (REN)-VAROSA II	1	2x3x1 AA325	A	1,46	1.089	769	502	452	59%
LN60 1018 VAROSA-TELHEIRA	1	1x3x1 AA325	A	1,42	686	606	0	0	0%
LN60 1019 TELHEIRA-SOUTELO	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,11	740	599	142	144	24%
LN60 1019 TELHEIRA-SOUTELO	2	1x3x1 AA235	A	0,19	460	329	142	144	44%
LN60 1019 TELHEIRA-SOUTELO	3	1x3x1 AA225	A	20,46	436	312	142	144	46%
LN60 1019 TELHEIRA-SOUTELO	4	1x3x1 AA325	A	0,21	686	606	142	144	24%
LN60 1020 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-VIDAGO	1	1x3x1 AA325	A	1,95	686	606	124	105	18%
LN60 1020 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-VIDAGO	2	1x3x1 AA235	A	1,15	460	329	124	105	32%
LN60 1020 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-VIDAGO	3	1x3x1 AA225	A	3,25	436	312	124	105	34%
LN60 1020 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-VIDAGO	4	1x3x1 AA235	A	15,94	460	329	124	105	32%
LN60 1021 VIDAGO-CHAVES	1	1x3x1 AA235	A	12,35	460	329	1	1	0%
LN60 1022 S.TA MARTA DE PORTUZELO-FRANCE	1	1x3x1 AA325	A	20,08	686	606	166	139	24%
LN60 1023 VALENÇA-TROVISCOSO	1	1x3x1 AA325	A	15,72	686	606	1	1	0%
LN60 1024 VILA FRIA (REN)-S.TA MARTA DE PORTUZELO I	1	2x3x1 AA325	A	6,77	1.372	1.212	393	331	29%
LN60 1025 01 VILA FRIA (REN)-FEITOSA/PORTUCEL	1	2x3x1 AA325	A	0,26	1.372	1.212	0	0	0%
LN60 1025 VILA FRIA (REN)-FEITOSA	1	1x3x1 AA325	A	11,84	686	606	379	341	55%
LN60 1026 VILA FRIA (REN)-S.TA MARTA DE PORTUZELO II	1	2x3x1 AA325	A	6,58	1.372	1.212	403	340	29%
LN60 1026 VILA FRIA (REN)-S.TA MARTA DE PORTUZELO II	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,05	1.528	1.233	403	340	28%
LN60 1027 FEITOSA-PC POLIPROPIGAL	1	1x3x1 AA325	A	18,40	686	606	182	171	28%
LN60 1028 VILA FRIA (REN)-S. ROMÃO DO NEIVA	1	1x3x1 AA325	A	3,85	686	606	280	265	44%
LN60 1028 VILA FRIA (REN)-S. ROMÃO DO NEIVA	2	1x3x1 AA325	A	3,92	686	606	275	261	43%
LN60 1029 LAMAS-S. MARTINHO DE DUME	1	2x3x1 AA325	A	9,85	1.372	1.212	1	1	0%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1030 S. ROMÃO DO NEIVA-FONTE BOA	1	2x3x1 AA325	A	14,90	1.372	1.212	281	272	22%
LN60 1032 VILA DO CONDE-BEIRIZ	1	1x3x1 AA325	A	4,50	686	606	15	23	4%
LN60 1033 ALVELOS-FONTE BOA	1	1x3x1 AA235	A	9,14	460	329	1	1	0%
LN60 1036 LOUSADO-MABOR	1	1x3x1 AA160	A	0,32	451	401	56	51	13%
LN60 1037 AREIAS-LOUSADO	1	2x3x1 AA325	A	5,35	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1038 CANIÇOS-AREIAS	1	1x3x1 AA235	A	0,08	460	329	36	21	8%
LN60 1038 CANIÇOS-AREIAS	2	2x3x1 AA325	A	3,82	1.372	1.212	36	21	3%
LN60 1039 REQUIÃO-SPE (SOC. PROD. ELECT. E CALOR)	1	1x3x1 AA325	A	4,85	686	606	0	0	0%
LN60 1040 RUIVÃES-REQUIÃO	1	2x3x1 AA325	A	4,54	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1041 OLEIROS (REN)-LAMAÇÃES	1	2x3x1 AA325	A	11,52	1.372	1.212	423	344	31%
LN60 1041 OLEIROS (REN)-LAMAÇÃES	2	2x3x1 AA325	A	0,64	1.372	1.212	423	344	28%
LN60 1041 OLEIROS (REN)-LAMAÇÃES	3	2x3x1 AA325	A	0,20	1.372	1.212	423	344	31%
LN60 1041 OLEIROS (REN)-LAMAÇÃES	4	2x3x1 LXCV630	S	0,04	1.258	1.018	423	344	34%
LN60 1042 OLEIROS (REN)-PENIDE	1	2x3x1 AA325	A	6,76	1.372	1.212	391	342	28%
LN60 1043 OLEIROS (REN)-S. MARTINHO DE DUME	1	2x3x1 AA325	A	6,89	1.372	1.212	610	498	44%
LN60 1044 PENIDE-ÁGUAS DO CÁVADO	1	1x3x1 AA325	A	1,07	686	606	164	152	25%
LN60 1045 ALVELOS-ÁGUAS DO CÁVADO	1	1x3x1 AA325	A	8,04	686	606	131	119	20%
LN60 1046 S. MARTINHO DE DUME-AMARES	1	1x3x1 AA325	A	8,77	686	606	87	75	13%
LN60 1047 RIBA D'AVE (REN)-LAMAS	1	2x3x1 AA325	A	11,53	1.372	1.212	244	237	20%
LN60 1048 BOUÇOAIS (PRE)-CHAVES	1	1x3x1 AA160	A	24,32	451	401	159	144	36%
LN60 1049 RIBA D'AVE (REN)-RUIVÃES	1	2x3x1 AA325	A	4,61	1.372	1.212	140	109	10%
LN60 1050 RIBA D'AVE (REN)-AREIAS	1	2x3x1 AA325	A	9,10	1.372	1.212	244	215	18%
LN60 1051 S. MARTINHO DE DUME-LAMAÇÃES	1	2x3x1 AA325	A	0,63	1.372	1.212	193	155	13%
LN60 1051 S. MARTINHO DE DUME-LAMAÇÃES	2	2x3x1 AA325	A	0,20	1.372	1.212	193	155	14%
LN60 1051 S. MARTINHO DE DUME-LAMAÇÃES	3	2x3x1 LXCV630	S	0,06	1.258	1.018	193	155	15%
LN60 1051 S. MARTINHO DE DUME-LAMAÇÃES	4	2x3x1 AA325	A	4,72	1.372	1.212	193	155	14%
LN60 1052 RUIVÃES-RIOPELE	1	1x3x1 AA160	A	3,53	451	401	73	73	18%
LN60 1053 GUIMARÃES-PEVIDÉM	1	2x3x1 AA325	A	5,23	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1054 RIBA D'AVE (REN)-S. JOÃO DE PONTE	1	2x3x1 AA325	A	9,48	1.372	1.212	410	358	30%
LN60 1055 RIBA D'AVE (REN)-PEVIDÉM	1	2x3x1 AA325	A	4,97	1.372	1.212	606	532	44%
LN60 1056 S. JOÃO DE PONTE-FAFE	1	2x3x1 AA325	A	14,42	1.372	1.212	2	2	0%
LN60 1057 FAFE-PC AZINHEIRA	1	1x3x1 AA325	A	11,16	686	606	338	327	54%
LN60 1058 PEVIDÉM-LAMEIRINHO	1	1x3x1 AA235	A	1,25	460	329	126	111	34%
LN60 1059 LAMEIRINHO-RIOPELE	1	1x3x1 AA160	A	0,15	451	401	0	0	0%
LN60 1059 LAMEIRINHO-RIOPELE	2	1x3x1 AA235	A	0,46	460	329	0	0	0%
LN60 1059 LAMEIRINHO-RIOPELE	3	1x3x1 AA160	A	6,63	451	401	0	0	0%
LN60 1060 PEVIDÉM-S. JOÃO DE PONTE	1	2x3x1 AA325	A	4,67	1.372	1.212	189	161	14%
LN60 1061 LAMEIRINHO-LAMEIRINHO TEXTIL	1	1x3x1 AA160	A	0,27	451	401	81	80	20%
LN60 1062 VAROSA-PC SEIXINHOS	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,04	740	599	321	321	54%
LN60 1062 VAROSA-PC SEIXINHOS	2	1x3x1 AA245	A	13,27	461	329	321	321	98%
LN60 1062 VAROSA-PC SEIXINHOS	3	1x3x1 AA325	A	4,23	686	606	321	321	53%
LN60 1063 LAMAS-BLAUPUNKT	1	1x3x1 AA160	A	4,16	451	401	31	31	8%
LN60 1063 LAMAS-BLAUPUNKT	2	1x3x1 AA160	A	0,01	451	401	31	31	8%
LN60 1063 LAMAS-BLAUPUNKT	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,01	582	474	31	31	7%
LN60 1063 LAMAS-BLAUPUNKT	4	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,12	582	474	31	31	7%
LN60 1065 FAFE(REN)-FELGUEIRAS	1	2x3x1 AA325	A	1,81	1.372	1.212	728	582	53%
LN60 1065 FAFE(REN)-FELGUEIRAS	2	2x3x1 AA325	A	0,03	1.372	1.212	728	582	53%
LN60 1065 FAFE(REN)-FELGUEIRAS	3	2x3x1 ACCCOVE	A	8,96	1.056	1.056	728	582	69%
LN60 1066 CANIÇOS-S. MARTINHO DO CAMPO	1	1x3x1 AA245	A	6,25	461	329	0	0	0%
LN60 1066 CANIÇOS-S. MARTINHO DO CAMPO	2	1x3x1 AA235	A	3,10	460	329	1	1	0%
LN60 1067 BUSTELO-LOUSADA	1	1x3x1 AA325	A	5,32	686	606	140	115	20%
LN60 1068 LOUSADA-PAÇOS DE FERREIRA	1	1x3x1 AA325	A	6,07	686	606	0	0	0%
LN60 1069 BUSTELO-MARCO DE CANAVESES	1	2x3x1 AA160	A	12,27	902	802	1	1	0%
LN60 1070 LACTOGAL-MINDELO	1	1x3x1 AM288	A	1,85	659	583	119	2	18%
LN60 1070 LACTOGAL-MINDELO	2	1x3x1 AA325	A	0,90	686	606	119	2	17%
LN60 1071 TORRÃO (REN)-BUSTELO	1	2x3x1 AA325	A	15,76	1.372	1.212	359	293	26%
LN60 1072 TORRÃO (REN)-ENTRE OS RIOS	2	2x3x1 AA325	A	3,14	1.372	1.212	292	265	22%
LN60 1072 TORRÃO (REN)-ENTRE OS RIOS	3	2x3x1 AA325	A	0,27	1.372	1.212	292	265	22%
LN60 1073 REBORDOSA-SANTIAGO DE SUBARRIFANA	1	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	197	145	29%
LN60 1073 REBORDOSA-SANTIAGO DE SUBARRIFANA	2	2x3x1 AA235	A	1,36	1.089	769	197	145	19%
LN60 1073 REBORDOSA-SANTIAGO DE SUBARRIFANA	3	1x3x1 AA325	A	7,15	686	606	197	145	29%
LN60 1073 REBORDOSA-SANTIAGO DE SUBARRIFANA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,55	899	725	197	145	22%
LN60 1075 ERMESINDE (REN)-FÂNZERES	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,20	1.528	1.233	635	421	42%
LN60 1075 ERMESINDE (REN)-FÂNZERES	2	2x3x1 AA325	A	4,83	1.372	1.212	635	421	46%
LN60 1076 FÂNZERES-VALONGO	1	1x3x1 AA325	A	3,75	686	606	0	0	0%
LN60 1077 JOVIM-FÂNZERES	1	1x3x1 AA325	A	8,99	686	606	209	155	30%
LN60 1078 CANIÇOS-SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO	1	2x3x1 AA235	A	16,77	1.372	1.212	2	2	0%
LN60 1078 CANIÇOS-SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO	2	2x3x1 AA235	A	2,41	1.089	769	2	2	0%
LN60 1080 VERMOIM (REN)-MOSTEIRÓ	1	1x3x2 AA325	A	0,45	1.089	769	216	237	31%
LN60 1080 VERMOIM (REN)-MOSTEIRÓ	2	2x3x1 AA325	A	7,14	1.372	1.212	216	237	20%
LN60 1081 LOUSADO-ITA	1	1x3x1 AA160	A	0,84	451	401	39	40	10%
LN60 1082 01 ERMAL-S. JOÃO DE PONTE/SENHORA DO PORTO	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,02	740	599	77	70	12%
LN60 1082 ERMAL-S. JOÃO DE PONTE	1	1x3x1 AA325	A	6,12	686	606	152	128	22%
LN60 1082 ERMAL-S. JOÃO DE PONTE	2	1x3x1 AA325	A	15,20	686	606	229	198	33%
LN60 1083 VERMOIM (REN)-MURO	1	2x3x1 AA235	A	0,09	1.372	1.212	285	270	22%
LN60 1083 VERMOIM (REN)-MURO	2	2x3x1 AA235	A	8,81	1.089	769	285	270	35%
LN60 1083 VERMOIM (REN)-MURO	3	2x3x1 AA235	A	0,24	1.089	769	285	270	35%
LN60 1084 RIBA D'AVE (REN)-S. MARTINHO DO CAMPO	1	2x3x1 AA325	A	6,08	1.372	1.212	782	698	58%
LN60 1085 MOSTEIRÓ-BEIRIZ	1	1x3x2 AA325	A	0,45	1.089	769	1	1	0%
LN60 1085 MOSTEIRÓ-BEIRIZ	2	2x3x1 AA325	A	5,24	1.372	1.212	386	310	28%
LN60 1085 MOSTEIRÓ-BEIRIZ	3	2x3x1 AA325	A	9,31	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1086 VERMOIM (REN)-GUEIFÃES	1	1x3x1 AA325	A	2,71	686	606	430	343	63%
LN60 1086 VERMOIM (REN)-GUEIFÃES	2	1x3x1 AA325	A	0,11	686	606	430	343	63%
LN60 1087 GUEIFÃES-SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO	1	1x3x1 AA325	A	0,11	686	606	117	117	19%
LN60 1087 GUEIFÃES-SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO	2	1x3x1 AA325	A	1,00	686	606	117	117	19%
LN60 1087 GUEIFÃES-SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO	3	2x3x1 AA235	A	4,17	1.372	1.212	117	117	10%
LN60 1087 GUEIFÃES-SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO	4	2x3x1 AA235	A	2,72	1.089	769	117	117	15%
LN60 1088 MAIA-LACTOGAL	1	1x3x1 AA325	A	11,98	686	606	167	49	24%
LN60 1089 ERMESINDE (REN)-PALMILHEIRA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,23	899	725	1	1	0%
LN60 1090 FEIRA (REN)-FEIRA	1	2x3x1 AA325	A	6,70	1.372	1.212	699	479	51%
LN60 1091 01 MAIA-VILA DO CONDE/MOSTEIRÓ	1	1x3x1 AA325	A	0,21	686	606	0	0	0%
LN60 1091 MAIA-VILA DO CONDE	1	2x3x1 AA325	A	6,03	1.372	1.212	3	3	0%
LN60 1091 MAIA-VILA DO CONDE	2	1x3x2 AA325	A	0,16	1.089	769	3	3	0%
LN60 1091 MAIA-VILA DO CONDE	3	2x3x1 AA325	A	10,82	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1092 ERMESINDE (REN)-ANTAS I	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,14	899	725	195	150	22%
LN60 1092 ERMESINDE (REN)-ANTAS I	2	1x3x1 AA325	A	4,72	686	606	195	150	28%
LN60 1092 ERMESINDE (REN)-ANTAS I	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,91	740	599	195	150	26%
LN60 1093 ERMESINDE (REN)-ANTAS II	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,16	899	725	226	174	25%
LN60 1093 ERMESINDE (REN)-ANTAS II	2	1x3x1 AA325	A	3,57	686	606	226	174	33%
LN60 1093 ERMESINDE (REN)-ANTAS II	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	2,28	740	599	226	174	31%
LN60 1095 BEIRIZ-INFINEON	1	1x3x1 AA325	A	9,79	686	606	34	34	6%
LN60 1096 RUIVÃES-PAÇOS DE FERREIRA	1	2x3x1 AA160	A	15,64	902	802	2	2	0%
LN60 1097 VERMOIM (REN)-LIPOR II	1	1x3x1 AA325	A	0,94	686	606	209	198	33%
LN60 1097 VERMOIM (REN)-LIPOR II	2	2x3x1 AA160	A	1,60	902	802	209	198	25%
LN60 1097 VERMOIM (REN)-LIPOR II	3	1x3x1 AA325	A	2,26	686	606	209	198	33%
LN60 1098 S.TA CRUZ DO BISPO-LIPOR II	1	1x3x1 AA325	A	0,94	686	606	1	1	0%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1098 S.TA CRUZ DO BISPO-LIPOR II	2	2x3x1 AA160	A	2,93	902	802	1	1	0%
LN60 1098 S.TA CRUZ DO BISPO-LIPOR II	3	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,06	1.258	1.018	1	1	0%
LN60 1099 VERMOIM (REN)-MAIA I	1	1x3x2 AA325	A	0,01	1.089	769	357	259	34%
LN60 1099 VERMOIM (REN)-MAIA I	2	2x3x1 AA325	A	1,34	1.372	1.212	357	259	26%
LN60 1099 VERMOIM (REN)-MAIA I	3	1x3x2 AA325	A	0,04	1.089	769	357	259	34%
LN60 1100 VERMOIM (REN)-MAIA II	1	2x3x1 AA325	A	1,37	1.372	1.212	371	269	27%
LN60 1103 01 AMIEIRA-CUSTÓIAS/EFACEC	1	1x3x1 AA160	A	0,19	451	401	51	44	11%
LN60 1103 AMIEIRA-CUSTÓIAS	1	1x3x1 CU185	A	1,60	537	387	51	44	11%
LN60 1103 AMIEIRA-CUSTÓIAS	2	1x3x1 CU185	A	1,09	537	387	0	0	0%
LN60 1103 AMIEIRA-CUSTÓIAS	3	1x3x1 AA485	A	0,13	723	502	0	0	0%
LN60 1104 PARAIMO (REN)-MOGOFORES II	1	1x3x1 AA325	A	3,93	686	606	144	143	24%
LN60 1104 PARAIMO (REN)-MOGOFORES II	2	2x3x1 AA235	A	1,67	1.089	769	144	143	19%
LN60 1106 VERMOIM (REN)-ALFENA	1	2x3x1 AA325	A	6,56	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1106 VERMOIM (REN)-ALFENA	2	1x3x1 AC380	A	0,67	1.425	1.365	1	1	0%
LN60 1107 01 VERMOIM (REN)-C.P. TRAVAGEM I/PORTCAST	1	1x3x1 AA160	A	0,24	451	401	0	0	0%
LN60 1107 VERMOIM (REN)-C.P. TRAVAGEM I	1	1x3x1 AA195	A	1,10	398	286	1	1	0%
LN60 1107 VERMOIM (REN)-C.P. TRAVAGEM I	2	1x3x1 AA195	A	3,97	398	286	0	0	0%
LN60 1108 VERMOIM (REN)-C.P. TRAVAGEM II	1	1x3x1 AA195	A	5,12	398	286	147	128	45%
LN60 1109 PC POLIPROPIGAL-TOUVEDO	1	1x3x1 AA325	A	9,99	686	606	0	0	0%
LN60 1110 ERMESINDE (REN)-AMIEIRA	1	1x3x1 AA325	A	1,83	686	606	1	1	0%
LN60 1110 ERMESINDE (REN)-AMIEIRA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,13	899	725	1	1	0%
LN60 1110 ERMESINDE (REN)-AMIEIRA	3	1x3x1 AA235	A	4,46	460	329	1	1	0%
LN60 1111 ERMESINDE (REN)-ANTAS III	1	1x3x1 AA325	A	4,79	686	606	192	148	28%
LN60 1111 ERMESINDE (REN)-ANTAS III	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,11	899	725	192	148	21%
LN60 1111 ERMESINDE (REN)-ANTAS III	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,92	740	599	192	148	26%
LN60 1112 CUSTÓIAS (REN)-MATOSINHOS SUL	1	2x3x1 AA325	A	3,10	1.372	1.212	223	187	16%
LN60 1112 CUSTÓIAS (REN)-MATOSINHOS SUL	2	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	223	187	32%
LN60 1113 CUSTÓIAS (REN)-MATOSINHOS NORTE	1	2x3x1 AA325	A	2,89	1.372	1.212	278	225	20%
LN60 1114 MATOSINHOS NORTE-MATOSINHOS SUL	1	1x3x1 LXCV630	S	0,02	740	599	150	142	24%
LN60 1114 MATOSINHOS NORTE-MATOSINHOS SUL	2	1x3x1 AA325	A	0,76	686	606	150	142	23%
LN60 1114 MATOSINHOS NORTE-MATOSINHOS SUL	3	1x3x1 AA325	A	0,72	686	606	76	46	11%
LN60 1115 VERMOIM (REN)-AMIEIRA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,09	899	725	351	290	40%
LN60 1115 VERMOIM (REN)-AMIEIRA	2	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	351	290	51%
LN60 1115 VERMOIM (REN)-AMIEIRA	3	1x3x1 AA325	A	5,82	686	606	351	290	51%
LN60 1116 CUSTÓIAS (REN)-AMIEIRA	1	2x3x1 AA325	A	2,83	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1116 CUSTÓIAS (REN)-AMIEIRA	2	1x3x2 AA325	A	0,13	1.089	769	1	1	0%
LN60 1116 CUSTÓIAS (REN)-AMIEIRA	3	1x3x1 AA325	A	3,82	686	606	1	1	0%
LN60 1117 CUSTÓIAS (REN)-CUSTÓIAS I	1	1x3x2 AA325	A	0,17	1.089	769	168	184	24%
LN60 1118 CUSTÓIAS (REN)-CUSTÓIAS II	1	1x3x2 AA325	A	0,17	1.089	769	167	122	16%
LN60 1119 ERMESINDE (REN)-ANTAS IV	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,18	899	725	268	206	30%
LN60 1119 ERMESINDE (REN)-ANTAS IV	2	1x3x1 AA325	A	1,03	686	606	268	206	39%
LN60 1119 ERMESINDE (REN)-ANTAS IV	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	2,26	740	599	268	206	36%
LN60 1119 ERMESINDE (REN)-ANTAS IV	4	2x3x1 AA160	A	3,12	902	802	268	206	30%
LN60 1120 ANTANHOL-RELVINHA	1	2x3x1 AA325	A	10,18	1.372	1.212	249	219	18%
LN60 1121 ERMESINDE (REN)-GONDOMAR	1	1x3x1 LXCV630	S	0,01	740	599	262	179	35%
LN60 1121 ERMESINDE (REN)-GONDOMAR	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,19	1.528	1.233	262	179	17%
LN60 1121 ERMESINDE (REN)-GONDOMAR	3	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	262	179	38%
LN60 1121 ERMESINDE (REN)-GONDOMAR	4	2x3x1 AA160	A	6,46	902	802	262	179	29%
LN60 1122 VILA NOVA DE GAIA-PEDROSO	1	2x3x1 AA160	A	5,76	902	802	20	8	2%
LN60 1122 VILA NOVA DE GAIA-PEDROSO	2	1x3x1 AA325	A	0,65	686	606	20	8	3%
LN60 1122 VILA NOVA DE GAIA-PEDROSO	3	2x3x1 AA235	A	4,43	1.089	769	20	8	2%
LN60 1122 VILA NOVA DE GAIA-PEDROSO	4	2x3x1 AA160	A	0,81	902	802	20	8	2%
LN60 1122 VILA NOVA DE GAIA-PEDROSO	5	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	20	8	3%
LN60 1123 S. PAIO (PRE)-FRANCE	1	1x3x1 AA160	A	6,12	451	401	88	87	22%
LN60 1124 MACEDO DE CAVALEIROS (REN)-BRAGANÇA II	1	1x3x1 AA325	A	34,07	686	606	148	100	22%
LN60 1124 MACEDO DE CAVALEIROS (REN)-BRAGANÇA II	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,88	899	725	148	100	16%
LN60 1125 VERMOIM (REN)-CUSTÓIAS (REN) II	1	2x3x1 AA325	A	0,11	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1125 VERMOIM (REN)-CUSTÓIAS (REN) II	2	2x3x1 AA325	A	4,89	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1126 CUSTÓIAS (REN)-PC CIRCUNVALAÇÃO I	1	1x3x2 AA325	A	0,13	1.089	769	252	194	25%
LN60 1126 CUSTÓIAS (REN)-PC CIRCUNVALAÇÃO I	2	2x3x1 AA325	A	3,38	1.372	1.212	252	194	18%
LN60 1127 CUSTÓIAS (REN)-PC CIRCUNVALAÇÃO II	1	2x3x1 AA325	A	3,23	1.372	1.212	271	208	20%
LN60 1127 CUSTÓIAS (REN)-PC CIRCUNVALAÇÃO II	2	2x3x1 AA325	A	0,07	1.372	1.212	271	208	20%
LN60 1128 RIO MEÃO-CORDEX	1	1x3x1 AA160	A	2,82	451	401	47	45	11%
LN60 1128 RIO MEÃO-CORDEX	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	899	725	47	45	6%
LN60 1129 PEDROSO-SANGUEDO	1	1x3x1 AA325	A	1,99	686	606	143	126	21%
LN60 1129 PEDROSO-SANGUEDO	2	2x3x1 AA160	A	5,91	902	802	143	126	16%
LN60 1129 PEDROSO-SANGUEDO	3	1x3x1 AA325	A	2,16	686	606	143	126	21%
LN60 1130 01 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA/CRESTUMA	1	2x3x1 AA325	A	0,27	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1130 01 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA/CRESTUMA	2	2x3x1 AA325	A	0,27	1.372	1.212	36	34	3%
LN60 1130 01 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA/CRESTUMA	3	2x3x1 AA325	A	0,12	1.372	1.212	36	34	3%
LN60 1130 01 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA/CRESTUMA	4	2x3x1 AA325	A	0,12	1.372	1.212	0	0	0%
LN60 1130 01 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA/CRESTUMA	5	2x3x1 AA325	A	0,03	1.372	1.212	35	33	3%
LN60 1130 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA	1	1x3x1 AA325	A	0,86	686	606	36	34	6%
LN60 1130 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA	2	2x3x1 AA160	A	6,35	902	802	36	34	4%
LN60 1130 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA	3	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	0	0	0%
LN60 1130 JOVIM-ALBERTO DA SILVA BARBOSA	4	2x3x1 AA160	A	4,39	902	802	0	0	0%
LN60 1131 CRESTUMA-CANELAS (REN)	1	2x3x1 AA325	A	12,21	1.372	1.212	1.035	995	82%
LN60 1132 CANELAS (REN)-VILA NOVA DE GAIA	1	2x3x1 AA325	A	6,01	1.372	1.212	386	305	28%
LN60 1133 SERZEDO-ESPINHO	1	2x3x1 AA325	A	4,99	1.372	1.212	308	249	22%
LN60 1134 01 NOGUEIRA DA REGEDOURA-PEDROSO/COTESI GAIA	1	1x3x1 AA160	A	0,33	451	401	44	42	11%
LN60 1134 NOGUEIRA DA REGEDOURA-PEDROSO	1	2x3x1 AA160	A	4,57	902	802	120	95	13%
LN60 1134 NOGUEIRA DA REGEDOURA-PEDROSO	2	1x3x1 AA325	A	0,65	686	606	120	95	17%
LN60 1134 NOGUEIRA DA REGEDOURA-PEDROSO	3	2x3x1 AA160	A	2,10	902	802	78	56	9%
LN60 1135 VERDINHO-VILAR DO PARAÍSO	1	2x3x1 AA325	A	6,35	1.372	1.212	282	223	21%
LN60 1137 CANELAS (REN)-VILAR DO PARAÍSO	1	2x3x1 AA325	A	2,42	1.372	1.212	360	275	26%
LN60 1138 CANELAS (REN)-NOGUEIRA DA REGEDOURA	1	2x3x1 AA325	A	7,15	1.372	1.212	420	345	31%
LN60 1139 CANELAS (REN)-PEDROSO I	1	2x3x1 AA325	A	5,55	1.372	1.212	369	310	27%
LN60 1140 CANELAS (REN)-PEDROSO II	1	2x3x1 AA325	A	4,90	1.372	1.212	418	352	30%
LN60 1142 NOGUEIRA DA REGEDOURA-ESPINHO	1	1x3x1 AA235	A	0,01	460	329	37	34	10%
LN60 1142 NOGUEIRA DA REGEDOURA-ESPINHO	2	1x3x1 AA235	A	0,02	460	329	21	19	6%
LN60 1142 NOGUEIRA DA REGEDOURA-ESPINHO	3	2x3x1 AA235	A	3,20	1.089	769	57	53	7%
LN60 1143 CRESTUMA-ÁGUAS DO DOURO & PAIVA	1	1x3x1 AA325	A	0,73	686	606	330	304	50%
LN60 1144 ÁGUAS DO DOURO & PAIVA-ÁGUAS DE LEVER	1	1x3x1 AA325	A	1,02	686	606	330	304	50%
LN60 1145 ALFENA-ÁGUAS DE LEVER	1	2x3x1 AA325	A	18,88	1.372	1.212	295	269	22%
LN60 1145 ALFENA-ÁGUAS DE LEVER	2	1x3x1 AC380	A	0,66	1.425	1.365	295	269	21%
LN60 1145 ALFENA-ÁGUAS DE LEVER	3	1x3x1 AA325	A	1,60	686	606	295	269	44%
LN60 1146 RIBA D'AVE (REN)-CANIÇOS	1	2x3x1 AA325	A	5,98	1.372	1.212	369	330	27%
LN60 1148 MORGADE-CABEÇO ALTO (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	15,43	451	401	84	85	21%
LN60 1148 MORGADE-CABEÇO ALTO (PRE)	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,04	582	474	84	85	18%
LN60 1149 RECAREI (REN)-REBORDOSA	1	2x3x1 AA325	A	9,44	1.372	1.212	676	496	49%
LN60 1150 FERMIL-LOMBA DA SEIXA (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	24,51	451	401	92	90	22%
LN60 1151 MINDELO-INFINEON	1	1x3x1 AM288	A	0,09	659	583	1	1	0%
LN60 1151 MINDELO-INFINEON	2	1x3x1 AM288	A	1,76	659	583	1	1	0%
LN60 1151 MINDELO-INFINEON	3	1x3x1 AA325	A	4,96	686	606	1	1	0%
LN60 1152 VALPAÇOS (REN)-VALPAÇOS	1	1x3x1 AA325	A	11,80	686	606	233	235	39%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	1	1x3x1 AA325	A	0,80	686	606	1	1	0%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,04	899	725	1	1	0%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	3	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	1	1	0%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	4	2x3x1 AA160	A	2,97	902	802	1	1	0%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	5	2x3x1 AA160	A	0,27	902	802	1	1	0%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	6	1x3x1 LXCV630	S	0,01	740	599	1	1	0%
LN60 1153 GONDOMAR-PC BARBOSA & ALMEIDA	7	2x3x1 AA160	A	4,25	902	802	1	1	0%
LN60 1154 ALVÃO (PRE)-SOUTELO	1	1x3x1 AA160	A	5,74	451	401	194	194	48%
LN60 1155 PC CABRIL-TORRÃO (REN)	1	2x3x1 AA325	A	21,41	1.372	1.212	604	600	50%
LN60 1155 PC CABRIL-TORRÃO (REN)	2	2x3x1 LXCV630	S	0,07	1.258	1.018	0	0	0%
LN60 1156 ALTO DO PINHEIRO (PRE)-PC CABRIL	1	1x3x1 LXCV630	S	0,01	740	599	184	183	31%
LN60 1156 ALTO DO PINHEIRO (PRE)-PC CABRIL	2	1x3x1 AA160	A	6,37	451	401	184	183	46%
LN60 1156 ALTO DO PINHEIRO (PRE)-PC CABRIL	3	1x3x1 LXCV630	S	0,06	740	599	184	183	31%
LN60 1157 PC BARROSO-MORGADE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,07	582	474	1	1	0%
LN60 1157 PC BARROSO-MORGADE	2	1x3x1 AA160	A	14,58	451	401	1	1	0%
LN60 1158 FEIRA (REN)-INHA	1	2x3x1 AA325	A	7,87	1.372	1.212	128	106	9%
LN60 1160 VILA VELHA DE RODÃO-AMS GOMA CAMPS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,17	582	474	51	49	10%
LN60 1161 CANIÇADA-AMARES	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,04	899	725	1	1	0%
LN60 1161 CANIÇADA-AMARES	2	1x3x1 AA325	A	15,72	686	606	1	1	0%
LN60 1162 PC LEIRANCO-MORGADE	1	1x3x1 AA235	A	7,63	460	329	95	99	30%
LN60 1162 PC LEIRANCO-MORGADE	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,05	899	725	95	99	14%
LN60 1162 PC LEIRANCO-MORGADE	3	1x3x1 AA325	A	0,14	686	606	95	99	16%
LN60 1163 CARRAPATELO (REN)-MARCO DE CANAVESES	1	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,05	1.258	1.018	0	0	0%
LN60 1163 CARRAPATELO (REN)-MARCO DE CANAVESES	2	2x3x1 AA325	A	11,92	1.372	1.212	267	244	20%
LN60 1163 CARRAPATELO (REN)-MARCO DE CANAVESES	3	2x3x1 AA325	A	0,06	1.372	1.212	267	244	20%
LN60 1163 CARRAPATELO (REN)-MARCO DE CANAVESES	4	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,05	1.258	1.018	267	244	24%
LN60 1164 01 TOUVEDO-PC ALAGOA DE CIMA/LINDOSO	1	1x3x1 AA325	A	4,57	686	606	326	266	47%
LN60 1164 TOUVEDO-PC ALAGOA DE CIMA	1	1x3x1 AA325	A	6,28	686	606	122	96	18%
LN60 1164 TOUVEDO-PC ALAGOA DE CIMA	2	1x3x1 AA325	A	18,13	686	606	122	96	18%
LN60 1165 TRANDEIRAS (PRE)-SOUTELO	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,07	386	325	154	153	47%
LN60 1165 TRANDEIRAS (PRE)-SOUTELO	2	1x3x1 AA160	A	9,18	451	401	154	153	38%
LN60 1166 01 ALTO DO TALEFE (PRE)-PC CABRIL/BUSTELO (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	133	132	33%
LN60 1166 ALTO DO TALEFE (PRE)-PC CABRIL	1	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	98	98	24%
LN60 1166 ALTO DO TALEFE (PRE)-PC CABRIL	2	1x3x1 LXCV630	S	0,06	740	599	231	230	38%
LN60 1166 ALTO DO TALEFE (PRE)-PC CABRIL	3	1x3x1 AA160	A	5,80	451	401	231	230	57%
LN60 1167 PADRELA (PRE)-SOUTELO	1	1x3x1 AA160	A	0,34	451	401	65	65	16%
LN60 1167 PADRELA (PRE)-SOUTELO	2	2x3x1 AA160	A	2,35	902	802	65	65	8%
LN60 1168 01 FONTE DA QUELHA (PRE)-PC CABRIL/CINFÃES (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,04	451	401	62	62	15%
LN60 1168 FONTE DA QUELHA (PRE)-PC CABRIL	1	1x3x1 AA160	A	2,15	451	401	161	160	40%
LN60 1168 FONTE DA QUELHA (PRE)-PC CABRIL	2	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	98	98	24%
LN60 1168 FONTE DA QUELHA (PRE)-PC CABRIL	3	1x3x1 AA160	A	2,78	451	401	161	160	40%
LN60 1168 FONTE DA QUELHA (PRE)-PC CABRIL	4	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,08	740	599	161	160	27%
LN60 1169 OLEIROS (REN)-TURIZ	1	1x3x1 AA325	A	4,93	686	606	318	263	46%
LN60 1170 REBORDOSA-LORDELO	1	1x3x1 AA325	A	5,29	686	606	101	124	21%
LN60 1170 REBORDOSA-LORDELO	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,06	740	599	101	124	21%
LN60 1171 LOMBA DA SEIXA II (PRE)-SOUTELO	1	1x3x1 AA160	A	0,59	451	401	86	86	21%
LN60 1171 LOMBA DA SEIXA II (PRE)-SOUTELO	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,09	386	325	86	86	27%
LN60 1171 LOMBA DA SEIXA II (PRE)-SOUTELO	3	1x3x1 AA160	A	31,18	451	401	86	86	21%
LN60 1172 FRADES (REN)-CANIÇADA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,02	899	725	81	65	9%
LN60 1172 FRADES (REN)-CANIÇADA	2	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	81	65	12%
LN60 1172 FRADES (REN)-CANIÇADA	3	1x3x1 AA325	A	14,63	686	606	81	65	12%
LN60 1173 01 CARREÇO (PRE)-S.TA MARTA DE PORTUZELO/CARREÇO II (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,06	451	401	105	105	26%
LN60 1173 CARREÇO (PRE)-S.TA MARTA DE PORTUZELO	1	1x3x1 AA160	A	6,54	451	401	256	254	63%
LN60 1173 CARREÇO (PRE)-S.TA MARTA DE PORTUZELO	2	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	151	149	37%
LN60 1174 TEIXEIRÓ (PRE)-PC SEIXINHOS	1	1x3x1 AA160	A	0,75	451	401	122	122	31%
LN60 1174 TEIXEIRÓ (PRE)-PC SEIXINHOS	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,05	386	325	122	122	38%
LN60 1175 02 PC SEIXINHOS-AMARANTE/PENA SUAR (PRE)	1	1x3x1 LXCV630	S	0,10	740	599	1	1	0%
LN60 1175 02 PC SEIXINHOS-AMARANTE/PENA SUAR (PRE)	2	1x3x1 AA325	A	0,85	686	606	1	1	0%
LN60 1175 02 PC SEIXINHOS-AMARANTE/PENA SUAR (PRE)	3	1x3x1 AA195	A	12,33	398	286	1	1	0%
LN60 1175 02 PC SEIXINHOS-AMARANTE/PENA SUAR (PRE)	4	1x3x1 AA195	A	0,10	398	286	0	0	0%
LN60 1175 PC SEIXINHOS-AMARANTE	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,04	740	599	1	1	0%
LN60 1176 PC ALAGOA DE CIMA-TROVISCOSO	1	1x3x1 AA325	A	12,98	686	606	207	173	30%
LN60 1177 MURO-LOUSADO	1	2x3x1 AA235	A	7,05	1.089	769	46	42	5%
LN60 1177 MURO-LOUSADO	2	2x3x1 AA325	A	0,07	1.372	1.212	46	42	3%
LN60 1178 OUTEIRO (PRE)-PC CAMPANHÓ	1	1x3x1 AA325	A	3,97	686	606	256	257	42%
LN60 1178 OUTEIRO (PRE)-PC CAMPANHÓ	2	2x3x1 AA325	A	2,55	1.372	1.212	256	257	21%
LN60 1179 01 LAMEIRA (PRE)-PC CABRIL/SOBRADO (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,05	451	401	69	69	17%
LN60 1179 01 LAMEIRA (PRE)-PC CABRIL/SOBRADO (PRE)	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,02	582	474	69	69	15%
LN60 1179 LAMEIRA (PRE)-PC CABRIL	1	1x3x1 AA160	A	0,19	451	401	91	89	22%
LN60 1179 LAMEIRA (PRE)-PC CABRIL	2	1x3x1 AA160	A	2,89	451	401	160	158	39%
LN60 1179 LAMEIRA (PRE)-PC CABRIL	3	1x3x1 LXCV630	S	0,06	740	599	160	158	26%
LN60 1180 S. PEDRO (PRE)-PC CABRIL	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,08	740	599	86	86	14%
LN60 1180 S. PEDRO (PRE)-PC CABRIL	2	1x3x1 AA160	A	2,78	451	401	86	86	21%
LN60 1180 S. PEDRO (PRE)-PC CABRIL	3	1x3x1 AA160	A	0,99	451	401	86	86	21%
LN60 1180 S. PEDRO (PRE)-PC CABRIL	4	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,01	740	599	86	86	14%
LN60 1181 RECAREI (REN)-VALONGO	1	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,09	1.258	1.018	300	269	26%
LN60 1181 RECAREI (REN)-VALONGO	2	2x3x1 AA325	A	4,55	1.372	1.212	300	269	22%
LN60 1182 MARÃO I (PRE)-PC SEIXINHOS	1	1x3x1 AA160	A	3,26	451	401	110	109	27%
LN60 1182 MARÃO I (PRE)-PC SEIXINHOS	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,06	386	325	110	109	34%
LN60 1183 ARGA (PRE)-PC ORBACÉM	1	1x3x1 AA325	A	5,05	686	606	307	306	50%
LN60 1184 CANELAS (REN)-VILAR DO PARAÍSO II	1	2x3x1 AA325	A	2,46	1.372	1.212	351	268	26%
LN60 1184 CANELAS (REN)-VILAR DO PARAÍSO II	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,06	1.258	1.018	351	268	28%
LN60 1185 PC ORBACÉM-S.TA MARTA DE PORTUZELO	1	2x3x1 AA325	A	11,97	1.372	1.212	332	338	28%
LN60 1185 PC ORBACÉM-S.TA MARTA DE PORTUZELO	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,12	1.528	1.233	332	338	27%
LN60 1186 01 PC ORBACÉM-VALENÇA/FRANCE	1	2x3x1 AA325	A	2,74	1.372	1.212	52	62	5%
LN60 1186 01 PC ORBACÉM-VALENÇA/FRANCE	2	1x3x1 AA325	A	0,05	686	606	52	62	10%
LN60 1186 PC ORBACÉM-VALENÇA	1	1x3x1 AA325	A	8,00	686	606	204	175	30%
LN60 1187 PAÇOS DE FERREIRA-LORDELO	1	1x3x1 AA325	A	6,20	686	606	318	268	46%
LN60 1188 CANELAS (REN)-SERZEDO	1	2x3x1 AA325	A	2,59	1.372	1.212	513	407	37%
LN60 1189 PC ORBACÉM-ÂNCORA	1	2x3x1 AA325	A	8,32	1.372	1.212	81	71	6%
LN60 1190 PC AZINHEIRA-FERMIL	1	1x3x1 AA325	A	5,64	686	606	209	199	33%
LN60 1191 TORRÃO (REN)-FORNOS	1	1x3x1 AA325	A	0,05	686	606	0	0	0%
LN60 1191 TORRÃO (REN)-FORNOS	2	1x3x1 AA325	A	0,38	686	606	109	113	19%
LN60 1191 TORRÃO (REN)-FORNOS	3	1x3x1 AA235	A	3,79	460	329	109	113	34%
LN60 1191 TORRÃO (REN)-FORNOS	4	1x3x1 AA325	A	0,75	686	606	109	113	19%
LN60 1192 LORDELO-IKEA	1	1x3x1 AA160	A	3,54	451	401	103	101	25%
LN60 1193 PC RIBABELIDE-VALDIGEM (REN)	1	2x3x1 AA325	A	17,47	1.372	1.212	618	617	51%
LN60 1193 PC RIBABELIDE-VALDIGEM (REN)	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,01	1.258	1.018	618	617	61%
LN60 1194 TESTOS (PRE)-PC RIBABELIDE	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,00	740	599	120	120	20%
LN60 1194 TESTOS (PRE)-PC RIBABELIDE	2	1x3x1 AA160	A	3,67	451	401	216	215	54%
LN60 1194 TESTOS (PRE)-PC RIBABELIDE	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,02	740	599	216	215	36%
LN60 1195 PEVIDÉM-SEVA	1	1x3x1 AA160	A	2,22	451	401	50	50	12%
LN60 1195 PEVIDÉM-SEVA	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,06	740	599	50	50	8%
LN60 1196 S. MARTINHO DO CAMPO-SOUSA	1	2x3x1 AA325	A	10,27	1.372	1.212	267	226	19%
LN60 1197 S.TA MARTA DE PORTUZELO-MONSERRATE	1	1x3x1 AM288	A	3,19	659	583	111	94	17%
LN60 1197 S.TA MARTA DE PORTUZELO-MONSERRATE	2	1x3x1 AA235	A	3,49	460	329	111	94	29%
LN60 1197 S.TA MARTA DE PORTUZELO-MONSERRATE	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,15	740	599	111	94	16%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1197 S.TA MARTA DE PORTUZELO-MONSERRATE	4	1x3x1 LXHIOLE630	S	1,00	740	599	111	94	16%
LN60 1198 TROVISCOSO-ROUSSAS	1	1x3x1 AA160	A	18,31	451	401	53	41	12%
LN60 1199 ALFENA-NEOPLÁSTICA	1	1x3x1 AA160	A	6,98	451	401	0	0	0%
LN60 1200 VERMOIM (REN)-SAKTHI	1	1x3x2 AA325	A	0,07	1.089	769	286	286	37%
LN60 1200 VERMOIM (REN)-SAKTHI	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,93	740	599	286	286	48%
LN60 1201 SERRA DO ALVÃO (PRE)-VILA POUCA DE AGUIAR (REN)	1	1x3x1 AA325	A	10,15	686	606	358	349	58%
LN60 1202 PC BARROSO-FRADES (REN)	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,05	740	599	419	408	68%
LN60 1202 PC BARROSO-FRADES (REN)	2	1x3x1 AA325	A	14,67	686	606	419	408	67%
LN60 1203 ESTARREJA (REN)-CUF	1	1x3x1 AA325	A	1,74	686	606	352	343	57%
LN60 1204 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-SOUTELO I	1	1x3x1 AA225	A	0,62	436	312	129	118	38%
LN60 1204 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-SOUTELO I	2	1x3x1 AA325	A	0,37	686	606	129	118	20%
LN60 1204 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-SOUTELO I	3	1x3x1 AA325	A	1,95	686	606	129	118	20%
LN60 1204 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-SOUTELO I	4	1x3x1 AA235	A	1,40	460	329	129	118	36%
LN60 1205 FEIRA (REN)-SANGUEDO	1	2x3x1 AA160	A	5,60	902	802	1	1	0%
LN60 1205 FEIRA (REN)-SANGUEDO	2	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	1	1	0%
LN60 1205 FEIRA (REN)-SANGUEDO	3	1x3x1 AA325	A	1,99	686	606	1	1	0%
LN60 1205 FEIRA (REN)-SANGUEDO	4	1x3x1 AA325	A	4,21	686	606	1	1	0%
LN60 1206 INHA-ALBERTO DA SILVA BARBOSA	1	2x3x1 AA160	A	0,72	902	802	0	0	0%
LN60 1206 INHA-ALBERTO DA SILVA BARBOSA	2	1x3x1 AA325	A	0,86	686	606	0	0	0%
LN60 1207 INHA-AROUCA	1	1x3x1 AA160	A	17,36	451	401	1	1	0%
LN60 1207 INHA-AROUCA	2	1x3x1 AA160	A	0,86	451	401	1	1	0%
LN60 1208 AROUCA-S. PEDRO DO SUL (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	28,62	451	401	2	2	0%
LN60 1209 S. PEDRO DO SUL (PRE)-GUMIEI	1	1x3x1 AA160	A	4,23	451	401	81	74	18%
LN60 1210 NOGUEIRA DA REGEDOURA-AMORIM REVESTIMENTOS	1	1x3x1 AA325	A	0,74	686	606	100	93	15%
LN60 1210 NOGUEIRA DA REGEDOURA-AMORIM REVESTIMENTOS	2	2x3x1 AA160	A	0,03	902	802	100	93	12%
LN60 1210 NOGUEIRA DA REGEDOURA-AMORIM REVESTIMENTOS	3	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	100	93	15%
LN60 1210 NOGUEIRA DA REGEDOURA-AMORIM REVESTIMENTOS	4	2x3x1 AA160	A	1,22	902	802	100	93	12%
LN60 1211 AMORIM REVESTIMENTOS-CORTICEIRA AMORIM	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	43	39	6%
LN60 1211 AMORIM REVESTIMENTOS-CORTICEIRA AMORIM	2	1x3x1 AA325	A	0,80	686	606	43	39	6%
LN60 1212 RIO MEÃO-CORTICEIRA AMORIM	1	2x3x1 AA160	A	3,42	902	802	0	0	0%
LN60 1212 RIO MEÃO-CORTICEIRA AMORIM	2	1x3x1 AA325	A	1,22	686	606	0	0	0%
LN60 1212 RIO MEÃO-CORTICEIRA AMORIM	3	1x3x1 AA325	A	0,69	686	606	0	0	0%
LN60 1213 ESTARREJA (REN)-PC ACAÍL	1	1x3x1 AA400	A	0,43	615	431	39	40	9%
LN60 1213 ESTARREJA (REN)-PC ACAÍL	2	2x3x1 AA160	A	0,05	902	802	39	40	5%
LN60 1213 ESTARREJA (REN)-PC ACAÍL	3	2x3x1 AA160	A	10,04	902	802	39	40	5%
LN60 1214 NOGUEIRA DA REGEDOURA-SANGUEDO	1	2x3x1 AA325	A	5,79	1.372	1.212	199	193	16%
LN60 1215 AVANCA-DEVESA VELHA	1	1x3x1 AA235	A	10,31	460	329	1	1	0%
LN60 1215 AVANCA-DEVESA VELHA	2	1x3x1 AA325	A	3,18	686	606	1	1	0%
LN60 1216 DEVESA VELHA-S. JOÃO DA MADEIRA	1	1x3x1 AA325	A	4,94	686	606	78	80	13%
LN60 1217 RIO MEÃO-PC ACAÍL	1	1x3x1 AA325	A	0,69	686	606	1	1	0%
LN60 1217 RIO MEÃO-PC ACAÍL	2	2x3x1 AA400	A	0,40	1.230	861	1	1	0%
LN60 1217 RIO MEÃO-PC ACAÍL	3	2x3x1 AA160	A	9,78	902	802	1	1	0%
LN60 1219 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-VALE DE CAMBRA	1	2x3x1 AA160	A	5,33	902	802	363	369	46%
LN60 1219 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-VALE DE CAMBRA	2	1x3x1 AA325	A	0,50	686	606	363	369	61%
LN60 1219 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-VALE DE CAMBRA	3	2x3x1 AA160	A	2,26	902	802	363	369	46%
LN60 1219 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-VALE DE CAMBRA	4	2x3x1 AA325	A	0,80	1.372	1.212	363	369	30%
LN60 1219 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-VALE DE CAMBRA	5	1x3x2 AA160	A	0,03	723	523	363	369	71%
LN60 1220 ARADA-OVAR	1	2x3x1 CU120	A	5,69	816	595	355	228	44%
LN60 1221 ESTARREJA (REN)-OLIVEIRA DE AZEMÉIS	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	1.528	1.233	352	318	26%
LN60 1221 ESTARREJA (REN)-OLIVEIRA DE AZEMÉIS	2	2x3x1 AA325	A	10,19	1.372	1.212	352	318	26%
LN60 1222 AVANCA-OVAR	1	2x3x1 CU120	A	6,92	816	595	603	424	74%
LN60 1223 ESTARREJA (REN)-AVANCA I	1	2x3x1 AA325	A	2,80	1.372	1.212	394	306	29%
LN60 1224 ESTARREJA (REN)-AVANCA II	1	2x3x1 AA325	A	2,76	1.372	1.212	400	310	29%
LN60 1225 VALE DE CAMBRA-ALBERGARIA	1	2x3x1 AA160	A	4,85	902	802	1	1	0%
LN60 1225 VALE DE CAMBRA-ALBERGARIA	2	2x3x1 AA160	A	3,26	902	802	1	1	0%
LN60 1225 VALE DE CAMBRA-ALBERGARIA	3	2x3x1 AA325	A	0,81	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1225 VALE DE CAMBRA-ALBERGARIA	4	2x3x1 AA160	A	2,70	902	802	1	1	0%
LN60 1225 VALE DE CAMBRA-ALBERGARIA	5	2x3x1 AA325	A	0,77	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1226 ESTARREJA (REN)-ALBERGARIA	1	2x3x1 AA325	A	2,21	1.372	1.212	489	406	36%
LN60 1226 ESTARREJA (REN)-ALBERGARIA	2	2x3x1 AA160	A	6,31	902	802	489	406	54%
LN60 1227 AVANCA-ENERPULP	1	1x3x1 AA160	A	2,04	451	401	284	273	68%
LN60 1227 AVANCA-ENERPULP	2	1x3x1 CU185	A	0,25	575	415	284	273	66%
LN60 1227 AVANCA-ENERPULP	3	1x3x1 AA160	A	12,81	451	401	284	273	68%
LN60 1228 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU I	1	1x3x1 AA195	A	4,41	398	286	84	80	28%
LN60 1228 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU I	2	1x3x1 AA195	A	0,01	398	286	84	80	28%
LN60 1228 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU I	3	1x3x1 AA195	A	0,92	398	286	84	80	28%
LN60 1228 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU I	4	1x3x1 AA235	A	0,30	460	329	84	80	24%
LN60 1229 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU II	1	1x3x1 AA195	A	1,03	398	286	85	81	28%
LN60 1229 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU II	2	1x3x1 AA235	A	0,26	460	329	85	81	25%
LN60 1229 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU II	3	1x3x1 AA195	A	3,91	398	286	85	81	28%
LN60 1229 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU II	4	1x3x1 AA235	A	0,42	460	329	85	81	25%
LN60 1229 ESTARREJA (REN)-C.P. SALREU II	5	1x3x1 AA195	A	0,01	398	286	85	81	28%
LN60 1230 01 ESTARREJA (REN)-DOW PORTUGAL/ARLÍQUIDO	1	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	96	98	16%
LN60 1230 ESTARREJA (REN)-DOW PORTUGAL	1	1x3x1 AA325	A	0,13	686	606	60	60	10%
LN60 1230 ESTARREJA (REN)-DOW PORTUGAL	2	1x3x1 AA325	A	0,10	686	606	155	156	26%
LN60 1230 ESTARREJA (REN)-DOW PORTUGAL	3	1x3x1 AA325	A	2,70	686	606	155	156	26%
LN60 1231 ENERPULP-FUNFRAP	1	1x3x1 AA235	A	0,89	460	329	0	0	0%
LN60 1231 ENERPULP-FUNFRAP	2	1x3x1 CU185	A	0,26	537	387	0	0	0%
LN60 1231 ENERPULP-FUNFRAP	3	1x3x1 AA160	A	2,09	451	401	0	0	0%
LN60 1232 ESTARREJA (REN)-ECE (EMPRESA COGERAÇÃO ESTARREJA)	1	1x3x1 AA260	A	2,24	475	338	54	58	17%
LN60 1234 FUNFRAP-CACIA	1	1x3x1 AA325	A	0,53	686	606	163	167	27%
LN60 1234 FUNFRAP-CACIA	2	1x3x1 AA235	A	0,89	460	329	163	167	51%
LN60 1234 FUNFRAP-CACIA	3	1x3x1 AA325	A	0,79	686	606	163	167	27%
LN60 1235 MOURISCA (REN)-ESGUEIRA I	1	2x3x1 AA325	A	0,03	1.372	1.212	476	411	35%
LN60 1235 MOURISCA (REN)-ESGUEIRA I	2	2x3x1 AA325	A	0,15	1.372	1.212	476	411	35%
LN60 1235 MOURISCA (REN)-ESGUEIRA I	3	2x3x1 AA325	A	15,73	1.372	1.212	476	411	35%
LN60 1236 ESGUEIRA-CACIA	1	1x3x1 AA325	A	0,53	686	606	245	245	40%
LN60 1236 ESGUEIRA-CACIA	2	1x3x1 AA325	A	1,88	686	606	245	245	40%
LN60 1237 MOURISCA (REN)-BARRÔ	1	2x3x1 AA325	A	4,75	1.372	1.212	392	341	29%
LN60 1237 MOURISCA (REN)-BARRÔ	2	2x3x1 AA325	A	2,55	1.372	1.212	392	341	29%
LN60 1238 AVANCA-BAMISO	1	2x3x1 CU70	A	3,01	606	447	0	0	0%
LN60 1238 AVANCA-BAMISO	2	1x3x1 AA325	A	0,17	686	606	0	0	0%
LN60 1239 MOURISCA (REN)-ESGUEIRA II	1	2x3x1 AA325	A	15,82	1.372	1.212	479	414	35%
LN60 1240 ESGUEIRA-VISTA ALEGRE	1	1x3x1 AA325	A	3,72	686	606	1	1	0%
LN60 1240 ESGUEIRA-VISTA ALEGRE	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,08	899	725	1	1	0%
LN60 1240 ESGUEIRA-VISTA ALEGRE	3	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	1	1	0%
LN60 1240 ESGUEIRA-VISTA ALEGRE	4	2x3x1 AA160	A	6,50	902	802	1	1	0%
LN60 1240 ESGUEIRA-VISTA ALEGRE	5	2x3x1 AA160	A	2,52	902	802	1	1	0%
LN60 1241 BARRÔ-OLIVEIRA DO BAIRRO	1	1x3x1 AA325	A	5,87	686	606	171	141	25%
LN60 1242 MOURISCA (REN)-ÁGUEDA	1	2x3x1 AA325	A	0,58	1.372	1.212	278	255	21%
LN60 1243 ESGUEIRA-AVEIRO II	1	2x3x1 AA160	A	3,28	902	802	275	230	30%
LN60 1244 ÁGUEDA-BARRÔ	1	1x3x1 AA325	A	6,54	686	606	157	137	23%
LN60 1244 ÁGUEDA-BARRÔ	2	2x3x1 AA160	A	4,17	902	802	157	137	17%
LN60 1245 AVEIRO-GAFANHA	1	1x3x1 AA160	A	8,48	451	401	105	103	26%
LN60 1246 ESGUEIRA-AVEIRO I	1	1x3x1 AA325	A	3,60	686	606	149	125	22%
LN60 1247 ESGUEIRA-ÍLHAVO	1	1x3x1 AA325	A	9,15	686	606	12	14	2%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1247 ESGUEIRA-ÍLHAVO	2	1x3x1 LXHIOV630	S	0,15	740	599	12	14	2%
LN60 1248 TEIXO (PRE)-ÁGUEDA	1	1x3x1 AA160	A	15,50	451	401	63	63	16%
LN60 1250 ALBERGARIA-VISTA ALEGRE	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,07	899	725	218	195	27%
LN60 1250 ALBERGARIA-VISTA ALEGRE	2	2x3x1 AA160	A	5,96	902	802	218	195	24%
LN60 1251 CANDAL E COELHEIRA (PRE)-VALE DE CAMBRA	1	2x3x1 AA160	A	11,33	902	802	356	355	44%
LN60 1251 CANDAL E COELHEIRA (PRE)-VALE DE CAMBRA	2	2x3x1 AA160	A	6,23	902	802	356	355	44%
LN60 1251 CANDAL E COELHEIRA (PRE)-VALE DE CAMBRA	3	2x3x1 AA325	A	0,43	1.372	1.212	356	355	29%
LN60 1252 VALE DE CAMBRA-FERPINTA	1	1x3x1 AA160	A	4,59	451	401	30	27	7%
LN60 1252 VALE DE CAMBRA-FERPINTA	2	1x3x1 AA160	A	1,29	451	401	30	27	7%
LN60 1252 VALE DE CAMBRA-FERPINTA	3	1x3x1 AA325	A	0,75	686	606	30	27	4%
LN60 1253 SERRA DA FREITA (PRE)-CARREGOSA	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,11	740	599	298	297	50%
LN60 1253 SERRA DA FREITA (PRE)-CARREGOSA	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	1,75	740	599	149	149	25%
LN60 1253 SERRA DA FREITA (PRE)-CARREGOSA	3	1x3x1 AA325	A	14,83	686	606	298	297	49%
LN60 1254 CARREGOSA-DEVESA VELHA	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,05	1.528	1.233	315	259	21%
LN60 1254 CARREGOSA-DEVESA VELHA	2	2x3x1 AA325	A	4,28	1.372	1.212	315	259	23%
LN60 1255 ALTO MONÇÃO (PRE)-BARRÔ	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	899	725	74	74	10%
LN60 1256 PARAIMO (REN)-BUSTOS	1	2x3x1 AA325	A	2,01	1.089	769	501	451	59%
LN60 1256 PARAIMO (REN)-BUSTOS	2	1x3x2 AA325	A	0,26	1.089	769	501	451	59%
LN60 1256 PARAIMO (REN)-BUSTOS	3	2x3x1 AA235	A	11,00	1.372	1.212	501	451	37%
LN60 1257 01 POCINHO (REN)-MARVÃO/CATAPEREIRO (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,29	451	401	141	104	31%
LN60 1257 01 POCINHO (REN)-MARVÃO/CATAPEREIRO (PRE)	2	1x3x1 AA160	A	12,65	451	401	141	104	31%
LN60 1257 01 POCINHO (REN)-MARVÃO/CATAPEREIRO (PRE)	3	1x3x1 LEHIOV630	S	0,69	740	599	141	104	19%
LN60 1257 POCINHO (REN)-MARVÃO	1	1x3x1 AA325	A	14,22	686	606	64	53	9%
LN60 1257 POCINHO (REN)-MARVÃO	2	1x3x1 AA325	A	0,25	686	606	64	53	9%
LN60 1258 PC TRANCOSO-VILA DE RUA	1	1x3x1 AA325	A	0,32	686	606	2	2	0%
LN60 1258 PC TRANCOSO-VILA DE RUA	2	1x3x1 AA160	A	27,62	451	401	2	2	0%
LN60 1259 PC TRANCOSO-TRANCOSO	1	1x3x1 AA160	A	2,42	451	401	74	65	16%
LN60 1260 CELORICO-PC TRANCOSO	1	1x3x1 AA235	A	13,62	460	329	354	308	94%
LN60 1261 TRANCOSO (PRE)-PC TRANCOSO	1	1x3x1 AA325	A	11,39	686	606	253	252	42%
LN60 1262 PC TRANCOSO-PINHEL	1	1x3x1 AA160	A	26,05	451	401	143	120	32%
LN60 1263 CENTRAL HIDROELÉCTRICA PINHEL (PRE)-PINHEL	1	1x3x1 AA160	A	6,21	451	401	63	40	14%
LN60 1263 CENTRAL HIDROELÉCTRICA PINHEL (PRE)-PINHEL	2	1x3x1 LXHIOV630	S	0,03	740	599	63	40	9%
LN60 1264 SENHORA DE MONFORTE (PRE)-PINHEL	1	1x3x1 AA160	A	5,55	451	401	88	86	21%
LN60 1265 SERRA DO LEOMIL (PRE)-VILA DE RUA	1	1x3x1 AA325	A	8,28	686	606	144	143	24%
LN60 1265 SERRA DO LEOMIL (PRE)-VILA DE RUA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,07	899	725	144	143	20%
LN60 1266 GOUVEIA-CELORICO	1	1x3x2 AA325	A	24,76	1.089	769	2	2	0%
LN60 1267 SEIA-GOUVEIA	1	1x3x1 AA325	A	12,46	686	606	100	74	15%
LN60 1268 FAFE(REN)-FAFE	1	2x3x1 AA325	A	2,24	1.372	1.212	487	398	36%
LN60 1268 FAFE(REN)-FAFE	2	2x3x1 ACCCOVE	A	1,24	1.056	1.056	488	398	46%
LN60 1269 01 CELORICO-GUARDA II/CHAFARIZ (REN)	1	2x3x1 AA325	A	3,34	1.372	1.212	426	430	35%
LN60 1269 CELORICO-GUARDA II	1	2x3x1 AA235	A	0,35	1.372	1.212	0	0	0%
LN60 1269 CELORICO-GUARDA II	2	2x3x1 AA325	A	0,03	1.372	1.212	0	0	0%
LN60 1269 CELORICO-GUARDA II	3	2x3x1 AA235	A	16,27	1.372	1.212	426	430	35%
LN60 1270 VIDEMONTE (PRE)-CHAFARIZ (REN)	1	1x3x1 AA325	A	5,75	686	606	288	287	47%
LN60 1271 CHAFARIZ (REN)-CELORICO	1	2x3x1 AA325	A	3,24	1.372	1.212	586	572	47%
LN60 1272 CASAL DE CINZA-CERDEIRA	1	1x3x1 AA105	A	14,46	285	208	54	46	22%
LN60 1273 CALDEIRÃO-GUARDA	1	1x3x1 AA325	A	4,33	686	606	353	346	57%
LN60 1274 PARAIMO (REN)-CANTANHEDE	1	1x3x1 AA325	A	18,60	686	606	276	252	42%
LN60 1275 PARAIMO (REN)-MOGOFORES	1	2x3x1 AA325	A	4,55	1.372	1.212	290	287	24%
LN60 1276 MOGOFORES-CANTANHEDE	1	1x3x1 AA160	A	15,78	451	401	1	1	0%
LN60 1277 MOGOFORES-MORTÁGUA	1	1x3x1 AA160	A	20,57	451	401	1	1	0%
LN60 1279 01 PAMPILHOSA-MOGOFORES/PAVIGRÉS	1	1x3x2 AA325	A	0,75	1.089	769	51	52	7%
LN60 1279 PAMPILHOSA-MOGOFORES	1	2x3x1 AA325	A	3,25	1.372	1.212	267	262	22%
LN60 1279 PAMPILHOSA-MOGOFORES	2	2x3x1 AA325	A	8,27	1.372	1.212	217	212	17%
LN60 1280 CASTRO DAIRE-GUMIEI	1	1x3x1 AA160	A	19,78	451	401	229	184	51%
LN60 1281 ERMIDA-CASTRO DAIRE	1	1x3x1 AA160	A	1,21	451	401	79	60	17%
LN60 1282 SÃO MACÁRIO (PRE)-CASTRO DAIRE	1	1x3x1 AA160	A	10,53	451	401	95	95	24%
LN60 1283 GUMIEI-VOUZELA	1	1x3x1 AA325	A	10,13	686	606	211	196	32%
LN60 1284 MOURISCA (PRE)-BODIOSA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	35,09	686	606	332	330	55%
LN60 1285 NAVE (PRE)-BODIOSA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	35,10	686	606	332	328	54%
LN60 1286 BODIOSA (REN)-GUMIEI	1	2x3x1 AA325	A	5,10	1.372	1.212	518	462	38%
LN60 1287 PC FORNELO DO MONTE-BODIOSA (REN)	1	2x3x1 AA325	A	12,30	1.372	1.212	451	450	37%
LN60 1288 PC FORNELO DO MONTE-VOUZELA	1	1x3x1 AA325	A	8,52	686	606	179	178	29%
LN60 1289 PC FORNELO DO MONTE-TONDELA	1	1x3x1 AA325	A	15,13	686	606	177	176	29%
LN60 1290 ORGENS-BODIOSA (REN)	1	2x3x1 AA325	A	10,48	1.372	1.212	399	297	29%
LN60 1291 VISO-ORGENS	1	2x3x1 AA325	A	2,16	1.372	1.212	245	196	18%
LN60 1291 VISO-ORGENS	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	5,72	899	725	245	196	27%
LN60 1291 VISO-ORGENS	3	2x3x1 AA325	A	0,01	1.372	1.212	245	196	18%
LN60 1292 VISO-SATÃO	1	1x3x1 AA325	A	16,63	686	606	85	76	13%
LN60 1293 MANGUALDE-VISO	1	1x3x1 AA400	A	16,41	615	431	1	1	0%
LN60 1294 LUSO FINSA-VISO	1	1x3x1 AA400	A	13,71	615	431	1	1	0%
LN60 1295 NELAS-LUSO FINSA	1	1x3x1 AA400	A	0,34	615	431	94	93	22%
LN60 1296 VILA CHÃ (REN)-NELAS	1	1x3x1 AA400	A	15,67	615	431	94	93	22%
LN60 1297 01 VILA CHÃ (REN)-MANGUALDE/SIAF	1	1x3x1 AA160	A	0,50	451	401	165	169	42%
LN60 1297 VILA CHÃ (REN)-MANGUALDE	1	1x3x1 AA325	A	3,69	686	606	359	340	56%
LN60 1297 VILA CHÃ (REN)-MANGUALDE	2	1x3x1 AA325	A	2,81	686	606	196	173	29%
LN60 1297 VILA CHÃ (REN)-MANGUALDE	3	1x3x1 AA400	A	14,39	615	431	359	340	79%
LN60 1298 CABREIRA (PRE)-FRADES (REN)	1	1x3x1 LXCV630	S	0,08	740	599	173	173	29%
LN60 1298 CABREIRA (PRE)-FRADES (REN)	2	1x3x1 AA325	A	7,08	686	606	173	173	28%
LN60 1299 VILA CHÃ (REN)-TONDELA	1	1x3x1 AA325	A	14,51	686	606	241	215	35%
LN60 1299 VILA CHÃ (REN)-TONDELA	2	1x3x1 AA160	A	16,38	451	401	241	215	54%
LN60 1299 VILA CHÃ (REN)-TONDELA	3	1x3x1 AA325	A	1,23	686	606	241	215	35%
LN60 1301 BELMONTE-SABUGAL	1	2x3x1 AA110	A	10,38	584	426	166	167	39%
LN60 1301 BELMONTE-SABUGAL	2	1x3x1 AA110	A	16,24	292	213	166	167	78%
LN60 1302 MOSTEIRO (PRE)-SABUGAL	1	1x3x1 AA160	A	6,30	451	401	81	80	20%
LN60 1303 01 SEIA-BELMONTE/MANTEIGAS	1	1x3x1 AA160	A	3,13	451	401	61	61	15%
LN60 1303 SEIA-BELMONTE	1	1x3x1 AA325	A	0,10	686	606	1	1	0%
LN60 1303 SEIA-BELMONTE	2	1x3x1 AA325	A	16,67	686	606	1	1	0%
LN60 1303 SEIA-BELMONTE	3	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	62	61	10%
LN60 1303 SEIA-BELMONTE	4	1x3x1 AA325	A	18,38	686	606	62	61	10%
LN60 1304 MOSQUEIROS (PRE)-BELMONTE	1	1x3x1 AA160	A	10,55	451	401	329	324	81%
LN60 1304 MOSQUEIROS (PRE)-BELMONTE	2	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	145	143	36%
LN60 1304 MOSQUEIROS (PRE)-BELMONTE	3	1x3x1 AA160	A	0,03	451	401	186	182	45%
LN60 1304 MOSQUEIROS (PRE)-BELMONTE	4	1x3x1 AA325	A	1,11	686	606	329	324	53%
LN60 1304 MOSQUEIROS (PRE)-BELMONTE	5	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,08	740	599	329	324	54%
LN60 1305 BELMONTE-VÁRZEA	1	2x3x1 AA325	A	14,66	1.372	1.212	488	487	40%
LN60 1306 VILA CHÃ (REN)-SEIA I	1	1x3x1 AA325	A	3,66	686	606	240	218	36%
LN60 1307 VILA CHÃ (REN)-SEIA II	1	1x3x1 AA325	A	3,63	686	606	288	234	42%
LN60 1308 PONTE DE JUGAIS-SEIA	1	1x3x1 AA160	A	5,74	451	401	175	159	40%
LN60 1309 VILA COVA-SEIA	1	1x3x1 AA160	A	5,95	451	401	213	187	47%
LN60 1310 DESTERRO-SEIA	1	1x3x1 AA105	A	3,62	285	208	125	112	54%
LN60 1311 SABUGUEIRO-SEIA	1	1x3x1 AA152	A	5,14	303	219	39	32	15%
LN60 1312 SEIA-LORIGA	1	1x3x1 AA325	A	12,98	686	606	21	17	3%
LN60 1313 01 LORIGA-TORTOSENDO/PENTEADORA	1	1x3x1 AA080	A	0,30	236	174	38	18	16%
LN60 1313 02 LORIGA-TORTOSENDO/PENTEADORA/ RIBEIRA ALFORFA(PRE)	1	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	43	20	9%
LN60 1313 LORIGA-TORTOSENDO	1	1x3x1 AA325	A	9,68	686	606	38	17	6%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1313 LORIGA-TORTOSENDO	2	1x3x1 AA325	A	10,45	686	606	1	1	0%
LN60 1314 01 SEIA-OLIVEIRA DO HOSPITAL/CASCA (PRE)	1	1x3x1 AA235	A	2,94	578	512	70	73	14%
LN60 1314 SEIA-OLIVEIRA DO HOSPITAL	1	2x3x1 AA235	A	12,12	1.089	769	126	119	16%
LN60 1314 SEIA-OLIVEIRA DO HOSPITAL	2	2x3x1 AA235	A	2,14	1.372	1.212	57	47	4%
LN60 1314 SEIA-OLIVEIRA DO HOSPITAL	3	2x3x1 AA235	A	0,01	1.372	1.212	57	48	4%
LN60 1315 OLIVEIRA DO HOSPITAL-CANDOSA	1	2x3x1 AA235	A	8,44	1.089	769	1	1	0%
LN60 1316 AÇOR (PRE)-CANDOSA	1	1x3x1 AA325	A	16,07	686	606	208	205	34%
LN60 1317 CANDOSA-CARREGAL DO SAL	1	1x3x1 AA160	A	12,83	451	401	59	48	13%
LN60 1317 CANDOSA-CARREGAL DO SAL	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,03	582	474	59	48	10%
LN60 1318 TORTOSENDO-VÁRZEA	1	1x3x1 AA325	A	5,40	544	384	137	144	37%
LN60 1319 FERRO (REN)-FUNDÃO II	1	1x3x1 AA325	A	12,67	544	384	105	100	26%
LN60 1320 FERRO (REN)-VÁRZEA	1	2x3x1 AA325	A	6,39	1.372	1.212	296	304	25%
LN60 1321 FERRO (REN)-TORTOSENDO	1	2x3x1 AA325	A	3,86	1.372	1.212	298	231	22%
LN60 1322 SERRA DE ALVOAÇA (PRE)-FERRO (REN)	1	1x3x1 AA325	A	23,44	686	606	309	313	52%
LN60 1323 01 SANTA LUZIA-FUNDÃO/BTW	1	1x3x1 AA235	A	0,04	460	329	43	36	11%
LN60 1323 SANTA LUZIA-FUNDÃO	1	1x3x1 AA235	A	11,37	460	329	315	305	93%
LN60 1323 SANTA LUZIA-FUNDÃO	2	1x3x1 AA325	A	19,11	686	606	306	298	49%
LN60 1324 JANEIRO DE CIMA (PRE)-SANTA LUZIA	1	1x3x1 AA160	A	1,91	451	401	58	51	13%
LN60 1325 CANTANHEDE-MIRA	1	1x3x1 AA235	A	11,70	460	329	34	35	11%
LN60 1325 CANTANHEDE-MIRA	2	1x3x1 AA325	A	3,90	686	606	34	35	6%
LN60 1326 CANTANHEDE-TOCHA	1	1x3x1 AA325	A	14,45	686	606	124	136	22%
LN60 1327 MIRA-PESCANOVA	1	1x3x1 AA160	A	9,65	451	401	39	25	9%
LN60 1328 ALTO S. JOÃO-CORRENTE	1	2x3x1 AA325	A	4,03	1.372	1.212	307	281	23%
LN60 1329 CORRENTE-RELVINHA	1	2x3x1 AA325	A	3,79	1.372	1.212	110	86	8%
LN60 1330 RELVINHA-FABRICELA	1	1x3x1 AA160	A	6,70	451	401	77	74	18%
LN60 1330 RELVINHA-FABRICELA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,64	582	474	77	74	16%
LN60 1331 01 RELVINHA-PAMPILHOSA/CIMPOR	1	1x3x1 AA160	A	0,08	451	401	0	0	0%
LN60 1331 RELVINHA-PAMPILHOSA	1	2x3x1 AA325	A	7,00	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1331 RELVINHA-PAMPILHOSA	2	2x3x1 AA325	A	7,01	1.372	1.212	2	2	0%
LN60 1332 PEREIROS (REN)-CORRENTE	1	1x3x1 AA325	A	1,34	544	384	302	270	70%
LN60 1332 PEREIROS (REN)-CORRENTE	2	2x3x1 AA160	A	2,72	902	802	302	270	34%
LN60 1332 PEREIROS (REN)-CORRENTE	3	1x3x1 AA325	A	0,47	686	606	302	270	45%
LN60 1332 PEREIROS (REN)-CORRENTE	4	2x3x1 AA160	A	3,61	902	802	302	270	34%
LN60 1332 PEREIROS (REN)-CORRENTE	5	1x3x1 AA325	A	0,22	544	384	302	270	70%
LN60 1333 PEREIROS (REN)-ALTO S.JOÃO	1	2x3x1 AA325	A	4,19	1.372	1.212	499	440	36%
LN60 1334 01 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS I/TAVEIRO	1	2x3x1 AA160	A	2,38	902	802	166	123	18%
LN60 1334 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS I	1	1x3x1 AA195	A	1,08	398	286	1	1	0%
LN60 1334 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS I	2	1x3x1 AA235	A	0,85	460	329	1	1	0%
LN60 1334 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS I	3	1x3x1 AA195	A	7,88	398	286	1	1	0%
LN60 1334 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS I	4	1x3x1 AA195	A	7,55	398	286	166	123	43%
LN60 1335 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS II	1	1x3x1 AA195	A	15,32	398	286	140	147	52%
LN60 1335 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS II	2	1x3x1 AA235	A	0,85	578	512	140	147	29%
LN60 1335 PEREIROS (REN)-C.P. ALFARELOS II	3	1x3x1 AA195	A	1,19	398	286	140	147	52%
LN60 1336 01 PEREIROS (REN)-ALFARELOS/TAVEIRO II	1	1x3x1 AA160	A	3,96	451	401	0	0	0%
LN60 1336 PEREIROS (REN)-ALFARELOS	1	1x3x1 AA160	A	11,79	451	401	117	86	26%
LN60 1336 PEREIROS (REN)-ALFARELOS	2	1x3x1 AA160	A	6,84	362	261	118	86	33%
LN60 1336 PEREIROS (REN)-ALFARELOS	3	1x3x1 AA160	A	0,75	451	401	117	86	26%
LN60 1336 PEREIROS (REN)-ALFARELOS	4	1x3x1 AA325	A	1,39	544	384	118	87	23%
LN60 1337 PEREIROS (REN)-CONDEIXA	1	1x3x1 AA160	A	9,75	362	261	155	144	55%
LN60 1337 PEREIROS (REN)-CONDEIXA	2	1x3x1 AA325	A	1,46	544	384	155	144	37%
LN60 1338 VILA ROBIM-VIDREIRA	1	1x3x1 AA160	A	0,58	451	401	79	81	20%
LN60 1338 VILA ROBIM-VIDREIRA	2	1x3x1 AA160	A	2,79	451	401	79	81	20%
LN60 1339 01 PEREIROS (REN)-VILA ROBIM /ALFARELOS	1	1x3x1 AA160	A	0,74	451	401	0	0	0%
LN60 1339 01 PEREIROS (REN)-VILA ROBIM /ALFARELOS	2	1x3x1 AA160	A	0,02	451	401	0	0	0%
LN60 1339 PEREIROS (REN)-VILA ROBIM	1	1x3x1 AA325	A	1,47	544	384	8	8	2%
LN60 1339 PEREIROS (REN)-VILA ROBIM	2	2x3x1 AA160	A	18,28	902	802	2	2	0%
LN60 1339 PEREIROS (REN)-VILA ROBIM	3	2x3x1 AA160	A	18,59	902	802	6	6	1%
LN60 1342 MORTÁGUA-PC MORTÁGUA	1	1x3x1 AA160	A	3,81	451	401	129	108	29%
LN60 1342 MORTÁGUA-PC MORTÁGUA	2	1x3x1 AA325	A	1,45	686	606	129	108	19%
LN60 1343 01 PC MORTÁGUA-AGUIEIRA/PENACOVA	1	1x3x1 AA325	A	7,37	686	606	199	183	30%
LN60 1343 PC MORTÁGUA-AGUIEIRA	1	1x3x1 AA160	A	0,57	451	401	79	78	19%
LN60 1343 PC MORTÁGUA-AGUIEIRA	2	1x3x1 AA160	A	3,73	451	401	129	108	29%
LN60 1343 PC MORTÁGUA-AGUIEIRA	3	1x3x1 AA325	A	1,46	686	606	129	108	19%
LN60 1344 01 RAIVA-PEREIROS (REN)/PENACOVA	1	1x3x1 AA325	A	1,19	686	606	199	183	30%
LN60 1344 RAIVA-PEREIROS (REN)	1	1x3x1 AA325	A	22,66	686	606	357	343	57%
LN60 1344 RAIVA-PEREIROS (REN)	2	1x3x1 AA325	A	0,24	686	606	201	188	31%
LN60 1345 DEGRACIAS (PRE)-CONDEIXA	1	1x3x1 AA160	A	9,35	451	401	164	154	38%
LN60 1346 01 TÁBUA (REN)-A.S.JOÃO/FRONHAS	1	1x3x1 AA160	A	2,75	451	401	122	118	29%
LN60 1346 TÁBUA (REN)-ALTO S. JOÃO	1	1x3x1 AA235	A	21,62	460	329	1	1	0%
LN60 1346 TÁBUA (REN)-ALTO S. JOÃO	2	1x3x1 AA235	A	16,69	460	329	120	116	35%
LN60 1346 TÁBUA (REN)-ALTO S. JOÃO	3	1x3x1 AA325	A	1,28	686	606	120	116	19%
LN60 1348 PEREIROS (REN)-LOUSÃ	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,63	1.528	1.233	767	775	63%
LN60 1348 PEREIROS (REN)-LOUSÃ	2	2x3x1 AA325	A	16,12	1.372	1.212	767	775	64%
LN60 1349 PEREIROS (REN)-ALEGRIA	1	1x3x1 AA325	A	3,36	686	606	342	232	50%
LN60 1349 PEREIROS (REN)-ALEGRIA	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	2,04	740	599	342	232	46%
LN60 1350 LAVOS (REN)-LOURIÇAL	1	2x3x1 AA400	A	6,23	1.230	861	538	614	71%
LN60 1350 LAVOS (REN)-LOURIÇAL	2	1x3x2 AA325	A	0,28	1.372	1.212	538	614	51%
LN60 1351 LOUSÃ-LOUSÃ I (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	6,14	686	606	287	288	47%
LN60 1352 LOUSÃ-SAFRA (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	6,14	686	606	357	353	58%
LN60 1353 LOUSÃ-PC CADAFAZ	1	1x3x1 AA160	A	19,27	451	401	93	93	23%
LN60 1354 LOUSÃ-PC MALHADAS	1	1x3x1 AA160	A	17,73	451	401	87	87	22%
LN60 1355 PC CADAFAZ-SANTA LUZIA	1	1x3x1 AA105	A	6,96	285	208	1	1	1%
LN60 1355 PC CADAFAZ-SANTA LUZIA	2	1x3x1 AA090	A	8,93	253	186	1	1	1%
LN60 1355 PC CADAFAZ-SANTA LUZIA	3	1x3x1 AA160	A	4,57	451	401	1	1	0%
LN60 1356 PC MALHADAS-SANTA LUZIA	1	1x3x1 AA160	A	21,84	451	401	1	1	0%
LN60 1357 LOUSÃ-MIRANDA DO CORVO	1	2x3x1 AA325	A	7,86	1.372	1.212	94	61	7%
LN60 1358 OLEIROS-CASTELO BRANCO (REN)	1	1x3x1 AA325	A	30,03	686	606	250	250	41%
LN60 1359 CASTELO BRANCO (REN)-TALAGUEIRA	1	2x3x1 AA325	A	2,82	1.372	1.212	469	376	34%
LN60 1360 TALAGUEIRA-CASTELO BRANCO I	1	1x3x1 AA325	A	1,70	686	606	39	34	6%
LN60 1361 TALAGUEIRA-CASTELO BRANCO II	1	1x3x1 AA325	A	1,70	686	606	33	29	5%
LN60 1362 TALAGUEIRA-SENHORA DA GRAÇA	1	1x3x1 AA160	A	29,95	451	401	59	72	18%
LN60 1363 PRACANA-TALAGUEIRA I	1	1x3x1 AA325	A	39,30	686	606	18	19	3%
LN60 1364 PRACANA-VILA VELHA DE RODÃO	1	1x3x1 AA325	A	3,67	686	606	51	53	9%
LN60 1364 PRACANA-VILA VELHA DE RODÃO	2	1x3x1 AA325	A	18,69	686	606	51	53	9%
LN60 1365 VILA VELHA DE RODÃO-TALAGUEIRA	1	1x3x1 AA325	A	20,40	686	606	18	19	3%
LN60 1365 VILA VELHA DE RODÃO-TALAGUEIRA	2	1x3x1 AA325	A	3,67	686	606	18	19	3%
LN60 1365 VILA VELHA DE RODÃO-TALAGUEIRA	3	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	0	0	0%
LN60 1366 PRACANA-VALE SERRÃO	1	1x3x1 AA325	A	19,63	686	606	181	182	30%
LN60 1367 VALE SERRÃO-CABEÇO DA RAÍNHA (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	15,46	451	401	190	189	47%
LN60 1368 VENDA NOVA-SERTÃ	1	1x3x1 AA160	A	18,42	451	401	139	151	38%
LN60 1368 VENDA NOVA-SERTÃ	2	1x3x1 AA235	A	0,82	460	329	139	151	46%
LN60 1368 VENDA NOVA-SERTÃ	3	1x3x1 AA160	A	13,29	451	401	139	151	38%
LN60 1368 VENDA NOVA-SERTÃ	4	1x3x1 CU095	A	0,03	358	263	139	151	58%
LN60 1369 SERTÃ-VERGÃO (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	10,62	451	401	88	88	22%
LN60 1370 VILA ROBIM-S. JULIÃO	1	1x3x1 CU095	A	1,24	358	263	157	110	44%
LN60 1371 LAVOS (REN)-PC CARVALHAIS	1	1x3x1 AA400	A	2,21	615	431	434	389	90%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1372 PC CARVALHAIS-GALA	1	1x3x1 AA400	A	6,28	615	431	213	166	38%
LN60 1373 GALA-VILA ROBIM	1	2x3x1 AA235	A	5,36	1.089	769	401	314	41%
LN60 1375 01 PC CARVALHAIS-CELBI/BIOELÉCTRICA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,04	582	474	241	246	52%
LN60 1375 01 PC CARVALHAIS-CELBI/BIOELÉCTRICA	2	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	241	246	41%
LN60 1375 PC CARVALHAIS-CELBI	1	1x3x1 AA325	A	3,10	686	606	529	529	87%
LN60 1375 PC CARVALHAIS-CELBI	2	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	443	440	73%
LN60 1375 PC CARVALHAIS-CELBI	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,04	740	599	443	440	73%
LN60 1376 LAVOS (REN)-SOURE	1	1x3x1 AA325	A	18,65	686	606	86	79	13%
LN60 1377 ORTIGA (PRE)-PENELA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	2,13	686	606	109	108	18%
LN60 1377 ORTIGA (PRE)-PENELA (REN)	2	1x3x1 AA325	A	3,06	686	606	109	108	18%
LN60 1377 ORTIGA (PRE)-PENELA (REN)	3	1x3x1 AA160	A	11,30	451	401	109	108	27%
LN60 1378 PONTÃO-PEDRÓGÃO	1	1x3x1 AA160	A	14,68	451	401	75	64	17%
LN60 1379 FONTE BOA-SOLIDAL	1	1x3x1 AM148	A	5,10	350	253	29	24	9%
LN60 1379 FONTE BOA-SOLIDAL	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,03	740	599	29	24	4%
LN60 1379 FONTE BOA-SOLIDAL	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,05	740	599	29	24	4%
LN60 1380 ALTO DE ARGANIL (PRE)-TÁBUA (REN)	1	2x3x1 AA160	A	10,57	902	802	311	310	39%
LN60 1380 ALTO DE ARGANIL (PRE)-TÁBUA (REN)	2	2x3x1 AA325	A	0,37	1.372	1.212	311	310	26%
LN60 1380 ALTO DE ARGANIL (PRE)-TÁBUA (REN)	3	2x3x1 AA325	A	0,39	1.372	1.212	311	310	26%
LN60 1380 ALTO DE ARGANIL (PRE)-TÁBUA (REN)	4	2x3x1 AA160	A	0,47	902	802	311	310	39%
LN60 1380 ALTO DE ARGANIL (PRE)-TÁBUA (REN)	5	2x3x1 AA160	A	15,13	902	802	311	310	39%
LN60 1381 LOMBA DO VALE (PRE)-FRADES (REN)	1	1x3x1 AA160	A	10,81	451	401	181	181	45%
LN60 1382 VAROSA-LAMEGO	1	1x3x1 AA235	A	6,45	460	329	217	192	58%
LN60 1383 CUSTÓIAS (REN)-S.TA CRUZ DO BISPO I	1	2x3x1 AA325	A	0,75	1.372	1.212	367	319	27%
LN60 1383 CUSTÓIAS (REN)-S.TA CRUZ DO BISPO I	2	2x3x1 AA235	A	0,34	1.372	1.212	367	319	27%
LN60 1383 CUSTÓIAS (REN)-S.TA CRUZ DO BISPO I	3	2x3x1 LXHIOLE1000	S	2,84	1.528	1.233	367	319	26%
LN60 1384 MACEDO DE CAVALEIROS (REN)-MACEDO DE CAVALEIROS	1	1x3x1 AA325	A	12,87	686	606	184	165	27%
LN60 1385 OLEIROS (REN)-LIJÓ	1	2x3x1 AA325	A	10,93	1.372	1.212	341	294	25%
LN60 1386 VILA POUCA DE AGUIAR (REN)-SOUTELO II	1	2x3x1 AA325	A	4,10	1.372	1.212	269	246	20%
LN60 1387 CUSTÓIAS (REN)-S.TA CRUZ DO BISPO II	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,13	1.528	1.233	423	368	30%
LN60 1387 CUSTÓIAS (REN)-S.TA CRUZ DO BISPO II	2	2x3x1 AA325	A	0,86	1.372	1.212	423	368	31%
LN60 1387 CUSTÓIAS (REN)-S.TA CRUZ DO BISPO II	3	2x3x1 LXHIOLE1000	S	2,73	1.528	1.233	423	368	30%
LN60 1388 PC CABRIL-CARRAPATELO (REN)	1	2x3x1 AA325	A	13,92	1.372	1.212	587	583	48%
LN60 1388 PC CABRIL-CARRAPATELO (REN)	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,22	1.258	1.018	587	583	57%
LN60 1388 PC CABRIL-CARRAPATELO (REN)	3	2x3x1 LXHIOLE630	S	0,15	1.258	1.018	587	583	57%
LN60 1389 VILA NOVA DE GAIA-SERRA DO PILAR	1	1x3x2 AA325	A	0,01	1.089	769	262	200	26%
LN60 1389 VILA NOVA DE GAIA-SERRA DO PILAR	2	2x3x1 LXHIOLE630	S	2,10	1.258	1.018	262	200	21%
LN60 1390 PC CIRCUNVALAÇÃO-MONTE DOS BURGOS A	1	1x3x1 PCIAV400	S	2,58	770	630	93	70	12%
LN60 1391 PC CIRCUNVALAÇÃO-BOAVISTA B	1	1x3x1 PCIAV400	S	1,97	770	630	218	158	28%
LN60 1392 PC PRELADA-VITÓRIA II	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,28	740	599	95	78	13%
LN60 1392 PC PRELADA-VITÓRIA II	2	1x3x1 LXCV630	S	0,21	740	599	95	78	13%
LN60 1392 PC PRELADA-VITÓRIA II	3	1x3x1 LXCV630	S	5,84	740	599	95	78	13%
LN60 1393 PC PRELADA-CAMPO 24 AGOSTO	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,27	740	599	136	115	19%
LN60 1393 PC PRELADA-CAMPO 24 AGOSTO	2	1x3x1 LXCV630	S	0,21	740	599	136	115	19%
LN60 1393 PC PRELADA-CAMPO 24 AGOSTO	3	1x3x1 LXCV630	S	5,56	740	599	136	115	19%
LN60 1394 PC CIRCUNVALAÇÃO-MONTE DOS BURGOS C	1	1x3x1 PCIAV400	S	2,58	770	630	93	70	12%
LN60 1396 BODIOSA (REN)-VISO	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	1,40	1.528	1.233	412	311	27%
LN60 1396 BODIOSA (REN)-VISO	2	2x3x1 AA325	A	12,88	1.089	769	412	311	40%
LN60 1398 PC PRELADA-LAPA I	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,27	740	599	141	97	19%
LN60 1398 PC PRELADA-LAPA I	2	1x3x1 LXCV630	S	1,96	740	599	141	97	19%
LN60 1398 PC PRELADA-LAPA I	3	1x3x1 LXCV630	S	0,21	740	599	141	97	19%
LN60 1400 PC PRELADA-PARANHOS II	1	1x3x1 LXCV630	S	2,53	740	599	188	143	25%
LN60 1401 PC PRELADA-MONTE DOS BURGOS II	1	1x3x1 LXCV630	S	1,54	740	599	204	154	28%
LN60 1403 FEIRA-RIO MEÃO	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,05	1.528	1.233	538	480	39%
LN60 1403 FEIRA-RIO MEÃO	2	2x3x1 AA325	A	6,00	1.372	1.212	538	480	40%
LN60 1404 ANTAS-CAMPO 24 DE AGOSTO E	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	2,04	740	599	136	115	19%
LN60 1405 ANTAS-VITÓRIA	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	3,54	740	599	133	109	18%
LN60 1407 ANTAS-PARANHOS H	1	1x3x1 LXCV630	S	2,53	740	599	153	116	21%
LN60 1410 VERDINHO-SERRA DO PILAR	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	5,01	899	725	63	43	7%
LN60 1411 MARÃO II (PRE)-PC SEIXINHOS	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,01	386	325	89	89	27%
LN60 1412 BARRÔ-REVIGRÉS	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,06	386	325	53	52	16%
LN60 1413 VISO-VISEU	1	1x3x1 AA160	A	0,01	451	401	140	103	31%
LN60 1413 VISO-VISEU	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,28	582	474	140	103	24%
LN60 1417 S. MACÁRIO II (PRE)-PC CABRIL	1	1x3x1 AA160	A	8,08	451	401	195	194	48%
LN60 1417 S. MACÁRIO II (PRE)-PC CABRIL	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,06	740	599	195	194	32%
LN60 1418 PEREIROS (REN)-ANTANHOL	1	2x3x1 AA325	A	4,51	1.372	1.212	246	216	18%
LN60 1419 GAFANHA-ÍLHAVO	1	1x3x1 AA325	A	2,57	686	606	144	133	22%
LN60 1419 GAFANHA-ÍLHAVO	2	1x3x1 AA325	A	6,93	686	606	144	133	22%
LN60 1419 GAFANHA-ÍLHAVO	3	1x3x1 AM228	A	0,73	568	504	144	133	26%
LN60 1420 FERRO (REN)-FUNDÃO I	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,88	899	725	174	166	23%
LN60 1420 FERRO (REN)-FUNDÃO I	2	1x3x1 AA325	A	7,39	544	384	174	166	43%
LN60 1421 PC BARBOSA & ALMEIDA-PEDROSO	1	1x3x1 AA325	A	0,23	686	606	121	118	19%
LN60 1421 PC BARBOSA & ALMEIDA-PEDROSO	2	1x3x1 AA325	A	0,57	686	606	121	118	19%
LN60 1421 PC BARBOSA & ALMEIDA-PEDROSO	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,03	899	725	121	118	16%
LN60 1421 PC BARBOSA & ALMEIDA-PEDROSO	4	1x3x1 AA325	A	2,16	686	606	121	118	19%
LN60 1421 PC BARBOSA & ALMEIDA-PEDROSO	5	2x3x1 AA160	A	2,89	902	802	121	118	15%
LN60 1422 VILA NOVA DE GAIA-S.TA MARINHA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,27	582	474	148	116	25%
LN60 1423 BUSTOS-MIRA	1	2x3x1 AA325	A	14,72	1.372	1.212	145	131	11%
LN60 1424 GUARDA-CASAL DE CINZA	1	2x3x1 AA325	A	6,97	1.372	1.212	258	256	21%
LN60 1425 CELORICO-CASAL DA CINZA	1	2x3x1 AA325	A	22,49	1.372	1.212	221	227	19%
LN60 1426 MIRANDA DO CORVO-PC VILA NOVA	1	2x3x1 AA325	A	10,27	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1426 MIRANDA DO CORVO-PC VILA NOVA	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,02	1.528	1.233	1	1	0%
LN60 1427 TÁBUA (REN)-CANDOSA	1	1x3x1 AA325	A	1,29	686	606	200	196	32%
LN60 1427 TÁBUA (REN)-CANDOSA	2	1x3x1 AA235	A	5,15	460	329	200	196	59%
LN60 1428 SOUSA-FELGUEIRAS	1	2x3x1 AA325	A	5,77	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1429 VALDIGEM (REN)-VILA DE RUA	1	1x3x1 AA325	A	30,51	686	606	206	178	30%
LN60 1429 VALDIGEM (REN)-VILA DE RUA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,08	899	725	206	178	25%
LN60 1430 ERMESINDE (REN)-PALMILHEIRA II	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,23	899	725	1	1	0%
LN60 1431 PRADOS (PRE)-GUARDA	1	1x3x1 AA325	A	7,66	686	606	314	311	51%
LN60 1432 RECAREI (REN)-LORDELO	1	2x3x1 AA325	A	0,04	1.372	1.212	606	488	40%
LN60 1432 RECAREI (REN)-LORDELO	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,29	1.528	1.233	606	488	40%
LN60 1432 RECAREI (REN)-LORDELO	3	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,59	1.528	1.233	606	488	40%
LN60 1432 RECAREI (REN)-LORDELO	4	2x3x1 AA325	A	11,87	1.372	1.212	606	488	44%
LN60 1433 PC VILA NOVA-PENELA (REN)	1	2x3x1 AA325	A	16,76	1.372	1.212	311	310	26%
LN60 1433 PC VILA NOVA-PENELA (REN)	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,02	1.528	1.233	311	310	25%
LN60 1434 LIJÓ-ALVELOS	1	2x3x1 AA325	A	7,00	1.372	1.212	179	183	15%
LN60 1434 LIJÓ-ALVELOS	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,13	1.528	1.233	179	183	15%
LN60 1435 MOURISCA (REN)-ÍLHAVO	1	2x3x1 AA325	A	18,08	1.372	1.212	429	372	31%
LN60 1436 FEIRA (REN)-S. JOÃO DA MADEIRA	1	2x3x1 AA160	A	6,36	902	802	350	305	39%
LN60 1436 FEIRA (REN)-S. JOÃO DA MADEIRA	2	1x3x1 AA325	A	0,05	686	606	350	305	51%
LN60 1436 FEIRA (REN)-S. JOÃO DA MADEIRA	3	1x3x1 AA325	A	4,27	686	606	350	305	51%
LN60 1437 ANTANHOL-ALEGRIA	1	1x3x1 AA325	A	3,98	686	606	4	4	1%
LN60 1437 ANTANHOL-ALEGRIA	2	1x3x1 LXHIOLE630	S	2,77	740	599	4	4	1%
LN60 1439 VISTA ALEGRE-POLIVOUGA	1	1x3x1 AA160	A	0,01	451	401	45	45	11%
LN60 1439 VISTA ALEGRE-POLIVOUGA	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	1,93	386	325	45	45	14%
LN60 1440 OLIVEIRA DO BAIRRO-BUSTOS	1	1x3x1 AA325	A	8,41	686	606	181	146	26%
LN60 1440 OLIVEIRA DO BAIRRO-BUSTOS	2	1x3x1 AA325	A	0,23	686	606	181	146	26%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 1441 JORJAIS-SOUTELO	1	2x3x1 AA325	A	14,33	1.372	1.212	206	203	17%
LN60 1443 AREIAS-CASFIL	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,13	582	474	0	0	0%
LN60 1443 AREIAS-CASFIL	2	1x3x1 AA160	A	5,92	451	401	0	0	0%
LN60 1444 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-DEVESA VELHA	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	1.528	1.233	1	1	0%
LN60 1444 OLIVEIRA DE AZEMÉIS-DEVESA VELHA	2	2x3x1 AA325	A	6,67	1.372	1.212	1	1	0%
LN60 1445 BARROSO (PRE)-PC BARROSO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,07	582	474	148	135	29%
LN60 1445 BARROSO (PRE)-PC BARROSO	2	1x3x1 AA160	A	1,67	451	401	148	135	34%
LN60 1446 CORRENTE-CIMPOR	1	2x3x1 AA160	A	6,93	902	802	331	322	40%
LN60 1446 CORRENTE-CIMPOR	2	1x3x1 AA325	A	0,39	686	606	331	322	53%
LN60 1447 LAMAÇÃES-BRAGA I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,28	582	474	152	128	27%
LN60 1448 LAMAÇÃES-BRAGA II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,29	582	474	132	100	23%
LN60 1449 FEIRA (REN)-CARREGOSA	1	2x3x1 AA325	A	8,79	1.372	1.212	520	461	38%
LN60 1450 PC BARROSO-VILA DA PONTE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,06	582	474	54	39	9%
LN60 1450 PC BARROSO-VILA DA PONTE	2	1x3x1 AA160	A	4,45	451	401	54	39	12%
LN60 1451 SANTIAGO DE SUBARRIFANA-BUSTELO	1	1x3x1 AA325	A	4,50	686	606	1	1	0%
LN60 1451 SANTIAGO DE SUBARRIFANA-BUSTELO	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,55	899	725	1	1	0%
LN60 1452 ALBERGARIA-SEVER DO VOUGA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,03	899	725	66	68	9%
LN60 1452 ALBERGARIA-SEVER DO VOUGA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,47	899	725	66	68	9%
LN60 1452 ALBERGARIA-SEVER DO VOUGA	3	1x3x1 AA325	A	8,77	686	606	66	68	11%
LN60 1452 ALBERGARIA-SEVER DO VOUGA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,63	899	725	66	68	9%
LN60 1453 BELMONTE-MEIMOA	1	1x3x1 AA160	A	5,90	451	401	44	38	10%
LN60 1453 BELMONTE-MEIMOA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,05	582	474	44	38	8%
LN60 1453 BELMONTE-MEIMOA	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,06	582	474	44	38	8%
LN60 1453 BELMONTE-MEIMOA	4	1x3x1 AA110	A	16,21	292	213	44	38	18%
LN60 1457 01 VISTA ALEGRE-BAMISO/CUF	1	1x3x1 AA325	A	0,08	686	606	0	0	0%
LN60 1457 01 VISTA ALEGRE-BAMISO/CUF	2	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	0	0	0%
LN60 1457 VISTA ALEGRE-BAMISO	1	2x3x1 AA160	A	8,96	902	802	1	1	0%
LN60 1457 VISTA ALEGRE-BAMISO	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,09	899	725	1	1	0%
LN60 1457 VISTA ALEGRE-BAMISO	3	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	1	1	0%
LN60 1457 VISTA ALEGRE-BAMISO	4	1x3x1 AA325	A	0,17	686	606	0	0	0%
LN60 1457 VISTA ALEGRE-BAMISO	5	1x3x1 AA325	A	3,72	686	606	1	1	0%
LN60 1458 S. ROMÃO DO NEIVA-FORTISSUE	1	1x3x1 AA160	A	1,28	451	401	44	44	11%
LN60 1458 S. ROMÃO DO NEIVA-FORTISSUE	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,01	582	474	44	44	9%
LN60 1462 VALE DE ESTRELA (PRE)-GUARDA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,07	582	474	0	0	0%
LN60 1462 VALE DE ESTRELA (PRE)-GUARDA	2	1x3x1 AA160	A	6,74	451	401	0	0	0%
LN60 1463 VILA COVA(PRE)-PC CAMPANHÓ	1	1x3x1 AA325	A	0,32	686	606	289	84	42%
LN60 1463 VILA COVA(PRE)-PC CAMPANHÓ	2	1x3x1 AA325	A	3,97	686	606	289	84	42%
LN60 1464 PC CAMPANHÓ-FELGUEIRAS	1	2x3x1 AA325	A	23,59	1.372	1.212	545	341	40%
LN60 1466 AMARANTE-FELGUEIRAS	1	2x3x1 AA235	A	4,96	1.089	769	324	263	34%
LN60 1466 AMARANTE-FELGUEIRAS	2	1x3x1 AA245	A	7,53	461	329	324	263	80%
LN60 1466 AMARANTE-FELGUEIRAS	3	1x3x1 AA235	A	1,59	460	329	324	263	80%
LN60 1466 AMARANTE-FELGUEIRAS	4	1x3x1 AA235	A	0,83	460	329	324	263	80%
LN60 6000 01 CAMARATE I	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,01	899	725	134	92	15%
LN60 6000 01 CAMARATE I	2	1x3x1 AA325	A	1,36	686	606	134	92	20%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	1	1x3x1 AA160	A	0,38	451	401	133	91	29%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,01	899	725	133	91	15%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,03	582	474	133	91	23%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,60	899	725	3	3	0%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	5	1x3x1 AA175	A	2,55	387	279	3	3	1%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	6	1x3x1 AA175	A	2,24	387	279	3	3	1%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	7	1x3x1 AA175	A	0,70	387	279	3	3	1%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	8	1x3x1 AA175	A	0,52	387	279	133	91	34%
LN60 6000 PS MOSCAVIDE-PÓVOA	9	1x3x1 AA160	A	1,26	451	401	133	91	29%
LN60 6001 PS TRAJOUCE-SÃO MARCOS I	1	1x3x1 AA160	A	2,70	451	401	61	66	16%
LN60 6001 PS TRAJOUCE-SÃO MARCOS I	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,06	582	474	61	66	14%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,01	899	725	318	219	35%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	2	1x3x1 AA160	A	0,37	451	401	318	219	70%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,03	582	474	318	219	55%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,57	899	725	318	219	35%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	5	1x3x1 AA175	A	2,16	387	279	318	219	82%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	6	1x3x1 AA325	A	0,72	686	606	318	219	46%
LN60 6002 PS MOSCAVIDE-ANAIA	7	1x3x1 AA175	A	1,74	387	279	318	219	82%
LN60 6005 PS TRAJOUCE-SÃO MARCOS II	1	1x3x1 AA160	A	2,90	451	401	71	69	17%
LN60 6005 PS TRAJOUCE-SÃO MARCOS II	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,09	582	474	71	69	15%
LN60 6006 ALTO MIRA (REN)-RIO DE MOURO	1	1x3x1 AA325	A	1,32	686	606	261	222	38%
LN60 6006 ALTO MIRA (REN)-RIO DE MOURO	2	1x3x1 AA325	A	2,27	686	606	261	222	38%
LN60 6006 ALTO MIRA (REN)-RIO DE MOURO	3	1x3x1 AA325	A	5,34	686	606	261	222	38%
LN60 6006 ALTO MIRA (REN)-RIO DE MOURO	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,36	899	725	261	222	31%
LN60 6007 01 RANHOLAS	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	95	77	14%
LN60 6007 CAPA ROTA-MEM MARTINS	1	1x3x1 AA325	A	3,99	686	606	0	0	0%
LN60 6007 CAPA ROTA-MEM MARTINS	2	1x3x1 AA325	A	2,68	686	606	95	77	14%
LN60 6008 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO I	1	1x3x1 AA325	A	2,03	686	606	265	199	39%
LN60 6008 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO I	2	1x3x1 AA325	A	0,51	686	606	265	199	39%
LN60 6008 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO I	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,58	899	725	265	199	29%
LN60 6008 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO I	4	1x3x1 AA325	A	6,03	686	606	265	199	39%
LN60 6009 LOURES-FANHÕES	1	1x3x1 AA325	A	3,08	686	606	318	275	46%
LN60 6009 LOURES-FANHÕES	2	1x3x1 AA325	A	5,97	544	384	318	275	72%
LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL	1	1x3x1 AA325	A	0,25	686	606	258	259	43%
LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL	2	1x3x1 AA175	A	0,07	483	429	257	259	60%
LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL	3	1x3x1 AA325	A	5,98	686	606	257	259	43%
LN60 6010 VALE DO TEJO-ESPADANAL	4	1x3x1 AA325	A	0,37	686	606	257	259	43%
LN60 6012 SABUGO-PERO PINHEIRO	1	1x3x1 AA125	A	3,03	315	229	74	67	29%
LN60 6015 ALTO MIRA (REN)-CASAL S. BRÁS II	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,00	1.528	1.233	230	188	15%
LN60 6015 ALTO MIRA (REN)-CASAL S. BRÁS II	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	2,67	899	725	230	188	26%
LN60 6016 01 CAPA ROTA	1	1x3x1 AA325	A	1,02	686	606	30	9	4%
LN60 6016 TRAJOUCE-ALCOITÃO	1	1x3x1 AA325	A	0,60	686	606	377	278	55%
LN60 6016 TRAJOUCE-ALCOITÃO	2	1x3x1 AA325	A	1,07	686	606	377	278	55%
LN60 6016 TRAJOUCE-ALCOITÃO	3	2x3x1 AA325	A	2,00	1.372	1.212	377	278	27%
LN60 6016 TRAJOUCE-ALCOITÃO	4	1x3x1 AA325	A	4,59	686	606	357	271	52%
LN60 6018 PÓVOA-CIMPOR	1	1x3x1 AA325	A	9,63	686	606	1	1	0%
LN60 6021 VALE DO TEJO-SOBRALINHO	1	1x3x1 AA325	A	12,24	544	384	307	276	72%
LN60 6022 SOBRALINHO-VALE DO TEJO	1	1x3x1 AA325	A	12,23	544	384	307	276	72%
LN60 6023 SOBRALINHO-CIMPOR	1	1x3x1 AA325	A	0,67	686	606	390	387	64%
LN60 6024 01 CARTAXO	1	1x3x1 AA160	A	0,12	451	401	99	101	25%
LN60 6024 CRUZ DO CAMPO-FONTAINHAS	1	1x3x1 AA325	A	1,73	686	606	0	0	0%
LN60 6024 CRUZ DO CAMPO-FONTAINHAS	2	1x3x1 AA325	A	3,07	686	606	0	0	0%
LN60 6024 CRUZ DO CAMPO-FONTAINHAS	3	1x3x1 AA325	A	12,20	686	606	98	100	16%
LN60 6024 CRUZ DO CAMPO-FONTAINHAS	4	1x3x1 AA325	A	1,66	686	606	0	0	0%
LN60 6024 CRUZ DO CAMPO-FONTAINHAS	5	1x3x1 AA325	A	0,21	686	606	0	0	0%
LN60 6025 VALE DO TEJO-CRUZ DO CAMPO	1	1x3x1 AA325	A	18,62	686	606	128	122	20%
LN60 6026 MEM MARTINS-SABUGO	1	1x3x1 AA325	A	5,32	686	606	86	84	14%
LN60 6026 MEM MARTINS-SABUGO	2	1x3x1 AA325	A	0,05	686	606	86	84	14%
LN60 6027 SABUGO-PERO PINHEIRO	1	1x3x1 AA125	A	3,61	315	229	74	67	29%
LN60 6029 ALCOITÃO-BIRRE I	1	1x3x1 AA160	A	4,97	451	401	143	88	32%
LN60 6031 VALE DO TEJO-MERCEANA	1	1x3x1 AA325	A	1,23	686	606	1	1	0%
LN60 6031 VALE DO TEJO-MERCEANA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,10	899	725	1	1	0%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6031 VALE DO TEJO-MERCEANA	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,01	899	725	1	1	0%
LN60 6031 VALE DO TEJO-MERCEANA	4	1x3x1 AA325	A	15,25	686	606	1	1	0%
LN60 6032 ALTO MIRA (REN)-CACÉM	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,19	899	725	403	323	45%
LN60 6032 ALTO MIRA (REN)-CACÉM	2	1x3x1 AA325	A	4,45	686	606	403	323	59%
LN60 6032 ALTO MIRA (REN)-CACÉM	3	1x3x1 AA325	A	0,33	686	606	403	323	59%
LN60 6033 CARRICHE-LUZ	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,55	582	474	96	79	17%
LN60 6033 CARRICHE-LUZ	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,59	582	474	193	158	33%
LN60 6033 CARRICHE-LUZ	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,57	582	474	95	78	16%
LN60 6033 CARRICHE-LUZ	4	1x3x1 AA125	A	2,88	315	229	193	158	69%
LN60 6034 CARRICHE-COLOMBO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,00	582	474	167	123	29%
LN60 6034 CARRICHE-COLOMBO	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,39	582	474	167	123	29%
LN60 6034 CARRICHE-COLOMBO	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,50	582	474	84	61	14%
LN60 6034 CARRICHE-COLOMBO	4	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,51	582	474	83	61	14%
LN60 6034 CARRICHE-COLOMBO	5	1x3x1 AA125	A	2,88	315	229	167	123	54%
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS/EPAL	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,24	899	725	208	175	24%
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS/EPAL	2	1x3x1 AA325	A	10,04	686	606	209	176	30%
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS/EPAL	3	1x3x1 AA325	A	0,00	686	606	208	175	30%
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS/EPAL	4	1x3x1 AA175	A	0,00	387	279	0	0	0%
LN60 6035 PS SOBRALINHO-AREIAS/EPAL	5	1x3x1 AA175	A	0,00	387	279	0	0	0%
LN60 6036 01 GODIGANA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,90	899	725	94	74	16%
LN60 6036 01 GODIGANA	2	1x3x1 AA325	A	7,70	686	606	94	74	14%
LN60 6036 SABUGO-MAFRA	1	1x3x1 AA160	A	0,03	451	401	94	74	21%
LN60 6036 SABUGO-MAFRA	2	1x3x1 AA125	A	2,21	315	229	0	0	0%
LN60 6036 SABUGO-MAFRA	3	1x3x1 AA125	A	6,22	315	229	94	74	32%
LN60 6037 ALCOITÃO-BIRRE II	1	1x3x1 AA160	A	5,19	451	401	210	144	47%
LN60 6038 01 PÓVOA	1	1x3x1 AA175	A	3,45	387	279	2	2	1%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	1	1x3x1 AA160	A	0,19	451	401	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	2	1x3x1 AA325	A	7,42	686	606	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	3	1x3x1 AA160	A	1,65	451	401	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	4	1x3x1 AA160	A	0,20	451	401	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	5	1x3x1 AA175	A	1,54	387	279	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	6	1x3x1 AA175	A	0,45	387	279	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	7	1x3x1 AA175	A	0,36	387	279	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	8	1x3x1 AA160	A	0,25	451	401	0	0	0%
LN60 6038 MERCADO-SOBRALINHO	9	1x3x1 AA175	A	0,72	387	279	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	1	1x3x1 AA160	A	0,58	451	401	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	2	1x3x1 AA175	A	0,81	387	279	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	3	1x3x1 AA175	A	2,52	387	279	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	4	1x3x1 AA160	A	0,41	451	401	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	5	1x3x1 AA175	A	2,58	387	279	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	6	1x3x1 AA160	A	0,19	451	401	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	7	1x3x1 AA160	A	0,31	451	401	0	0	0%
LN60 6039 PÓVOA-SOBRALINHO	8	1x3x1 AA175	A	1,20	387	279	0	0	0%
LN60 6040 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO II	1	1x3x1 AA325	A	0,51	686	606	263	197	38%
LN60 6040 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO II	2	1x3x1 AA325	A	1,26	686	606	263	197	38%
LN60 6040 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO II	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,61	899	725	263	197	29%
LN60 6040 ALTO DE MIRA (REN)-SABUGO II	4	1x3x1 AA325	A	6,87	686	606	263	197	38%
LN60 6043 01 CAPARIDE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,24	582	474	164	119	28%
LN60 6043 TRAJOUCE-ALCOITÃO	1	1x3x1 AA325	A	3,51	686	606	403	300	59%
LN60 6043 TRAJOUCE-ALCOITÃO	2	1x3x1 AA325	A	5,16	686	606	242	183	35%
LN60 6044 FANHÕES-CABEDA	1	1x3x1 AA325	A	14,37	686	606	332	331	55%
LN60 6045 FANHÕES-MAFRA	1	1x3x1 AA325	A	15,09	686	606	254	181	37%
LN60 6046 SABUGO-JANAS	1	1x3x1 AA160	A	2,37	451	401	75	46	17%
LN60 6046 SABUGO-JANAS	2	1x3x1 AA160	A	0,04	362	261	75	46	21%
LN60 6046 SABUGO-JANAS	3	1x3x1 AA160	A	8,68	451	401	75	46	17%
LN60 6048 PALHAVÃ-ARCO CARVALHÃO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,55	582	474	118	108	23%
LN60 6049 FANHÕES-CANEÇAS	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,54	899	725	113	63	13%
LN60 6049 FANHÕES-CANEÇAS	2	1x3x1 AA325	A	10,34	544	384	113	63	21%
LN60 6049 FANHÕES-CANEÇAS	3	1x3x1 AA325	A	2,99	686	606	113	63	17%
LN60 6055 ZAMBUJAL-SÃO CIRO	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	6,25	386	325	90	71	23%
LN60 6056 ZAMBUJAL-BOAVISTA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	7,03	582	474	97	81	17%
LN60 6057 ZAMBUJAL-BOAVISTA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,65	582	474	180	193	41%
LN60 6058 ZAMBUJAL-CENTRAL TEJO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,08	582	474	180	193	41%
LN60 6058 ZAMBUJAL-CENTRAL TEJO	2	1x3x1 AXKJ400	S	0,16	582	474	180	193	41%
LN60 6059 ZAMBUJAL-CENTRAL TEJO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,08	582	474	148	155	33%
LN60 6059 ZAMBUJAL-CENTRAL TEJO	2	1x3x1 AXKJ400	S	2,45	582	474	148	155	33%
LN60 6068 PALHAVÃ-PARQUE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,26	582	474	247	240	51%
LN60 6070 ZAMBUJAL-MIRAFLORES I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,17	582	474	299	262	55%
LN60 6071 ZAMBUJAL-MIRAFLORES II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,19	582	474	328	231	56%
LN60 6074 SOBRALINHO-ALHANDRA	1	1x3x1 AA175	A	0,66	483	429	232	209	49%
LN60 6075 SOBRALINHO-ALHANDRA	1	1x3x1 AA175	A	0,66	387	279	83	44	21%
LN60 6076 ALCOITÃO-ESTORIL	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	3,84	386	325	128	115	35%
LN60 6077 CARRICHE-ARROJA	1	1x3x1 AA325	A	1,28	686	606	302	231	44%
LN60 6077 CARRICHE-ARROJA	2	1x3x1 AA325	A	0,24	544	384	302	231	60%
LN60 6077 CARRICHE-ARROJA	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,98	899	725	302	231	34%
LN60 6077 CARRICHE-ARROJA	4	1x3x1 AA325	A	0,11	686	606	302	231	44%
LN60 6077 CARRICHE-ARROJA	5	1x3x1 AA325	A	1,18	544	384	302	231	60%
LN60 6078 CARRICHE-QUINTA DA CALDEIRA	1	1x3x1 AA325	A	1,28	686	606	273	222	40%
LN60 6078 CARRICHE-QUINTA DA CALDEIRA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,97	899	725	273	222	31%
LN60 6078 CARRICHE-QUINTA DA CALDEIRA	3	1x3x1 AA325	A	2,49	686	606	273	222	40%
LN60 6078 CARRICHE-QUINTA DA CALDEIRA	4	1x3x1 AA325	A	1,18	544	384	273	222	58%
LN60 6078 CARRICHE-QUINTA DA CALDEIRA	5	1x3x1 AA325	A	3,01	544	384	273	222	58%
LN60 6079 ALCOITÃO-ESTORIL	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	3,87	386	325	127	90	33%
LN60 6080 CARREGADO-VALE DO TEJO	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,38	1.528	1.233	270	242	20%
LN60 6081 CARREGADO-VALE DO TEJO	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,38	1.528	1.233	269	241	20%
LN60 6084 ALTO MIRA-QUELUZ I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,89	582	474	132	101	23%
LN60 6085 ALTO MIRA-QUELUZ II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,66	582	474	160	110	27%
LN60 6085 ALTO MIRA-QUELUZ II	2	2x3x1 LXHIOLE400	S	1,46	989	806	160	110	16%
LN60 6086 SOBRALINHO-CIMPOR	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,52	582	474	195	194	41%
LN60 6087 SOBRALINHO-CIMPOR	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,52	582	474	195	194	41%
LN60 6088 CARRICHE-VALE ESCURO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	9,32	582	474	108	80	19%
LN60 6090 PALHAVÃ-AMOREIRAS I	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	3,11	386	325	131	107	34%
LN60 6091 PALHAVÃ-AMOREIRAS II	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	3,11	386	325	162	176	54%
LN60 6092 PALHAVÃ-SANTA MARTA	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	4,73	386	325	53	50	15%
LN60 6093 PALHAVÃ-SANTA MARTA	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	4,72	386	325	120	107	33%
LN60 6094 CARREGADO-VALE DO TEJO	1	1x3x1 AL1200	S	0,37	1.669	1.403	284	254	18%
LN60 6096 CARRICHE-NORTE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,74	582	474	190	164	35%
LN60 6097 CARRICHE-TELHEIRAS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,63	582	474	168	132	29%
LN60 6099 ALTO MIRA (TCC)	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,00	582	474	3	3	1%
LN60 6099 ALTO MIRA (TCC)	2	2x3x1 LXHIOLE400	S	1,29	989	806	3	3	0%
LN60 6100 PALHAVÃ-NORTE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,75	582	474	248	236	50%
LN60 6101 MATACÃES-TORRES VEDRAS SUL	1	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	126	103	18%
LN60 6101 MATACÃES-TORRES VEDRAS SUL	2	1x3x1 AA325	A	5,75	686	606	126	103	18%
LN60 6102 ALTO MIRA-REBOLEIRA I	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	2,78	386	325	72	54	19%
LN60 6102 ALTO MIRA-REBOLEIRA I	2	2x3x1 LXHIOLE400	S	1,12	989	806	72	54	7%
LN60 6103 ALTO MIRA-REBOLEIRA II	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	2,79	386	325	122	106	33%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6103 ALTO MIRA-REBOLEIRA II	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,22	582	474	122	106	22%
LN60 6104 SOBRALINHO-ALHANDRA	1	1x3x1 AA175	A	0,65	387	279	120	89	32%
LN60 6105 01 ABÓBODA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,08	582	474	104	72	18%
LN60 6105 01 ABÓBODA	2	2x3x1 AA325	A	0,28	1.372	1.212	104	72	8%
LN60 6105 TRAJOUCE-PAREDE	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	2,11	386	325	145	98	37%
LN60 6105 TRAJOUCE-PAREDE	2	1x3x1 AA325	A	1,70	686	606	248	169	36%
LN60 6105 TRAJOUCE-PAREDE	3	1x3x1 AA160	A	5,26	362	261	145	98	40%
LN60 6106 01 ABÓBODA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,04	582	474	72	54	12%
LN60 6106 01 ABÓBODA	2	2x3x1 AA325	A	0,28	1.372	1.212	72	54	5%
LN60 6106 TRAJOUCE-PAREDE	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	2,09	386	325	123	105	32%
LN60 6106 TRAJOUCE-PAREDE	2	1x3x1 AA325	A	0,22	686	606	194	158	28%
LN60 6106 TRAJOUCE-PAREDE	3	1x3x1 AA325	A	1,53	686	606	194	158	28%
LN60 6106 TRAJOUCE-PAREDE	4	1x3x1 AA160	A	5,28	362	261	123	105	40%
LN60 6107 CARRICHE-ENTRECAMPOS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,93	582	474	131	149	31%
LN60 6109 PALHAVÃ-METRO I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,53	582	474	1	1	0%
LN60 6110 PALHAVÃ-METRO II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,53	582	474	150	119	26%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,40	582	474	184	134	32%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,35	582	474	184	134	32%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	3	1x3x1 AA160	A	1,01	451	401	184	134	41%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	4	1x3x1 AA160	A	0,49	451	401	184	134	41%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	5	1x3x1 AA160	A	2,76	451	401	184	134	41%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	6	1x3x1 AA160	A	1,25	451	401	184	134	41%
LN60 6111 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	7	1x3x1 AA160	A	1,81	451	401	184	134	41%
LN60 6112 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,38	582	474	270	198	46%
LN60 6112 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	2	1x3x1 AA160	A	0,11	451	401	270	198	60%
LN60 6112 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	3	1x3x1 AA160	A	5,84	451	401	270	198	60%
LN60 6112 TRAJOUCE-FIGUEIRINHA	4	1x3x1 AA160	A	1,00	451	401	270	198	60%
LN60 6113 TRAJOUCE-CAPA ROTA	1	1x3x1 AA325	A	4,66	686	606	347	265	51%
LN60 6116 VALE DO TEJO-C. P. VILA FRANCA I	1	1x3x1 AA160	A	4,75	451	401	109	117	29%
LN60 6117 VALE DO TEJO-C. P. VILA FRANCA II	1	1x3x1 AA160	A	4,68	451	401	111	119	30%
LN60 6118 ALTO DE MIRA-C.P. AMADORA I	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	3,21	899	725	75	78	11%
LN60 6119 ALTO DE MIRA-C.P. AMADORA II	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	3,21	899	725	75	78	11%
LN60 6120 MATACÃES- PC À DOS CUNHADOS	1	1x3x1 AA160	A	2,64	451	401	205	211	53%
LN60 6120 MATACÃES- PC À DOS CUNHADOS	2	1x3x1 AA160	A	3,99	451	401	205	211	53%
LN60 6120 MATACÃES- PC À DOS CUNHADOS	3	1x3x1 AA325	A	2,10	686	606	205	211	35%
LN60 6120 MATACÃES- PC À DOS CUNHADOS	4	1x3x1 AA160	A	0,01	451	401	205	211	53%
LN60 6121 FANHÕES-PÓVOA	1	1x3x1 AA325	A	3,08	686	606	237	210	35%
LN60 6121 FANHÕES-PÓVOA	2	1x3x1 AA325	A	4,93	544	384	237	210	55%
LN60 6122 FANHÕES-PÓVOA	1	1x3x1 AA325	A	2,81	686	606	239	212	35%
LN60 6122 FANHÕES-PÓVOA	2	1x3x1 AA325	A	0,18	686	606	239	212	35%
LN60 6122 FANHÕES-PÓVOA	3	1x3x1 AA325	A	4,94	544	384	239	212	55%
LN60 6123 TRAJOUCE-ALCOITÃO	1	1x3x1 AA325	A	3,68	686	606	372	279	54%
LN60 6123 TRAJOUCE-ALCOITÃO	2	1x3x1 AA325	A	3,47	686	606	372	279	54%
LN60 6124 PS TRAJOUCE - PS ZAMBUJAL	1	2x3x1 LXHIOLE400	S	0,04	989	806	0	0	0%
LN60 6124 PS TRAJOUCE - PS ZAMBUJAL	2	2x3x1 LXHIOLE400	S	0,07	989	806	0	0	0%
LN60 6124 PS TRAJOUCE - PS ZAMBUJAL	3	1x3x1 AA325	A	0,58	686	606	1	1	0%
LN60 6124 PS TRAJOUCE - PS ZAMBUJAL	4	1x3x1 AA325	A	2,65	686	606	1	1	0%
LN60 6124 PS TRAJOUCE - PS ZAMBUJAL	5	1x3x1 AA325	A	11,07	686	606	1	1	0%
LN60 6128 ESPADANAL-CRUZ DO CAMPO	1	1x3x1 AA325	A	0,25	686	606	53	44	8%
LN60 6128 ESPADANAL-CRUZ DO CAMPO	2	1x3x1 AA325	A	12,22	686	606	54	44	8%
LN60 6129 PS MOSCAVIDE-GAGO COUTINHO	1	1x3x1 AXKJ400	S	6,36	582	474	243	203	43%
LN60 6131 PS MOSCAVIDE-EXPO SUL	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,44	582	474	147	135	29%
LN60 6132 PS MOSCAVIDE-EXPO SUL	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,43	582	474	117	119	25%
LN60 6133 PS MOSCAVIDE-EXPO NORTE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,93	582	474	98	91	19%
LN60 6134 PS MOSCAVIDE-EXPO NORTE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,93	582	474	98	105	22%
LN60 6135 PS MOSCAVIDE-METRO	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	2,52	386	325	43	40	12%
LN60 6137 MAFRA-TELHEIRO	1	1x3x1 AA325	A	11,24	686	606	1	1	0%
LN60 6138 QUINTA DA CALDEIRA-LOURES	1	1x3x1 AA325	A	4,78	686	606	0	0	0%
LN60 6139 ZAMBUJAL-SÃO CIRO	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	6,25	386	325	90	71	23%
LN60 6140 LEIÃO-TRAJOUCE	1	1x3x1 AA325	A	2,50	686	606	231	230	38%
LN60 6140 LEIÃO-TRAJOUCE	2	1x3x1 AA325	A	1,22	686	606	231	230	38%
LN60 6140 LEIÃO-TRAJOUCE	3	1x3x1 AA325	A	1,25	686	606	231	230	38%
LN60 6145 FANHÕES-MERCADO	1	1x3x1 AA325	A	0,15	686	606	219	219	36%
LN60 6145 FANHÕES-MERCADO	2	1x3x1 AA325	A	0,18	686	606	219	219	36%
LN60 6145 FANHÕES-MERCADO	3	1x3x1 AA325	A	4,99	686	606	219	219	36%
LN60 6146 PS MOSCAVIDE-SE MOSCAVIDE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,02	582	474	0	0	0%
LN60 6147 PS MOSCAVIDE-SE MOSCAVIDE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,02	582	474	116	91	20%
LN60 6148 ANAIA-PÓVOA	1	1x3x1 AA175	A	2,64	387	279	0	0	0%
LN60 6149 CARRICHE-METRO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,96	582	474	3	3	1%
LN60 6150 CARRICHE-METRO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,96	582	474	3	3	1%
LN60 6151 FONTAINHAS-S.BENTO	1	1x3x1 AA325	A	5,09	686	606	347	365	60%
LN60 6151 FONTAINHAS-S.BENTO	2	1x3x1 AA325	A	0,46	686	606	347	365	60%
LN60 6152 FANHÕES-VALORSUL	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,25	1.528	1.233	192	191	15%
LN60 6152 FANHÕES-VALORSUL	2	1x3x1 AA325	A	9,79	686	606	192	191	31%
LN60 6152 FANHÕES-VALORSUL	3	1x3x1 AA325	A	1,45	686	606	192	191	31%
LN60 6153 FANHÕES-VALORSUL	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,24	1.528	1.233	207	206	17%
LN60 6153 FANHÕES-VALORSUL	2	1x3x1 AA325	A	10,40	686	606	207	206	34%
LN60 6155 01 CHEGANÇAS	1	1x3x1 AA160	A	0,38	451	401	116	87	26%
LN60 6155 VALE DO TEJO-LINDE-SOGÁS	1	1x3x1 AA160	A	5,39	451	401	156	127	35%
LN60 6155 VALE DO TEJO-LINDE-SOGÁS	2	1x3x1 AA160	A	0,54	451	401	40	41	10%
LN60 6155 VALE DO TEJO-LINDE-SOGÁS	3	1x3x1 AA160	A	0,38	451	401	156	127	35%
LN60 6155 VALE DO TEJO-LINDE-SOGÁS	4	1x3x1 AA325	A	1,77	686	606	156	127	23%
LN60 6156 RIO DE MOURO-TRAJOUCE	1	1x3x1 AA325	A	1,00	686	606	0	0	0%
LN60 6156 RIO DE MOURO-TRAJOUCE	2	1x3x1 AA325	A	2,27	686	606	0	0	0%
LN60 6156 RIO DE MOURO-TRAJOUCE	3	1x3x1 AA325	A	1,32	686	606	0	0	0%
LN60 6158 CARRICHE-SENHOR ROUBADO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,82	582	474	185	143	32%
LN60 6159 TELHEIRO-PC VALE DE GALEGOS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,00	582	474	225	179	39%
LN60 6159 TELHEIRO-PC VALE DE GALEGOS	2	1x3x1 AA160	A	1,87	451	401	225	179	50%
LN60 6159 TELHEIRO-PC VALE DE GALEGOS	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,05	582	474	225	179	39%
LN60 6159 TELHEIRO-PC VALE DE GALEGOS	4	1x3x1 AA160	A	7,41	451	401	225	179	50%
LN60 6160 ALTO DE MIRA-CASAL S. BRÁS I	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	2,36	899	725	148	97	16%
LN60 6162 PS ZAMBUJAL-SE ZAMBUJAL	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,02	582	474	263	270	57%
LN60 6163 SABUGO-JANAS	1	1x3x1 AA160	A	2,56	451	401	75	46	17%
LN60 6163 SABUGO-JANAS	2	1x3x1 AA160	A	2,37	451	401	75	46	17%
LN60 6163 SABUGO-JANAS	3	1x3x1 AA160	A	6,15	451	401	75	46	17%
LN60 6164 CASALINHOS DE ALFAIATA-BOMBARDEIRA	1	1x3x1 AA160	A	8,30	451	401	79	73	18%
LN60 6164 CASALINHOS DE ALFAIATA-BOMBARDEIRA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,60	582	474	79	73	15%
LN60 6164 CASALINHOS DE ALFAIATA-BOMBARDEIRA	3	1x3x1 AA160	A	0,01	451	401	79	73	18%
LN60 6165 FANHÕES-VENDA DO PINHEIRO	1	1x3x1 AA325	A	14,83	686	606	246	177	36%
LN60 6165 FANHÕES-VENDA DO PINHEIRO	2	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	246	177	36%
LN60 6165 FANHÕES-VENDA DO PINHEIRO	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,22	899	725	246	177	27%
LN60 6166 VENDA DO PINHEIRO-MAFRA	1	1x3x1 AA325	A	7,90	686	606	55	41	8%
LN60 6166 VENDA DO PINHEIRO-MAFRA	2	1x3x1 AA325	A	7,69	686	606	51	48	8%
LN60 6167 CADAVAL-SANCHEIRA	1	1x3x1 AA175	A	8,92	483	429	62	64	15%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,43	1.528	1.233	416	301	27%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	2	1x3x1 AA325	A	0,43	686	606	209	151	30%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	3	1x3x1 AA325	A	0,44	686	606	208	151	30%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	4	1x3x2 AA325	A	0,02	1.089	769	419	304	40%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	5	2x3x1 AA325	A	1,14	1.372	1.212	416	301	30%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	6	2x3x1 AA325	A	2,46	1.372	1.212	416	301	30%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	7	2x3x1 AA325	A	0,44	1.372	1.212	416	301	30%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	8	2x3x1 LXHIOLE1000	S	2,74	1.528	1.233	419	304	27%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	9	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,92	1.528	1.233	416	301	27%
LN60 6168 ALTO MIRA(REN)-MEM MARTINS	10	2x3x1 AA325	A	4,68	1.372	1.212	419	304	31%
LN60 6169 PALHAVÃ-TELHEIRAS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,14	582	474	172	90	30%
LN60 6169 PALHAVÃ-TELHEIRAS	2	1x3x1 AXXJ400	S	4,99	582	474	172	90	30%
LN60 6171 PS FANHÕES-SE FANHÕES	1	2x3x1 AA325	A	0,07	1.372	1.212	271	297	24%
LN60 6173 ALTO MIRA(REN)-VENTEIRA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,28	582	474	147	106	25%
LN60 6173 ALTO MIRA(REN)-VENTEIRA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,81	899	725	147	106	16%
LN60 6173 ALTO MIRA(REN)-VENTEIRA	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,45	582	474	147	106	25%
LN60 6175 MATACÃES-JOGUINHO 2 / ALTO DA FOLGOROSA	1	1x3x1 AA160	A	0,04	451	401	100	100	25%
LN60 6175 MATACÃES-JOGUINHO 2 / ALTO DA FOLGOROSA	2	1x3x1 AA160	A	0,04	451	401	112	112	28%
LN60 6175 MATACÃES-JOGUINHO 2 / ALTO DA FOLGOROSA	3	1x3x1 AA325	A	3,82	686	606	212	212	35%
LN60 6176 PS MOSCAVIDE - AEROPORTO I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,67	582	474	193	174	37%
LN60 6177 PS MOSCAVIDE-AEROPORTO II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,67	582	474	163	171	36%
LN60 6178 CABEDA - CARVOEIRA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	8,09	686	606	330	333	55%
LN60 6178 CABEDA - CARVOEIRA (REN)	2	1x3x1 AA325	A	0,48	686	606	330	333	55%
LN60 6179 TORRES VEDRAS SUL-CASALINHOS DE ALFAIATA	1	1x3x1 AA325	A	7,61	686	606	192	160	28%
LN60 6185 PALHAVÃ-PRAÇA DA FIGUEIRA I	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,59	740	599	101	104	17%
LN60 6185 PALHAVÃ-PRAÇA DA FIGUEIRA I	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,74	582	474	101	104	22%
LN60 6186 PALHAVÃ-PRAÇA DA FIGUEIRA II	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,59	740	599	130	114	19%
LN60 6186 PALHAVÃ-PRAÇA DA FIGUEIRA II	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,74	582	474	130	114	24%
LN60 6187 CARRICHE-PARQUE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,13	582	474	196	175	37%
LN60 6187 CARRICHE-PARQUE	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	6,36	582	474	196	175	37%
LN60 6188 SABUGO-P.E. SARDINHA	1	1x3x1 AA160	A	7,17	451	401	240	239	60%
LN60 6189 CACÉM-LEIÃO	1	1x3x1 AA325	A	4,44	686	606	0	0	0%
LN60 6191 CARVOEIRA (REN)-MATACÃES	1	2x3x1 AA325	A	0,11	1.372	1.212	633	535	46%
LN60 6191 CARVOEIRA (REN)-MATACÃES	2	2x3x1 AA325	A	2,63	1.372	1.212	633	535	46%
LN60 6191 CARVOEIRA (REN)-MATACÃES	3	2x3x1 AA325	A	0,05	1.372	1.212	633	535	46%
LN60 6192 CARVOEIRA-TORRES VEDRAS SUL	1	2x3x1 AA325	A	6,55	1.372	1.212	470	384	34%
LN60 6192 CARVOEIRA-TORRES VEDRAS SUL	2	1x3x2 AA325	A	0,05	1.089	769	470	384	50%
LN60 6192 CARVOEIRA-TORRES VEDRAS SUL	3	1x3x2 AA325	A	0,03	1.089	769	470	384	50%
LN60 6193 PALHAVÃ-LUZ	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,44	582	474	132	106	23%
LN60 6194 ALCOITÃO-CASCAIS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,20	582	474	138	108	24%
LN60 6195 PALHAVÃ-COLOMBO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,35	582	474	133	139	29%
LN60 6197 PC VALE GALEGOS-TORRES VEDRAS SUL	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	245	199	36%
LN60 6197 PC VALE GALEGOS-TORRES VEDRAS SUL	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,04	899	725	245	199	27%
LN60 6197 PC VALE GALEGOS-TORRES VEDRAS SUL	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,00	899	725	245	199	27%
LN60 6197 PC VALE GALEGOS-TORRES VEDRAS SUL	4	1x3x1 AA325	A	5,19	686	606	245	199	36%
LN60 6198 PC VALE GALEGOS-CASAINHOS DE ALFAIATA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,00	899	725	71	71	10%
LN60 6198 PC VALE GALEGOS-CASAINHOS DE ALFAIATA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,04	899	725	71	71	10%
LN60 6198 PC VALE GALEGOS-CASAINHOS DE ALFAIATA	3	1x3x1 AA160	A	7,86	451	401	71	71	18%
LN60 6201 ALTO MIRA-VENDA NOVA I	1	2x3x1 LXHIOLE400	S	0,00	989	806	142	188	23%
LN60 6201 ALTO MIRA-VENDA NOVA I	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	6,58	582	474	142	188	40%
LN60 6202 ZAMBUJAL-VENDA NOVA II	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	6,98	582	474	146	8	25%
LN60 6203 A.S.JOÃO-VALE ESCURO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,37	582	474	92	57	16%
LN60 6203 A.S.JOÃO-VALE ESCURO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,58	582	474	92	57	16%
LN60 6204 PS MOSCAVIDE-SE MOSCAVIDE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,09	582	474	224	174	38%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	1	1x3x2 AA325	A	0,01	1.089	769	415	405	53%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,23	899	725	416	406	56%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	3	2x3x1 AA325	A	3,40	1.372	1.212	415	405	33%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	4	2x3x1 AA325	A	0,35	1.372	1.212	415	405	33%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	5	1x3x1 AA325	A	0,00	686	606	416	406	67%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	6	1x3x1 AA175	A	0,00	387	279	0	0	0%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	7	1x3x1 AA175	A	0,00	387	279	0	0	0%
LN60 6205 AREIAS-VALE TEJO/EPAL	8	1x3x1 AC380	A	1,69	1.425	1.365	415	405	30%
LN60 6206 AREIAS-EPAL	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,22	582	474	68	80	17%
LN60 6207 ALQUEVA(REN)-PC PIAS	1	2x3x1 AA325	A	18,65	1.372	1.212	211	248	20%
LN60 6207 ALQUEVA(REN)-PC PIAS	2	1x3x2 AA325	A	0,27	1.372	1.212	211	248	20%
LN60 6208 PS PIAS-BRINCHES	1	1x3x1 AA325	A	17,95	686	606	95	118	19%
LN60 6209 ESTREMOZ(REN)-ALCÁÇOVA I	1	1x3x1 AA325	A	0,43	686	606	156	145	24%
LN60 6209 ESTREMOZ(REN)-ALCÁÇOVA I	2	1x3x1 AA325	A	34,29	686	606	156	145	24%
LN60 6210 ESTREMOZ(REN)-ALCÁÇOVA II	1	1x3x1 AA325	A	34,47	686	606	158	147	24%
LN60 6212 MONTEMOR-VENDAS NOVAS	1	1x3x1 AA160	A	24,57	451	401	67	76	19%
LN60 6213 PS ALGERUZ-CARRASCAS	1	1x3x2 AA325	A	0,02	1.089	769	171	166	22%
LN60 6213 PS ALGERUZ-CARRASCAS	2	1x3x2 AA325	A	0,02	1.089	769	171	166	22%
LN60 6213 PS ALGERUZ-CARRASCAS	3	2x3x1 AA325	A	7,34	1.372	1.212	171	166	14%
LN60 6214 LAVOS (REN)-CARRIÇO (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	11,31	686	606	286	287	47%
LN60 6215 LOURIÇAL-POMBAL	1	1x3x2 AA325	A	0,29	1.372	1.212	689	667	55%
LN60 6215 LOURIÇAL-POMBAL	2	2x3x1 AA400	A	18,07	1.230	861	689	667	77%
LN60 6216 POMBAL-RANHA	1	2x3x1 AA325	A	8,01	1.372	1.212	458	374	33%
LN60 6218 PONTÃO-PC SICÓ	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	1	1	0%
LN60 6218 PONTÃO-PC SICÓ	2	1x3x1 CU070	A	0,03	303	224	1	1	0%
LN60 6218 PONTÃO-PC SICÓ	3	1x3x1 AA160	A	16,59	451	401	1	1	0%
LN60 6219 PC SICÓ-POMBAL	1	1x3x1 AA160	A	6,23	451	401	185	183	46%
LN60 6220 POMBAL-C.P. LITEM	1	1x3x1 AA260	A	9,76	475	338	144	141	42%
LN60 6221 POMBAL (REN)-POMBAL	1	1x3x2 AA325	A	0,04	1.372	1.212	533	536	44%
LN60 6222 VENDA NOVA-OURÉM	1	1x3x1 AA325	A	18,62	686	606	231	188	34%
LN60 6223 OURÉM-AZÓIA	1	1x3x1 AA325	A	20,17	686	606	1	1	0%
LN60 6225 AZÓIA-MARINHA GRANDE	1	1x3x1 AA400	A	10,17	615	431	351	318	74%
LN60 6226 BATALHA (REN)-AZÓIA I	1	2x3x1 AA325	A	0,23	1.372	1.212	319	260	23%
LN60 6226 BATALHA (REN)-AZÓIA I	2	1x3x2 AA325	A	0,06	1.089	769	319	260	34%
LN60 6226 BATALHA (REN)-AZÓIA I	3	1x3x1 CU300	A	0,03	912	806	319	260	35%
LN60 6226 BATALHA (REN)-AZÓIA I	4	2x3x1 AA400	A	6,30	1.230	861	319	260	30%
LN60 6227 BATALHA (REN)-AZÓIA II	1	2x3x1 AA325	A	0,10	1.372	1.212	325	265	24%
LN60 6227 BATALHA (REN)-AZÓIA II	2	2x3x1 AA325	A	6,34	1.372	1.212	325	265	24%
LN60 6228 BATALHA (REN)-S. JORGE	1	2x3x1 AA400	A	5,67	1.230	861	560	487	57%
LN60 6228 BATALHA (REN)-S. JORGE	2	2x3x1 AA400	A	0,08	1.230	861	560	487	57%
LN60 6228 BATALHA (REN)-S. JORGE	3	2x3x1 AA485	A	0,34	1.445	1.004	560	487	49%
LN60 6229 BATALHA (REN)-FÁTIMA	1	1x3x1 AA325	A	1,36	686	606	221	203	34%
LN60 6229 BATALHA (REN)-FÁTIMA	2	1x3x1 AA325	A	8,61	686	606	221	203	34%
LN60 6230 MARVILA (PRE)-FÁTIMA	1	1x3x1 AA160	A	6,85	451	401	110	110	27%
LN60 6231 S.JORGE-CASAL LEBRE	1	1x3x1 AA400	A	3,08	615	431	81	74	17%
LN60 6231 S.JORGE-CASAL LEBRE	2	1x3x1 AA325	A	12,33	686	606	81	74	12%
LN60 6232 CASAL DA LEBRE-MARINHA GRANDE	1	1x3x1 AA400	A	6,44	615	431	256	223	52%
LN60 6233 01 BATALHA (REN)	1	2x3x1 AA325	A	5,05	1.372	1.212	279	277	23%
LN60 6233 S. JORGE-PC MACEIRA	1	1x3x1 AA325	A	3,56	686	606	0	0	0%
LN60 6233 S. JORGE-PC MACEIRA	2	1x3x1 AA325	A	1,48	686	606	280	277	46%
LN60 6233 S. JORGE-PC MACEIRA	3	1x3x1 AA325	A	4,12	686	606	280	277	46%
LN60 6234 MARINHA GRANDE-SANTOS BAROSA	1	1x3x1 AA160	A	1,40	451	401	144	142	35%
LN60 6235 PC MACEIRA-LIZ I	1	1x3x1 AA160	A	0,72	451	401	0	0	0%
LN60 6236 PC MACEIRA-LIZ II	1	1x3x1 AA160	A	0,70	451	401	183	176	44%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6237 01 PATAIAS	1	1x3x1 AA160	A	0,00	362	261	91	92	35%
LN60 6237 01 PATAIAS	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,18	386	325	92	97	30%
LN60 6237 01 PATAIAS	3	1x3x1 AA160	A	2,15	362	261	92	97	37%
LN60 6237 02 CASAL DA AREIA	1	1x3x1 AA325	A	5,35	686	606	0	0	0%
LN60 6237 PC MACEIRA-PATAIAS	1	1x3x1 AA105	A	2,11	285	208	1	1	0%
LN60 6237 PC MACEIRA-PATAIAS	2	1x3x1 AA325	A	0,00	686	606	0	0	0%
LN60 6237 PC MACEIRA-PATAIAS	3	1x3x1 AA105	A	6,61	285	208	92	97	46%
LN60 6237 PC MACEIRA-PATAIAS	4	1x3x1 AA105	A	0,00	285	208	1	1	0%
LN60 6237 PC MACEIRA-PATAIAS	5	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,20	386	325	0	0	0%
LN60 6238 PC MACEIRA-SECIL	1	1x3x1 AA160	A	0,54	451	401	6	5	1%
LN60 6239 S. JORGE-CASAL DA AREIA	1	1x3x1 AA325	A	13,28	686	606	97	81	14%
LN60 6241 SÃO JORGE-ALCOBAÇA	1	1x3x1 AA325	A	1,19	686	606	114	98	17%
LN60 6241 SÃO JORGE-ALCOBAÇA	2	1x3x1 AA325	A	8,56	686	606	114	98	17%
LN60 6241 SÃO JORGE-ALCOBAÇA	3	1x3x1 AA325	A	7,01	686	606	115	98	17%
LN60 6241 SÃO JORGE-ALCOBAÇA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,08	899	725	115	98	14%
LN60 6242 TURQUEL-CELA	1	1x3x1 AA235	A	10,89	460	329	190	179	55%
LN60 6243 CELA-VALBOPAM	1	1x3x1 CU095	A	2,61	358	263	32	30	11%
LN60 6244 RIO MAIOR (REN)-TURQUEL	1	2x3x1 AA325	A	14,80	1.372	1.212	468	413	34%
LN60 6245 RIO MAIOR (REN)-RIO MAIOR	1	2x3x1 AA235	A	7,62	1.372	1.212	295	274	23%
LN60 6245 RIO MAIOR (REN)-RIO MAIOR	2	1x3x1 AA325	A	0,60	686	606	295	274	45%
LN60 6246 RIO MAIOR (REN)-CALDAS DA RAINHA	1	1x3x1 AA235	A	6,96	460	329	80	76	23%
LN60 6246 RIO MAIOR (REN)-CALDAS DA RAINHA	2	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	79	76	12%
LN60 6246 RIO MAIOR (REN)-CALDAS DA RAINHA	3	1x3x1 AA325	A	7,49	686	606	159	151	25%
LN60 6247 RIO MAIOR (REN)-SANCHEIRA II	1	2x3x1 AA325	A	7,28	1.372	1.212	396	364	30%
LN60 6248 SANCHEIRA-CALDAS DA RAINHA	1	1x3x1 AA235	A	0,06	578	512	0	0	0%
LN60 6248 SANCHEIRA-CALDAS DA RAINHA	2	1x3x1 AA235	A	6,97	460	329	79	76	23%
LN60 6249 SANCHEIRA-ATOUGUIA	1	1x3x1 AA235	A	21,94	460	329	1	1	0%
LN60 6250 CADAVAL-RIO MAIOR	1	1x3x1 AA325	A	12,07	686	606	92	94	16%
LN60 6250 CADAVAL-RIO MAIOR	2	1x3x1 AA325	A	0,21	686	606	92	94	16%
LN60 6251 LOURINHÃ-ATOUGUIA	1	1x3x1 AM148	A	7,53	350	253	1	1	0%
LN60 6251 LOURINHÃ-ATOUGUIA	2	1x3x1 AA325	A	2,22	686	606	1	1	0%
LN60 6252 SERRA D'EL-REI (PRE)-ATOUGUIA	1	1x3x1 AM148	A	5,07	435	390	193	191	49%
LN60 6253 PÓ (PRE)-ATOUGUIA	1	1x3x1 AM148	A	8,50	350	253	81	79	31%
LN60 6254 SANTA CITA-EPAL (ASSEICEIRA)	1	1x3x1 AA160	A	0,00	451	401	5	7	2%
LN60 6254 SANTA CITA-EPAL (ASSEICEIRA)	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,00	386	325	5	7	2%
LN60 6254 SANTA CITA-EPAL (ASSEICEIRA)	3	1x3x1 AA160	A	4,52	451	401	6	6	1%
LN60 6256 SANTA CITA-IFM	1	1x3x1 AA160	A	3,13	451	401	41	38	9%
LN60 6257 01 EPAL I	1	1x3x1 AA325	A	0,59	686	606	16	21	3%
LN60 6257 ZÊZERE (REN)-SANTA CITA	1	1x3x1 AA325	A	0,23	686	606	321	290	48%
LN60 6257 ZÊZERE (REN)-SANTA CITA	2	1x3x1 AA325	A	5,40	686	606	321	290	48%
LN60 6257 ZÊZERE (REN)-SANTA CITA	3	1x3x1 AA325	A	0,09	686	606	337	310	51%
LN60 6258 01 EPAL II	1	1x3x1 AA160	A	0,81	451	401	0	0	0%
LN60 6258 VENDA NOVA-ZÊZERE (REN) I	1	2x3x1 AA325	A	0,18	1.372	1.212	320	295	24%
LN60 6258 VENDA NOVA-ZÊZERE (REN) I	2	2x3x1 AA325	A	10,99	1.372	1.212	321	296	24%
LN60 6259 VENDA NOVA-ZÊZERE (REN) II	1	1x3x1 AA325	A	0,59	686	606	159	146	24%
LN60 6259 VENDA NOVA-ZÊZERE (REN) II	2	1x3x1 AA235	A	1,49	460	329	159	146	44%
LN60 6259 VENDA NOVA-ZÊZERE (REN) II	3	1x3x1 AA235	A	9,22	578	512	159	146	29%
LN60 6260 MARINHA GRANDE-GALLO VIDRO	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,48	386	325	59	57	18%
LN60 6260 MARINHA GRANDE-GALLO VIDRO	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,53	386	325	59	57	18%
LN60 6260 MARINHA GRANDE-GALLO VIDRO	3	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,45	386	325	59	57	18%
LN60 6261 TAVIRA (REN)-AMEIXIAL	1	2x3x1 AA325	A	5,20	1.372	1.212	263	264	22%
LN60 6261 TAVIRA (REN)-AMEIXIAL	2	2x3x1 AA160	A	13,56	902	802	263	264	33%
LN60 6262 TRAFARIA (REN)-SILOPOR	1	1x3x1 AA160	A	1,72	362	261	64	67	25%
LN60 6262 TRAFARIA (REN)-SILOPOR	2	1x3x1 AA325	A	0,27	686	606	64	67	11%
LN60 6263 TRAFARIA (REN)-COSTA DA CAPARICA	1	1x3x2 AA325	A	0,01	1.089	769	180	133	17%
LN60 6263 TRAFARIA (REN)-COSTA DA CAPARICA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,08	899	725	180	133	20%
LN60 6263 TRAFARIA (REN)-COSTA DA CAPARICA	3	2x3x1 AA325	A	1,34	1.372	1.212	180	133	13%
LN60 6264 TUNES (REN)-VILAMOURA	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,87	1.528	1.233	306	415	34%
LN60 6264 TUNES (REN)-VILAMOURA	2	2x3x1 AA325	A	12,45	1.372	1.212	306	415	34%
LN60 6265 SANCHEIRA-SANTO ONOFRE	1	1x3x1 AA325	A	0,07	686	606	211	210	35%
LN60 6265 SANCHEIRA-SANTO ONOFRE	2	1x3x1 AA325	A	12,16	686	606	211	210	35%
LN60 6266 SEÚBAL (REN)-TERROA	1	1x3x1 AXKJ400	S	0,18	582	474	55	48	10%
LN60 6266 SEÚBAL (REN)-TERROA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,39	582	474	55	48	10%
LN60 6267 MARINHA GRANDE-BARBOSA & ALMEIDA	1	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,37	386	325	100	97	30%
LN60 6267 MARINHA GRANDE-BARBOSA & ALMEIDA	2	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,48	386	325	100	97	30%
LN60 6267 MARINHA GRANDE-BARBOSA & ALMEIDA	3	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,40	386	325	100	97	30%
LN60 6267 MARINHA GRANDE-BARBOSA & ALMEIDA	4	1x3x1 LXHIOLE185	S	0,35	386	325	100	97	30%
LN60 6268 AZÓIA-PARCEIROS	1	2x3x1 AA325	A	4,77	1.372	1.212	145	103	11%
LN60 6268 AZÓIA-PARCEIROS	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,00	1.528	1.233	145	103	10%
LN60 6268 AZÓIA-PARCEIROS	3	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	1.528	1.233	145	103	10%
LN60 6268 AZÓIA-PARCEIROS	4	2x3x1 LXHIOLE1000	S	1,11	1.528	1.233	145	103	10%
LN60 6270 CARRICHE-ALTO DO LUMIAR	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,58	582	474	70	47	12%
LN60 6271 MONTE FEIO-AIR LIQUIDE	1	1x3x1 AM148	A	3,92	350	253	100	100	40%
LN60 6272 01 BAIRRO (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	2,42	451	401	173	173	43%
LN60 6272 PC CHANCELARIA-FÁTIMA	1	1x3x1 AA325	A	4,81	686	606	173	173	29%
LN60 6272 PC CHANCELARIA-FÁTIMA	2	1x3x1 AA325	A	11,27	686	606	1	1	0%
LN60 6272 PC CHANCELARIA-FÁTIMA	3	1x3x1 AA325	A	0,37	686	606	173	173	29%
LN60 6273 PC PIAS-EE PEDRÓGÃO MARGEM DIREITA	1	1x3x1 AA160	A	0,65	451	401	0	0	0%
LN60 6273 PC PIAS-EE PEDRÓGÃO MARGEM DIREITA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,07	899	725	0	0	0%
LN60 6274 MOSCAVIDE-MARVILA I	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,97	582	474	163	127	28%
LN60 6274 MOSCAVIDE-MARVILA I	2	1x3x1 AXKJ400	S	3,82	582	474	163	127	28%
LN60 6275 A.S.JOÃO-MARVILA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,80	582	474	97	95	20%
LN60 6275 A.S.JOÃO-MARVILA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,34	582	474	96	93	20%
LN60 6277 COINA-MOITA	1	1x3x1 CU185	A	0,04	537	387	21	20	5%
LN60 6277 COINA-MOITA	2	1x3x1 AA325	A	1,43	544	384	21	20	5%
LN60 6277 COINA-MOITA	3	1x3x1 AA325	A	1,07	686	606	21	20	3%
LN60 6277 COINA-MOITA	4	1x3x1 AA325	A	3,48	544	384	21	20	5%
LN60 6277 COINA-MOITA	5	1x3x1 AA325	A	0,76	544	384	21	20	5%
LN60 6278 CFV MALHADA VELHA-FEREIRA (REN)	1	1x3x1 AA160	A	9,32	451	401	84	80	20%
LN60 6278 CFV MALHADA VELHA-FEREIRA (REN)	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,55	582	474	84	80	17%
LN60 6279 CANEÇAS-ARROJA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,52	899	725	1	1	0%
LN60 6279 CANEÇAS-ARROJA	2	1x3x1 AA325	A	0,11	686	606	1	1	0%
LN60 6279 CANEÇAS-ARROJA	3	1x3x1 AA325	A	2,34	544	384	1	1	0%
LN60 6280 PC À DOS CUNHADOS-LOURINHÃ	1	1x3x1 AA325	A	2,11	686	606	166	141	24%
LN60 6280 PC À DOS CUNHADOS-LOURINHÃ	2	1x3x1 AA160	A	12,04	451	401	166	141	37%
LN60 6282 VENDA NOVA-BARBOSA E ALMEIDA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,89	582	474	71	72	15%
LN60 6283 MERCEANA-MATACÃES	1	1x3x1 AA325	A	1,23	686	606	83	71	12%
LN60 6283 MERCEANA-MATACÃES	2	1x3x1 AA325	A	0,04	686	606	83	71	12%
LN60 6283 MERCEANA-MATACÃES	3	1x3x1 AA325	A	0,64	686	606	83	71	12%
LN60 6283 MERCEANA-MATACÃES	4	1x3x1 AA325	A	8,75	686	606	83	71	12%
LN60 6286 S. SEBASTIÃO-QUINTA ANJO	1	2x3x1 LXHIOLE400	S	1,41	989	806	119	81	12%
LN60 6286 S. SEBASTIÃO-QUINTA ANJO	2	1x3x1 AA325	A	0,27	686	606	119	81	17%
LN60 6286 S. SEBASTIÃO-QUINTA ANJO	3	2x3x1 AA160	A	0,42	723	523	119	81	17%
LN60 6286 S. SEBASTIÃO-QUINTA ANJO	4	1x3x1 AA325	A	0,57	686	606	119	81	17%
LN60 6286 S. SEBASTIÃO-QUINTA ANJO	5	2x3x1 AA160	A	6,79	723	523	119	81	17%
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	1	1x3x1 AA325	A	0,06	686	606	21	20	3%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	2	1x3x1 AA325	A	3,22	686	606	21	20	3%
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	3	2x3x1 AA160	A	0,64	902	802	21	20	2%
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	4	1x3x1 AA325	A	0,87	686	606	21	20	3%
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	5	2x3x1 AA160	A	1,78	723	523	21	20	4%
LN60 6287 QUINTA ANJO-COINA	6	2x3x1 AA160	A	0,54	723	523	21	20	4%
LN60 6288 PARCEIROS-ORTIGOSA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,61	899	725	2	2	0%
LN60 6288 PARCEIROS-ORTIGOSA	2	1x3x1 AA325	A	11,58	686	606	2	2	0%
LN60 6289 ALCOBAÇA-TURQUEL	1	1x3x1 AA325	A	13,14	686	606	2	2	0%
LN60 6289 ALCOBAÇA-TURQUEL	2	1x3x1 AA325	A	7,01	686	606	1	1	0%
LN60 6289 ALCOBAÇA-TURQUEL	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,09	899	725	1	1	0%
LN60 6291 ALQUEVA(REN)-AMARELEJA	1	1x3x1 AA325	A	24,87	686	606	304	303	50%
LN60 6291 ALQUEVA(REN)-AMARELEJA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	4,07	899	725	304	303	42%
LN60 6298 TAVIRA-PS CONCEIÇÃO	1	1x3x1 AA325	A	2,46	686	606	0	0	0%
LN60 6298 TAVIRA-PS CONCEIÇÃO	2	2x3x1 AA160	A	12,35	902	802	0	0	0%
LN60 6299 PS CONCEIÇÃO-CASTRO MARIM	1	2x3x1 AA160	A	12,56	902	802	88	95	12%
LN60 6299 PS CONCEIÇÃO-CASTRO MARIM	2	1x3x1 AA325	A	2,47	686	606	88	95	16%
LN60 6303 COINA-VILA CHÃ	1	1x3x1 CU185	A	0,04	537	387	61	38	11%
LN60 6303 COINA-VILA CHÃ	2	1x3x1 AA160	A	2,00	362	261	61	38	17%
LN60 6303 COINA-VILA CHÃ	3	1x3x1 AA160	A	1,87	362	261	61	38	17%
LN60 6303 COINA-VILA CHÃ	4	1x3x1 AA160	A	0,11	451	401	61	38	14%
LN60 6314 TAVIRA (REN)-CONCEIÇÃO	1	2x3x1 AA325	A	25,39	1.372	1.212	354	419	35%
LN60 6334 CAEIRA-VIANA ALENTEJO	1	1x3x1 AA325	A	27,91	686	606	133	122	20%
LN60 6343 LOULE-CIMPOR I	1	1x3x1 AA160	A	11,46	451	401	0	0	0%
LN60 6343 LOULE-CIMPOR I	2	1x3x1 AA105	A	3,08	285	208	0	0	0%
LN60 6344 PS ZAMBUJAL-BARCARENA	1	1x3x1 AA325	A	6,52	686	606	1	1	0%
LN60 6344 PS ZAMBUJAL-BARCARENA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,03	899	725	2	2	0%
LN60 6344 PS ZAMBUJAL-BARCARENA	3	2x3x1 LXHIOLE400	S	0,06	989	806	0	1	0%
LN60 6344 PS ZAMBUJAL-BARCARENA	4	2x3x1 LXHIOLE400	S	0,04	989	806	0	1	0%
LN60 6345 PS TRAJOUCE-BARCARENA	1	1x3x1 AA325	A	2,64	686	606	71	60	10%
LN60 6345 PS TRAJOUCE-BARCARENA	2	1x3x1 AA325	A	0,58	686	606	71	60	10%
LN60 6345 PS TRAJOUCE-BARCARENA	3	1x3x1 AA325	A	4,56	686	606	71	60	10%
LN60 6345 PS TRAJOUCE-BARCARENA	4	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,04	899	725	71	61	8%
LN60 6346 PS CONCEIÇÃO-ALDEIA NOVA	1	2x3x1 AA160	A	9,32	902	802	184	220	27%
LN60 6351 TUNES (REN)-ALBUFEIRA I	1	1x3x1 CU400	A	0,06	1.100	969	319	420	43%
LN60 6351 TUNES (REN)-ALBUFEIRA I	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	1,45	1.528	1.233	319	420	34%
LN60 6351 TUNES (REN)-ALBUFEIRA I	3	2x3x1 AA325	A	7,13	1.372	1.212	319	420	35%
LN60 6352 ALBUFEIRA-ARMAÇÃO DE PERA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,46	899	725	149	195	27%
LN60 6352 ALBUFEIRA-ARMAÇÃO DE PERA	2	1x3x2 AA160	A	10,80	902	802	149	195	24%
LN60 6356 ALBUFEIRA-MONTECHORO	1	1x3x2 AA325	A	2,47	1.089	769	217	259	34%
LN60 6356 ALBUFEIRA-MONTECHORO	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	1,09	1.528	1.233	217	259	21%
LN60 6370 TUNES (REN)-ALBUFEIRA II	1	1x3x1 CU400	A	0,06	1.100	969	318	419	43%
LN60 6370 TUNES (REN)-ALBUFEIRA II	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	1,41	1.528	1.233	318	419	34%
LN60 6370 TUNES (REN)-ALBUFEIRA II	3	2x3x1 AA325	A	7,16	1.372	1.212	289	379	31%
LN60 6371 01 MONCHIQUE	1	1x3x1 AA160	A	4,43	451	401	86	86	21%
LN60 6371 02 SÃO TEOTÓNIO	1	1x3x1 AM148	A	22,84	350	253	86	83	33%
LN60 6371 PORTIMÃO (REN)-ALJEZUR	1	1x3x1 AA160	A	31,60	451	401	163	160	40%
LN60 6389 DIVOR(REN)-CERAMICA	1	1x3x1 AA325	A	14,01	686	606	85	80	13%
LN60 6395 PS CARRICHE-ALAMEDA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,14	582	474	299	239	51%
LN60 6395 PS CARRICHE-ALAMEDA	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	4,93	582	474	297	237	51%
LN60 6395 PS CARRICHE-ALAMEDA	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,63	582	474	299	240	51%
LN60 6396 PS PALHAVÃ-ENTRECAMPOS	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	0,15	582	474	154	113	26%
LN60 6396 PS PALHAVÃ-ENTRECAMPOS	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,84	582	474	153	113	26%
LN60 6397 CAEIRA-ÁLAMOS	1	2x3x1 AA160	A	41,95	902	802	0	0	0%
LN60 6397 CAEIRA-ÁLAMOS	2	1x3x1 AA325	A	9,20	686	606	0	0	0%
LN60 6398 01 VILAMOURA B	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,79	582	474	153	205	43%
LN60 6398 VILAMOURA-QUARTEIRA	1	1x3x2 AA325	A	7,00	1.089	769	153	205	27%
LN60 6402 PS ALGERUZ-SADO	1	1x3x1 AA325	A	7,71	544	384	193	189	49%
LN60 6420 SADO-SETENAVE	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	1,34	582	474	94	85	18%
LN60 6420 SADO-SETENAVE	2	1x3x1 AM148	A	2,17	350	253	94	85	34%
LN60 6427 BRACIAIS-FARO I	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,28	899	725	96	122	17%
LN60 6427 BRACIAIS-FARO I	2	1x3x1 AA160	A	2,67	451	401	96	122	30%
LN60 6451 ALQUEVA (REN)-ÁLAMOS	1	1x3x1 AA325	A	13,84	686	606	256	280	46%
LN60 6451 ALQUEVA (REN)-ÁLAMOS	2	2x3x1 AA160	A	11,85	902	802	256	280	35%
LN60 6465 CFV MOURA-AMARELEJA	1	1x3x1 AA325	A	4,25	686	606	313	313	52%
LN60 6465 CFV MOURA-AMARELEJA	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	1,64	899	725	313	313	43%
LN60 6472 ESTÓI (REN)-ALMANCIL	1	2x3x1 AA325	A	13,37	1.372	1.212	291	330	27%
LN60 6501 ENTRONCAMENTO-ZÊZERE	1	1x3x1 AA325	A	15,19	686	606	297	279	46%
LN60 6502 OLHO DE BOI-ZÊZERE	1	1x3x1 AA325	A	15,49	686	606	277	251	41%
LN60 6503 01 CENTRAL DO PEGO	1	1x3x1 AXKJ400	S	0,89	582	474	1	1	0%
LN60 6503 01 CENTRAL DO PEGO	2	1x3x1 AA325	A	0,00	686	606	1	1	0%
LN60 6503 01 CENTRAL DO PEGO	3	1x3x1 AA325	A	2,40	686	606	2	2	0%
LN60 6503 BELVER-OLHO DE BOI	1	1x3x1 AA325	A	11,08	686	606	208	210	35%
LN60 6503 BELVER-OLHO DE BOI	2	1x3x1 AA325	A	4,53	686	606	208	210	35%
LN60 6505 PRACANA-BELVER 1	1	1x3x1 AA160	A	18,57	451	401	125	124	31%
LN60 6507 ENTRONCAMENTO-S.BENTO	1	1x3x1 AA325	A	1,77	686	606	43	59	10%
LN60 6507 ENTRONCAMENTO-S.BENTO	2	1x3x1 AA325	A	0,52	686	606	43	58	10%
LN60 6513 OLHO DE BOI-ALMOUROL	1	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	68	77	13%
LN60 6513 OLHO DE BOI-ALMOUROL	2	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	68	77	13%
LN60 6513 OLHO DE BOI-ALMOUROL	3	1x3x1 AA325	A	0,23	686	606	68	77	13%
LN60 6513 OLHO DE BOI-ALMOUROL	4	1x3x1 AA325	A	1,81	686	606	68	77	13%
LN60 6513 OLHO DE BOI-ALMOUROL	5	1x3x1 AA325	A	19,62	686	606	68	77	13%
LN60 6515 ENTRONCAMENTO-PC CHANCELARIA	1	1x3x1 AA325	A	12,75	686	606	59	55	9%
LN60 6516 PRACANA-FALAGUEIRA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	7,62	686	606	415	401	66%
LN60 6516 PRACANA-FALAGUEIRA (REN)	2	1x3x1 AA325	A	1,55	686	606	415	401	66%
LN60 6517 CARRASCAL-MAXOQUEIRA	1	1x3x1 AA325	A	2,01	686	606	194	223	37%
LN60 6517 CARRASCAL-MAXOQUEIRA	2	1x3x1 AA325	A	4,83	686	606	194	223	37%
LN60 6517 CARRASCAL-MAXOQUEIRA	3	1x3x1 AA325	A	1,99	686	606	194	223	37%
LN60 6521 BELVER-OLHO DE BOI	1	1x3x1 AA325	A	15,86	686	606	204	205	34%
LN60 6528 PORTO ALTO-CARRASCAL	1	1x3x1 AA325	A	4,21	686	606	255	270	44%
LN60 6529 PONTE DE SÔR-MARANHÃO	1	1x3x1 AA325	A	2,31	686	606	2	2	0%
LN60 6529 PONTE DE SÔR-MARANHÃO	2	1x3x1 AA160	A	21,14	451	401	2	2	0%
LN60 6529 PONTE DE SÔR-MARANHÃO	3	1x3x1 AA325	A	7,62	686	606	2	2	0%
LN60 6530 BELVER 2-PRACANA	1	1x3x1 AA325	A	18,59	686	606	144	143	24%
LN60 6531 CARRASCAL-CORUCHE	1	1x3x1 AA325	A	2,40	686	606	129	139	23%
LN60 6531 CARRASCAL-CORUCHE	2	1x3x1 AA325	A	3,48	686	606	129	139	23%
LN60 6531 CARRASCAL-CORUCHE	3	1x3x1 AA325	A	1,23	686	606	129	139	23%
LN60 6531 CARRASCAL-CORUCHE	4	1x3x1 AA325	A	1,92	686	606	129	139	23%
LN60 6531 CARRASCAL-CORUCHE	5	1x3x1 AA325	A	24,43	686	606	129	139	23%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	72	54	10%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	2	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,11	899	725	72	54	8%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	3	1x3x1 AA325	A	12,97	686	606	72	54	10%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	4	1x3x1 AA325	A	0,32	686	606	72	54	10%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	5	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	72	54	10%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	6	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	72	54	10%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	7	1x3x1 AA325	A	2,15	686	606	72	54	10%
LN60 6532 PONTE SÔR-ALTER DO CHÃO	8	1x3x1 AA325	A	21,16	686	606	72	54	10%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 6534 PRACANA-PC VELADA	1	1x3x1 AA325	A	1,77	686	606	260	244	40%
LN60 6534 PRACANA-PC VELADA	2	1x3x1 AA325	A	2,17	686	606	260	244	40%
LN60 6534 PRACANA-PC VELADA	3	1x3x1 AA325	A	6,20	686	606	260	244	40%
LN60 6535 SERRADA GRANDE-ALMONDA	1	1x3x1 AA325	A	8,01	686	606	139	123	20%
LN60 6536 ALMONDA-VILA MOREIRA	1	1x3x1 AA325	A	1,78	686	606	24	37	6%
LN60 6536 ALMONDA-VILA MOREIRA	2	1x3x1 AA325	A	2,11	686	606	24	37	6%
LN60 6536 ALMONDA-VILA MOREIRA	3	1x3x1 AA325	A	1,73	686	606	24	37	6%
LN60 6539 ALCÁÇOVA-ARRONCHES	1	1x3x1 AA325	A	28,34	686	606	56	44	8%
LN60 6542 GLÓRIA-ALMEIRIM	1	1x3x1 AA325	A	2,22	686	606	57	80	13%
LN60 6542 GLÓRIA-ALMEIRIM	2	1x3x1 AA325	A	17,00	686	606	57	80	13%
LN60 6544 PC CHANCELARIA-VILA MOREIRA	1	1x3x1 AA325	A	4,14	686	606	254	230	38%
LN60 6544 PC CHANCELARIA-VILA MOREIRA	2	1x3x1 AA325	A	1,67	686	606	254	230	38%
LN60 6544 PC CHANCELARIA-VILA MOREIRA	3	1x3x1 AA325	A	6,08	686	606	254	230	38%
LN60 6544 PC CHANCELARIA-VILA MOREIRA	4	1x3x1 AA325	A	0,33	686	606	254	230	38%
LN60 6545 BELVER-PONTE DE SÔR	1	1x3x1 AA325	A	29,91	686	606	198	160	29%
LN60 6546/49 ZÊZERE-OLHO DE BOI	1	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	429	389	64%
LN60 6546/49 ZÊZERE-OLHO DE BOI	2	2x3x1 AA160	A	1,37	902	802	429	389	49%
LN60 6546/49 ZÊZERE-OLHO DE BOI	3	1x3x1 AA325	A	0,03	686	606	429	390	64%
LN60 6546/49 ZÊZERE-OLHO DE BOI	4	2x3x1 AA160	A	15,29	902	802	429	389	49%
LN60 6548 PRACANA-FALAGUEIRA (REN)	1	1x3x1 AA325	A	8,65	686	606	440	426	70%
LN60 6550 ALMOUROL-ENTRONCAMENTO	1	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	164	166	27%
LN60 6550 ALMOUROL-ENTRONCAMENTO	2	1x3x1 AA325	A	8,01	686	606	164	166	27%
LN60 6551 ENTRONCAMENTO-SERRADA GRANDE	1	1x3x1 AA325	A	2,01	686	606	407	371	61%
LN60 6551 ENTRONCAMENTO-SERRADA GRANDE	2	1x3x1 AA325	A	3,23	686	606	407	371	61%
LN60 6551 ENTRONCAMENTO-SERRADA GRANDE	3	1x3x1 AA325	A	1,81	686	606	407	371	61%
LN60 6552 GLÓRIA-MEXEEIRO	1	1x3x1 AA325	A	1,60	686	606	41	33	6%
LN60 6552 GLÓRIA-MEXEEIRO	2	1x3x1 AA325	A	8,57	686	606	41	33	6%
LN60 6552 GLÓRIA-MEXEEIRO	3	1x3x1 AA325	A	0,61	686	606	0	0	0%
LN60 6552 GLÓRIA-MEXEEIRO	4	1x3x1 AA325	A	2,10	686	606	41	33	6%
LN60 6555 FALAGUEIRA (REN)-PRACANA	1	1x3x1 AA325	A	8,54	686	606	445	431	71%
LN60 6556 ALPALHÃO-SÃO VICENTE	1	1x3x1 AA325	A	0,16	686	606	90	66	13%
LN60 6556 ALPALHÃO-SÃO VICENTE	2	1x3x1 AA325	A	19,45	686	606	90	66	13%
LN60 6558 ALCÁÇOVA-SANTA MARINA (SEVILHANA) I	1	1x3x1 AA325	A	1,01	686	606	0	0	0%
LN60 6558 ALCÁÇOVA-SANTA MARINA (SEVILHANA) I	2	1x3x1 AA325	A	12,99	686	606	1	1	0%
LN60 6559 ALCÁÇOVA-SANTA MARINA (SEVILHANA) II	1	1x3x1 AA325	A	0,44	686	606	0	0	0%
LN60 6559 ALCÁÇOVA-SANTA MARINA (SEVILHANA) II	2	1x3x1 AA325	A	14,01	686	606	1	1	0%
LN60 6560 CENTRAL PRACANA-PRACANA (GRUPO I/II)	1	1x3x1 AA160	A	0,46	451	401	225	217	54%
LN60 6561 CENTRAL PRACANA-PRACANA (GRUPO III)	1	1x3x1 AA160	A	0,47	451	401	144	139	35%
LN60 6562 ZÊZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	1	1x3x1 AA160	A	0,53	451	401	149	152	38%
LN60 6562 ZÊZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	2	1x3x1 AA160	A	0,00	451	401	149	156	39%
LN60 6562 ZÊZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	3	1x3x1 AA160	A	18,10	451	401	149	153	38%
LN60 6563 ZÊZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	1	1x3x1 AA160	A	0,56	451	401	65	71	18%
LN60 6563 ZÊZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	2	1x3x1 AA160	A	0,00	451	401	1	1	0%
LN60 6563 ZÊZERE-C.P. ENTRONCAMENTO	3	1x3x1 AA160	A	18,05	451	401	1	1	0%
LN60 6564 PORTO ALTO-CARRASCAL	1	1x3x1 AA325	A	3,80	686	606	283	299	49%
LN60 6570 01 CENTRAL BIOMASSA CONSTÂNCIA	1	1x3x1 AA160	A	0,00	451	401	154	154	38%
LN60 6570 ALMOUROL-CAIMA	1	1x3x1 AA160	A	5,10	451	401	197	199	50%
LN60 6570 ALMOUROL-CAIMA	2	1x3x1 AA160	A	0,00	451	401	81	75	19%
LN60 6571 SANTARÉM (REN)-FONTAÍNHAS I	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,34	1.528	1.233	522	516	42%
LN60 6572 ENVIROIL-SERRADA GRANDE	1	1x3x1 AA160	A	2,03	451	401	13	2	3%
LN60 6573 PÓVOA-SOLVAY	1	1x3x1 LXHIOLE630	S	1,38	740	599	191	189	31%
LN60 6574 FONTAÍNHAS-ALCANEDE	1	2x3x1 AA160	A	22,86	902	802	174	146	19%
LN60 6574 FONTAÍNHAS-ALCANEDE	2	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	174	146	25%
LN60 6574 FONTAÍNHAS-ALCANEDE	3	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	174	146	25%
LN60 6575 ZÊZERE-ENTRONCAMENTO	1	2x3x1 AA325	A	15,66	1.372	1.212	552	517	43%
LN60 6576 PRACANA-PARQUE EÓLICO AMÊNDOA II	1	1x3x1 AA160	A	19,59	451	401	171	163	41%
LN60 6577 SANTA CITA-PC CHANCELARIA	1	1x3x1 AA325	A	17,71	686	606	193	180	30%
LN60 6578 GLÓRIA-CORUCHE	1	1x3x1 AA325	A	23,31	686	606	41	33	6%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,20	899	725	218	243	34%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	2	1x3x1 AA325	A	0,02	686	606	218	243	40%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	3	1x3x1 AA325	A	2,05	686	606	218	243	40%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	4	1x3x1 AA325	A	0,94	686	606	218	243	40%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	5	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,28	899	725	218	243	34%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	6	1x3x1 AA325	A	10,78	686	606	218	243	40%
LN60 6579 FONTAINHAS-ALMEIRIM	7	1x3x1 AA325	A	0,01	686	606	218	243	40%
LN60 6580 SANTARÉM (REN)-FONTAÍNHAS II	1	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,36	1.528	1.233	492	486	39%
LN60 6581 01 PC CELTEJO	1	1x3x1 AA160	A	0,03	451	401	163	158	39%
LN60 6581 PC VELADA-RODÃO POWER	1	1x3x1 AA160	A	10,84	451	401	243	244	61%
LN60 6581 PC VELADA-RODÃO POWER	2	1x3x1 AA160	A	0,01	451	401	95	94	23%
LN60 6582 FALAGUEIRA-S.VICENTE	1	1x3x1 AA325	A	1,55	686	606	136	100	20%
LN60 6582 FALAGUEIRA-S.VICENTE	2	1x3x1 AA325	A	35,16	686	606	136	100	20%
LN60 6583 FALAGUEIRA-ALPALHÃO	1	1x3x1 AA325	A	15,93	686	606	185	138	27%
LN60 6583 FALAGUEIRA-ALPALHÃO	2	1x3x1 AA325	A	1,52	686	606	185	138	27%
LN60 6584 S.VICENTE-ARRONCHES	1	1x3x1 AA325	A	30,60	686	606	2	2	0%
LN60 6585 S. BENTO-ALMEIRIM	1	1x3x1 AA325	A	0,79	686	606	106	129	21%
LN60 6585 S. BENTO-ALMEIRIM	2	1x3x1 AA325	A	2,18	686	606	106	129	21%
LN60 6585 S. BENTO-ALMEIRIM	3	1x3x1 AA325	A	2,18	686	606	106	129	21%
LN60 6585 S. BENTO-ALMEIRIM	4	1x3x1 AA325	A	5,47	686	606	106	129	21%
LN60 6586 ATOUGUIA-SANCHEIRA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,06	899	725	233	230	32%
LN60 6586 ATOUGUIA-SANCHEIRA	2	1x3x1 AM288	A	4,46	659	583	233	230	40%
LN60 6586 ATOUGUIA-SANCHEIRA	3	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,00	899	725	233	230	32%
LN60 6586 ATOUGUIA-SANCHEIRA	4	1x3x1 AA325	A	18,08	686	606	233	230	38%
LN60 6587 ATOUGUIA-SANTO ONOFRE	1	1x3x1 AM288	A	4,47	659	583	155	152	26%
LN60 6587 ATOUGUIA-SANTO ONOFRE	2	1x3x1 AA325	A	20,54	686	606	155	152	25%
LN60 6588 RIO MAIOR (REN) - SANCHEIRA I	1	1x3x2 AA325	A	0,02	1.089	769	340	313	41%
LN60 6588 RIO MAIOR (REN) - SANCHEIRA I	2	2x3x1 AA325	A	8,36	1.372	1.212	340	313	26%
LN60 6588 RIO MAIOR (REN) - SANCHEIRA I	3	1x3x2 AA325	A	0,07	1.089	769	340	313	41%
LN60 6589 BATALHA(REN)-CASAL DA LEBRE	1	1x3x2 AA325	A	0,03	1.089	769	371	330	43%
LN60 6589 BATALHA(REN)-CASAL DA LEBRE	2	1x3x2 AA325	A	0,03	1.089	769	371	330	43%
LN60 6589 BATALHA(REN)-CASAL DA LEBRE	3	2x3x1 AA325	A	15,30	1.372	1.212	371	330	27%
LN60 6590 01 ORTIGOSA	1	1x3x1 AA325	A	8,36	686	606	209	178	30%
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	1	2x3x1 AA235	A	6,72	1.089	769	327	251	33%
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,44	1.528	1.233	326	250	21%
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	3	2x3x1 LXHIOLE1000	S	0,13	1.528	1.233	326	250	21%
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	4	1x3x2 AA325	A	0,03	1.089	769	326	250	32%
LN60 6592 BATALHA (REN)-ANDRINOS	5	2x3x1 AA325	A	6,31	1.372	1.212	326	250	24%
LN60 6593 PONTÃO-ALVAIÁZERE	1	1x3x1 AM148	A	7,70	350	253	0	0	0%
LN60 A.S.JOÃO - ARCO CARVALHÃO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,99	582	474	121	101	21%
LN60 A.S.JOÃO - ARCO CARVALHÃO	2	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,42	582	474	121	101	21%
LN60 A.S.JOÃO - ARCO CARVALHÃO	3	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,71	582	474	124	104	22%
LN60 ALCOCHETE (REN)-MONTIJO	1	2x3x1 AA325	A	3,24	1.372	1.212	365	288	27%
LN60 ALCOCHETE(REN)-PINHAL NOVO	1	2x3x1 AA325	A	0,26	1.372	1.212	97	64	7%
LN60 ALCOCHETE(REN)-PINHAL NOVO	1	2x3x1 AA325	A	2,44	1.372	1.212	96	64	7%
LN60 ALCOCHETE(REN)-PINHAL NOVO	2	2x3x1 AA325	A	5,38	1.372	1.212	97	64	7%
LN60 ALCOCHETE(REN)-S.FRANCISCO	1	2x3x1 AA325	A	2,43	1.372	1.212	294	235	21%
LN60 ALCOCHETE(REN)-S.FRANCISCO	3	2x3x1 AA325	A	3,03	1.372	1.212	294	235	21%

Designação Linha	Troço	Condutor	Tipo	Comprimento (km)	Valor nominal Inverno (A)	Valor nominal Verão (A)	Valor máx Inverno (A)	Valor máx Verão (A)	Utilização capacidade (%)
LN60 ALCOCHETE(REN)-S.FRANCISCO	4	2x3x1 AA325	A	1,99	1.372	1.212	294	235	21%
LN60 ALTO SÃO JOÃO-BOAVISTA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	5,32	582	474	138	142	30%
LN60 ALTO SÃO JOÃO-CENTRAL TEJO	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	5,31	582	474	180	193	41%
LN60 ALTO SÃO JOÃO-PENA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	2,69	582	474	207	187	40%
LN60 ALTO SÃO JOÃO-SANTA MARTA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,71	582	474	156	155	33%
LN60 ANTAS-LAPA	1	1x3x1 LXCV630	S	0,05	740	599	110	72	15%
LN60 ANTAS-LAPA	2	1x3x1 LXCV630	S	2,48	740	599	110	72	15%
LN60 ANTAS-LAPA	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,02	740	599	111	72	15%
LN60 ANTAS-LAPA	4	1x3x1 LXCV630	S	2,49	740	599	111	73	15%
LN60 ANTAS-LAPA	5	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,00	740	599	113	75	14%
LN60 ANTAS-LAPA	6	1x3x1 LXCV630	S	0,22	740	599	113	75	15%
LN60 ANTAS-LAPA	7	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,27	740	599	113	75	15%
LN60 ANTAS-LAPA	8	1x3x1 LXCV630	S	2,00	740	599	113	75	15%
LN60 BARRÔ-CASARÃO	1	1x3x1 AA325	A	2,96	686	606	75	74	12%
LN60 BARRÔ-CASARÃO	2	1x3x1 AA325	A	4,94	686	606	74	74	12%
LN60 BENAVENTE-MEXEEIRO	1	1x3x1 AA325	A	2,48	686	606	103	116	19%
LN60 BENAVENTE-MEXEEIRO	2	1x3x1 AA325	A	1,82	686	606	103	116	19%
LN60 BENAVENTE-MEXEEIRO	3	1x3x1 AA325	A	5,23	686	606	103	116	19%
LN60 BENAVENTE-MEXEEIRO	4	1x3x1 AA325	A	2,11	686	606	103	116	19%
LN60 CASARÃO-ALTO MONÇÃO (PRE)	1	1x3x1 AA325	A	12,31	686	606	283	282	47%
LN60 CASARÃO-ALTO MONÇÃO (PRE)	2	1x3x1 AA325	A	2,97	686	606	283	282	47%
LN60 CASTELO BRANCO (REN)-ALCAINS	1	1x3x1 AA325	A	13,75	686	606	101	74	15%
LN60 CIRCUNVALAÇÃO-CAMPO ALEGRE	1	1x3x1 LECV630	S	0,57	740	599	123	111	18%
LN60 CIRCUNVALAÇÃO-CAMPO ALEGRE	2	1x3x1 LXCV630	S	0,63	740	599	123	111	18%
LN60 CIRCUNVALAÇÃO-CAMPO ALEGRE	3	1x3x1 LECV630	S	1,33	740	599	123	111	18%
LN60 CIRCUNVALAÇÃO-CAMPO ALEGRE	4	1x3x1 PCIAV400	S	2,09	770	630	121	108	17%
LN60 CIRCUNVALAÇÃO-CAMPO ALEGRE	5	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,10	740	599	122	109	18%
LN60 CORTEGAÇA-ARADA	1	1x3x1 CU050	A	0,95	240	178	2	4	2%
LN60 CORTEGAÇA-ARADA	2	2x3x1 CU120	A	2,45	816	595	0	0	0%
LN60 CORTEGAÇA-ARADA	3	2x3x1 CU120	A	1,42	816	595	2	4	1%
LN60 CORTEGAÇA-ARADA	4	1x3x1 AA325	A	0,29	686	606	2	4	1%
LN60 CORUCHE-AMORIM	1	1x3x1 AA160	A	1,60	451	401	28	28	7%
LN60 DIVOR (REN)-MONTEMOR I	1	1x3x1 AA325	A	10,86	686	606	94	66	14%
LN60 DIVOR (REN)-MONTEMOR I	2	1x3x1 AA160	A	17,46	451	401	94	66	21%
LN60 DIVOR (REN)-MONTEMOR II	1	1x3x1 AA325	A	10,85	686	606	94	66	14%
LN60 DIVOR (REN)-MONTEMOR II	2	1x3x1 AA160	A	17,47	451	401	94	66	21%
LN60 ESTREMOZ(REN)-MARANHÃO	1	1x3x1 AA325	A	3,43	686	606	79	142	23%
LN60 ESTREMOZ(REN)-MARANHÃO	2	1x3x1 AA325	A	6,36	686	606	79	142	23%
LN60 ESTREMOZ(REN)-MARANHÃO	3	1x3x1 AA160	A	38,83	451	401	80	143	36%
LN60 FAFE(REN)-GUIMARÃES	1	2x3x1 AA325	A	7,10	1.372	1.212	412	324	30%
LN60 FAFE(REN)-GUIMARÃES	2	2x3x1 LXHIOLE1000	S	1,83	1.528	1.233	414	326	27%
LN60 FAMALICÃO(REN)-VILA CONDE	1	2x3x1 AA325	A	10,61	1.180	1.180	478	376	41%
LN60 GRADIL-MAFRA	1	1x3x1 AA325	A	2,60	686	606	51	48	8%
LN60 LAVOS (REN)-GALA II	1	1x3x1 AA400	A	7,25	615	431	380	325	76%
LN60 MACEDO DE CAVALEIROS-MIRANDELA	1	1x3x1 AA325	A	19,90	686	606	1	1	0%
LN60 MAXOQUEIRA-BENAVENTE	1	1x3x1 AA325	A	2,46	686	606	194	223	37%
LN60 MAXOQUEIRA-BENAVENTE	2	1x3x1 AA325	A	0,79	686	606	194	223	37%
LN60 MOSTEIRÓ-BEIRIZ/FAMALICÃO(REN)	1	2x3x1 AA325	A	8,26	1.180	1.180	385	309	33%
LN60 N001 CARNEIRO-AMARANTE	1	1x3x1 AA325	A	0,05	686	606	108	98	16%
LN60 N001 CARNEIRO-AMARANTE	2	1x3x1 AA245	A	8,87	461	329	108	98	30%
LN60 N001 CARNEIRO-AMARANTE	3	1x3x1 AA245	A	5,92	461	329	108	97	30%
LN60 N001 CARNEIRO-AMARANTE	4	1x3x1 AA235	A	1,59	460	329	108	97	30%
LN60 N001 CARNEIRO-AMARANTE	5	1x3x1 AA235	A	0,83	460	329	108	97	30%
LN60 N001 FERMIL-PC FONTE DO MOURO	1	1x3x1 AA160	A	21,43	451	401	93	88	22%
LN60 N001 FERMIL-PC FONTE DO MOURO	2	1x3x1 AA160	A	2,43	451	401	93	88	22%
LN60 N001 GONDIFELOS-ALVELOS	1	1x3x1 AA235	A	9,81	460	329	1	1	0%
LN60 N001 PC FONTE DO MOURO-BRAGADAS (PRE)	1	1x3x1 AA160	A	2,44	451	401	93	88	22%
LN60 N001 PC FONTE DO MOURO-BRAGADAS (PRE)	2	1x3x1 AA160	A	0,30	451	401	93	88	22%
LN60 N001 PC FONTE DO MOURO-COVAS DO BARROSO	1	1x3x1 AA160	A	4,19	451	401	53	28	12%
LN60 N001 PC FONTE DO MOURO-COVAS DO BARROSO	2	1x3x1 AA160	A	10,03	451	401	53	28	12%
LN60 N001 PC ORBACÉM-VNCERVEIRA	1	1x3x1 AA325	A	10,25	686	606	244	233	38%
LN60 N001 PC ORBACÉM-VNCERVEIRA	2	1x3x1 AA325	A	1,62	686	606	244	233	38%
LN60 N001 PC SEIXINHOS-CARNEIRO	1	1x3x1 AA325	A	4,23	686	606	1	1	0%
LN60 N001 PC SEIXINHOS-CARNEIRO	2	1x3x1 AA245	A	5,18	461	329	1	1	0%
LN60 N001 PC SEIXINHOS-CARNEIRO	3	1x3x1 AA325	A	0,05	686	606	0	0	0%
LN60 N001 REQUIÃO-GONDIFELOS	1	2x3x1 AA325	A	7,26	1.372	1.212	328	300	25%
LN60 N001 REQUIÃO-GONDIFELOS	2	1x3x1 AA235	A	0,96	460	329	255	221	67%
LN60 N001 REQUIÃO-GONDIFELOS	3	1x3x1 AA325	A	0,29	686	606	255	221	37%
LN60 N001 SOUTELO-PC FONTE DO MOURO	1	1x3x1 AA160	A	2,92	451	401	53	28	12%
LN60 N001 SOUTELO-PC FONTE DO MOURO	2	1x3x1 AA160	A	4,19	451	401	53	28	12%
LN60 N001 TURIZ-AMARES	1	1x3x1 AA325	A	9,81	686	606	143	118	21%
LN60 N001 VNCERVEIRA-VALENÇA	1	1x3x1 AA325	A	1,63	686	606	109	125	21%
LN60 N001 VNCERVEIRA-VALENÇA	2	1x3x1 AA325	A	8,37	686	606	110	126	21%
LN60 N001 VNFAMALICÃO(REN)-LOUSADO	1	2x3x1 AA325	A	5,83	1.372	1.212	468	445	37%
LN60 N001 VNFAMALICÃOREN)-REQUIÃO/GONDIFELOS	1	2x3x1 AA325	A	8,02	1.372	1.212	582	520	43%
LN60 NOGUEIRA REGEDOURA-CORTEGAÇA	1	2x3x1 CU120	A	10,81	816	595	75	77	13%
LN60 NOGUEIRA REGEDOURA-CORTEGAÇA	2	1x3x1 AA325	A	0,30	686	606	75	78	13%
LN60 OLHO DE BOI-FUTRA	1	1x3x1 LXHIOLE1000	S	0,09	899	725	32	31	4%
LN60 OLHO DE BOI-FUTRA	2	1x3x1 AA160	A	5,89	451	401	32	31	8%
LN60 OLHO DE BOI-FUTRA	3	1x3x1 AA160	A	4,12	451	401	32	31	8%
LN60 OURIQUE (REN)-PORTEIRINHOS	1	1x3x1 AA325	A	14,38	686	606	152	103	22%
LN60 PC DEOCRISTE-FEITOSA	1	1x3x1 AA325	A	0,21	686	606	199	168	29%
LN60 PC DEOCRISTE-FEITOSA	2	1x3x1 AA325	A	0,08	686	606	199	168	29%
LN60 PC DEOCRISTE-PORTUCEL	1	2x3x1 AA325	A	0,55	1.372	1.212	479	481	40%
LN60 PC DEOCRISTE-PORTUCEL	2	2x3x1 AA325	A	0,33	1.372	1.212	479	481	40%
LN60 PEDRÓGÃO -SERTÃ	1	1x3x1 AA160	A	19,00	362	261	1	1	0%
LN60 PENELA (REN)-PONTÃO	1	1x3x1 AA325	A	2,13	686	606	168	161	26%
LN60 PENELA (REN)-PONTÃO	2	1x3x1 AA325	A	6,30	686	606	168	161	26%
LN60 PINHEIROS-ANDRINOS	1	2x3x1 AA325	A	1,72	686	606	0	0	0%
LN60 PINHEIROS-ANDRINOS	2	2x3x1 AA325	A	2,64	1.372	1.212	0	0	0%
LN60 PRELADA-BOAVISTA	1	1x3x1 LXHIOLE400	S	3,67	582	474	229	166	39%
LN60 PRELADA-CAMPO ALEGRE	1	1x3x1 LECV630	S	2,37	740	599	271	240	40%
LN60 PRELADA-CAMPO ALEGRE	2	1x3x1 LXCV630	S	1,62	740	599	270	238	40%
LN60 PRELADA-CAMPO ALEGRE	3	1x3x1 LXHIOLE630	S	0,00	740	599	262	237	40%
LN60 RANHA-PINHEIROS	1	2x3x1 AA325	A	1,75	1.372	1.212	143	129	11%
LN60 RANHA-PINHEIROS	2	2x3x1 AA325	A	5,91	1.372	1.212	143	129	11%
LN60 RANHA-PINHEIROS	3	2x3x1 AA325	A	8,40	1.372	1.212	349	303	25%
LN60 S.BENTO-VALE FIGUEIRA	1	1x3x1 AA160	A	7,93	451	401	43	59	15%
LN60 S.BENTO-VALE FIGUEIRA	2	1x3x1 AA160	A	0,35	451	401	43	59	15%
LN60 S.BENTO-VALE FIGUEIRA	3	1x3x1 AA325	A	0,79	686	606	43	58	10%
LN60 VENDA DO PINHEIRO-GRADIL	1	1x3x1 AA325	A	2,60	686	606	55	41	8%
LN60 VILA FRIA (REN)-PC DEOCRISTE	1	1x3x1 AA325	A	8,61	686	606	379	340	55%
LN60 VILA FRIA (REN)-PC DEOCRISTE	2	1x3x1 AA325	A	0,08	686	606	379	340	55%
LN60 VILA FRIA (REN)-PC DEOCRISTE (2)	1	2x3x1 AA325	A	6,72	1.372	1.212	479	481	40%
LN60 VILA FRIA (REN)-PC DEOCRISTE (2)	2	2x3x1 AA325	A	0,34	1.372	1.212	479	481	40%